



№ 2034-24 21.10.2024г.

На №18-15/73040 От 23.09.2024г.

На №18-15/7842г От 01.10.2024г.

*О недостатках в проектной  
документации*

**УП «УКС Мингорисполкома»**  
Республики Беларусь, 220030,  
г.Минск, ул.Советская, 17  
Электронный адрес: [mail@uks.by](mailto:mail@uks.by)  
Телефон: 8 (017) 200-70-93  
Факс: 8 (017) 328-58-30

ООО «НикаПроект» в ответ на Ваше письмо от 23.09.2024г. №18-15/73040 и от 01.10.2024г. №18-15/7842г по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства** (далее "Объект") сообщает следующее.

В разработанной ООО «НикаПроект» проектной документации для прокладки кабеля 10 кВ (раздел проекта 81-ПР/22-00-ЭК10) под существующим дорогами предусмотрен закрытый способ прокладки (11 переходов). В каждом из переходов предусмотрено устройство нескольких труб (по 5 шт. и по 12 шт.). Проектной документацией предусмотрен закрытый способ прокладки по одной трубе с использованием оборудования МНБ-50.

Предложенный ООО «Бестраншейные технологии» способ прокладки труб предусматривает прокладку нескольких труб в одном пучке. При предлагаемом способе прокладки труб принятое в проектной документации оборудование МНБ-50 не может быть использовано. При предлагаемом способе прокладке труб необходимо применять установки горизонтально-направленного бурения типа УНБ-1550, Universal HDD UNI 60×70 или аналогичные (в зависимости от количества труб в одном пучке, грунтовых условий, необходимого для выполнения работ расширителя).

С учётом вышесказанного, ООО «НикаПроект» не согласно с тем, что принятый в проектной документации способ укладки труб и принятое в проекте оборудование следует рассматривать как недостаток проектной документации. Предложенный ООО «Бестраншейные технологии» способ прокладки труб следуй рассматривать как альтернативный вариант производства работ (с иной технологией и применяемым оборудованием).

В соответствии с пунктами 35, 36 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008г. №1476 "Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации" внесение изменений в утвержденную проектную документацию производится по предложению заказчика проектной документации и оформляется дополнительным соглашением к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Принимая во внимание принятые решения на совещании по объекту (протокол совещания от 07.10.2024, утвержденный 09.10.2024г.), в том числе о необходимости выпуска сметной документации по устройству проколов с учётом фактически применяемого оборудования и способа прокладки труб, ООО «НикаПроект» разработало сметную документацию и направило 18.10.2024г. в адрес УП «УКС Мингорисполкома» по накладной №586 на передачу результатов работ.

Главный инженер проекта

М.И.Працуто