

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)



Філіял
«Будаўнічае упраўленне № 13»
вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т.: +375 (17) 367 60 71, т./ф. +375 (17) 367 92 13
e-mail: su13@stroytrest4.by
Р/р ВУ68ВПСВ30121021240159330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100290987, АКПА 01279547

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

Филиал
«Строительное управление № 13»
ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
т.: +375 (17) 367 60 71, т./ф. +375 (17) 367 92 13
e-mail: su13@stroytrest4.by
Р/с ВУ68ВПСВ3012102124015933
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100290987, ОКПО 01279547

05.11.2024г. № 2172

на № _____ ад _____
на основании письма №2157 от 18.10.2024г.
филиала «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

И.о.первого заместителя директора –
главного инженера
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Замечания по ПСД

Сообщаю Вам, что по объекту: «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета» в ЛС №1013 п.371-373, 385-386, 391-398 учтен расход защитно-отделочной штукатурки 2,3 кг/м², но в процессе производства работ, а также согласно завода-изготовителя технических характеристик Condor фактический расход штукатурки составляет на 1м² – 2,8кг/м². Расчет по увеличению расхода защитно-отделочной штукатурки и паспорт прилагаются.


На основании вышеизложенного, прошу Вас внести изменения в проектно-сметную документацию на фактический расход защитно-отделочной штукатурки 2,8 кг/м².

Приложение: - расчет по увеличению расхода защитно-отделочной штукатурки на сумму 643,74руб.;
- паспорт.

Главный инженер
филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Инженер ПТО Селиванова В.В.
(8017) 367-92-15

приложение отправлено на эл/п.


А.В.Улашчик

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

Открытое акционерное общество
«БУДАУНИЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае ўпраўлен-
не №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

«18» октября № 2154
На № _____ ад _____

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Начальнику филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОИТРЕСТ №4»
Перадзе М.О.

Замечания по ПСД

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4» сообщаем Вам по объекту 21.001.2 «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета», что в ЛС №1013 п.371-373, 385-386, 391-398 учтен расход защитно-отделочной штукатурки 2,3 кг/м², но в процессе производства работ, а также согласно завода-изготовителя технических характеристик **Condor** фактический расход штукатурки составляет на 1м² - 2,8 кг/м². Расчет по увеличению расхода защитно-отделочной штукатурки и паспорт прилагаются.

Филиал «СУ-68» просит Вас внести изменения в проектно-сметную документацию фактический расход защитно-отделочной штукатурки 2,8 кг/м².

Приложение: -расчет по увеличению расхода защитно-отделочной штукатурки на сумму 643,74 руб;
-паспорт.

Начальник филиала СУ-68
ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»

П.И. Жминько

ПТО 3502228/Тимоцук Н.А.
8-029-317-13-85/Сармант С.М.

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны окружающей среды и безопас-
ности труда соответствует требованиям МС
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта НА ПЛЮС. 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 1030 МЕСТ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ОБЩЕЖИТИЕ (ЛЪГОТИРУЕМОЕ ПО НДС).

Заказчик КУП "УКС Мингорисполкома"

Генподрядчик (подрядчик) Филиал "СУ-13" ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4"

Субподрядчик ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4" филиал "СУ-68"

Смета составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2022 г. Цены с НДС Регион строительства г. Минск Тарифная ставка 4 разряда 8,2 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			

Смета: 1. 1013. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :КРОВЛЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. ВЗАМЕН ЛИС 1013 НА СУММУ 3102,096 ТЫС.РУБ. ПО ЗАМЧ.ЭКСП.

Ж2-30-30 ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК (ПРИМ. П.18 НА Л.248 АР) ШТУКАТУРКА*

364. ПО ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК (ПРИМ. П.18 НА Л.248 АР)*

371.	E26-126-6 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК Разряд 4.0 МК I Ставка 4р 8.2	100 М2 -10.347	664.61 -6876.72	200.98 -2079.54	13.32 -137.82	1.04 -10.76	879.95 -9104.84
372.	E26-126-5 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ Разряд 4.0 МК I Ставка 4р 8.2	100 М2 -1.5	567.52 -851.28	0.75 -1.13	13.32 -19.98	1.04 -1.56	582.63 -873.95
373.	1/10-230-60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ., ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т -2.7248			724.76 -1974.83	57.55 -156.81	782.31 -2131.64

ИТОГО прямые затраты по разделу: -7728 -2081 0 -2133 -169 -12110
ОХР и ОПР: -5079
Плановая прибыль: -5401
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План прибылью: -22590

Ж2-30-30 ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК (ПРИМ. П.18 НА Л.248 АР) ШТУКАТУРКА*

385.	E26-126-5 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ Разряд 4.0 МК I Ставка 4р 8.2	100 М2 -0.779	567.52 -442.10	0.75 -0.58	13.32 -10.38	1.04 -0.81	582.63 -453.87
386.	1/10-230-60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ., ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т -0.1792			724.76 -129.88	57.55 -10.31	782.31 -140.19

ИТОГО прямые затраты по разделу: -442 -1 0 -140 -11 -594
ОХР и ОПР: -291
Плановая прибыль: -309
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: -1194

*Ж2-30-30 ОТДЕЛКА ОТКОСОВ С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК *ШТУКАТУРКА*

391. ПО ОТДЕЛКА ОТКОСОВ С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК *

397.	E26-126-6 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК Разряд 4.0 МК I Ставка 4р 8.2	100 М2 -0.88	664.61 -584.86	200.98 -176.86	13.32 -11.72	1.04 -0.92	879.95 -774.36
398.	1/10-230-	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,	Т			724.76	57.55	782.31

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-45-10	ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	-0.2024				-146.69	-11.65	-158.34
399.	ПО добавить к локальной смете №1013 Фактический расход 2,8кг/м2								
400.	E26-126-6 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК Разряд 4.0 МК 1 Ставка 4р 8.2	100 М2 10.347	664.61 6876.72	200.98 2079.54		13.32 137.82	1.04 10.76	879.95 9104.84
400.	E26-126-5 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ Разряд 4.0 МК 1 Ставка 4р 8.2	100 М2 1.5	567.52 851.28	0.75 1.13		13.32 19.98	1.04 1.56	582.63 873.95
401.	1/10-230- 60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т 3.31716				724.76 2404.14	57.55 190.90	782.31 2595.04
402.	E26-126-5 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ Разряд 4.0 МК 1 Ставка 4р 8.2	100 М2 0.779	567.52 442.10	0.75 0.58		13.32 10.38	1.04 0.81	582.63 453.87
403.	1/10-230- 60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т 0.21812				724.76 158.08	57.55 12.55	782.31 170.63
404.	ПО ОТДЕЛКА ОТКОСОВ С ФАКТУРОЙ КИРПИЧК *								
405.	E26-126-6 (65.72 / 69.89)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК Разряд 4.0 МК 1 Ставка 4р 8.2	100 М2 0.88	664.61 584.86	200.98 176.86		13.32 11.72	1.04 0.92	879.95 774.36
406.	1/10-230- 60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т 0.2464				724.76 178.58	57.55 14.18	782.31 192.76
ИТОГО прямые затраты по разделу:				8170	2081	0	2762	219	13233
ОХР и ОПР:									5369
Плановая прибыль:									5710
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									24312
ИТОГО прямые затраты по смете:				-0	-0	0	489	39	528
ОХР и ОПР:									-0
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									528
ВСЕГО прямые затраты:				-0	-0	0	489	39	528
ОХР и ОПР:									-0
Плановая прибыль:									0
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									528

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ


№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
------	-----	------------------------	-------------------	------------	----------------------	---------------------------	-----------------	-------------------------------

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
Материалы подрядчика								
1/ Материалы для строительных работ								
1/10-230-60-45-10 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные, декоративные								
1.	1/10-230-60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0.67528	724.76	489.40	97.55	38.86
ИТОГО Материалы подрядчика :						489		39
ВСЕГО :						489		39

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах сопоставления сметы на 1 ИЮЛЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ИЮНЬ 2024
Кoeffициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2022 – ИЮНЬ 2024 составляет 1,2186			
	Материалы		489,40
	в т.ч. материалы подрядчика		489,40
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	38,86
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		38,86
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		528,26
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	0,8	
3	Плановая прибыль	0,8	
4	Временные (титульные) здания и сооружения	4,185	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		528,26
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		528,26
	в том числе стоимость подрядных работ		528,26
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		528,26
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОИР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		528,26
11	Кoeffициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,2186
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		643,74
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		528,26
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		528,26
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО выполнено работ		528,26
20	Сумма прописью Пятьсот сорок три руб. 74 коп.		

Составил инж. ПТО
(должность)


(подпись)

Тимошук Н.А.
(инициалы, фамилия)



Dekor Putz

Готовая декоративная штукатурка.
Фактура Камешковая.

- ✓ Чистота на объекте.
- ✓ Экономия времени (по сравнению с сухими смесями).
- ✓ 8 000 оттенков.



Описание	
Наименование продукции	Защитно-отделочная штукатурка белая НВ П 1 ПС крупнозернистая «Dekor Putz», фактура «камешковая» СТБ 1263
Свойства	<p>Готовая декоративная штукатурка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Удобна в использовании: легко и равномерно наносится, не тянется за инструментом ✓ Хорошо сохраняет рисунок на вертикальных поверхностях ✓ Препятствует появлению мха и плесени. ✓ Содержит воск: оштукатуренные фасады менее склонны к загрязнениям в процессе эксплуатации. ✓ Препятствует появлению высолов. ✓ Обладает высокой адгезией к различным подложкам. ✓ Готовое покрытие обладает высокой атмосферо- и износостойкостью, высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением. ✓ Машинная колеровка по системе Eskarocolor в 8 000 оттенков. ✓ Экономит время: по сравнению с сухими смесями, вместо 5 стандартных операций при оштукатуривании - требуется только 2.
Назначение	Предназначена для выполнения декоративного покрытия «камешковая». Для наружных и внутренних работ
Типы поверхностей для нанесения	Бетонные основания, кирпичная кладка, традиционные штукатурки, гипсовые основания, плиты ДСП, гипсокартон, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками и другие основания. Подходит для поверхностей, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (стены лестничных маршей и площадок, холлов). Может использоваться как декоративно-защитный слой в легких штукатурных системах утепления наружных стен зданий при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты и пенополистирольных плит.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятия. ✓ ДОО (летучие органические соединения) - содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001 ✓ Соответствует требованиям государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные, технические условия». ✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ГИ 2009/013/ВУ «Влияние оборудования, строительные материалы и изделия в строительстве». ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (на территории таможенного союза).

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 610 202 / 610 363. info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskago.by

Предприятие входит в состав холдинга Eskago Group AB (Sweden)



Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибок, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biolol в соответствии с инструкцией по применению. Обрабатываемые поверхности перед оштукатуриванием прогрунтовать колеруемой адгезионной грунтовкой «Kontakt Farbe», в соответствии с инструкцией по применению. Запрещается проводить работы по свежоштукатуренным цементными и цементно-известковыми составами основаниям и свежим бетонным основаниям! Свежоштукатуренные поверхности необходимо выдержать перед отделкой 28 сут. Свежеизготовленные бетонные конструкции необходимо выдержать перед отделкой 3 мес. Гигроскопичные основания (гипсовые штукатурки, газобетонные блоки) рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой TM Condor (Primergrund №1, Primergrund Bio, Tiefgrund LF, Tiefgrund LF Proff, Tiefgrund AS, Tiefgrund DP, Tiefgrund Bio).
Нанесение	Перед нанесением тщательно перемешать, не взбивая. С помощью стальной терки (кельмы, шпателя) из нержавеющей стали, удерживаемой под углом 40°-60°, равномерно нанести штукатурку на поверхность толщиной слоя, соответствующей размеру зерна. После нанесения штукатурки, в момент начального схватывания, когда масса не прилипает к инструменту, пластмассовой теркой круговыми движениями придать штукатурке фактуру густо расположенных зерен наполнителя. При этом терку следует держать параллельно обрабатываемой поверхности. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, используя материал одинаковой консистенции. В случае перерыва в работе рекомендуется приклеить малярную ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести на нее штукатурку и придать желаемую фактуру. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей штукатурки. При возобновлении работы нанесение штукатурки продолжить от обозначенного места. Край нанесенной ранее штукатурки можно защитить с помощью самоклеящейся ленты. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С и относительной влажности воздуха менее 80 %.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolo® в 8 000 оттенков. Ручная колеровка пигментными пастами TM Condor в светлые тона (не более 2 % по объему). Тонированную штукатурку тщательно перемешать миксером. Вследствие использования в штукатурке натуральных наполнителей возможны незначительные колебания цветового тона, поэтому на смежных поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из разных партий. После полного высыхания структурной штукатурки полученную фактурную поверхность можно окрашивать соответствующими дисперсионными красками TM Condor.
Расход	2,5-2,8 кг/м ² (фракция – 1,5 мм), 3,9-4,2 кг/м ² (фракция – 2,5 мм)
Время высыхания	Полное высыхание происходит в течение 3 - 5 дней при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Рабочие инструменты	Кельма, шпатель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	Вода дисперсия акрилового сополимера, мраморная крошка, белый пигмент, диоксид титана, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укуренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании штукатурки в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.
Объем/масса	14 л (25 кг)

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

 **eskaro**