ООО «НикаПроект»
Республика Беларусь
220040, г. Минск
ул. М.Богдановича, д.155,
оф. 810
УНП 191581623
тел./факс: +375 17 36 041 36
e-mail: nikaproekt@gmail.com

Банковские реквизиты:
расчётный счёт:
BY14REDJ 3012 1063 0960 1000 0933 в
ЗАО "РРБ-Банк",
BIC REDJBY22
адрес банка: 220024,
г. Минск,
ул. Краснозвездная, 18

№ 2268-24 21.11.2024г.

На №18-23/8258т от 04.11.2024

УП «УКС Мингорисполкома»
Республики Беларусь, 220030,
г.Минск, ул.Советская, 17
Электронный адрес: mail@uks.by
Телефон: 8 (017) 200-70-93
Факс: 8 (017) 328-58-30

О внесении изменений в ПСД

ООО «НикаПроект» по объекту **"Застройка квартала в границах ул. Рыбалко – ул. Велозаводская-ул. Нахимова". 1-ая очередь строительства** рассмотрело ваше письмо №18-23/8258т от 04.11.2024г. и сообщает следующие.

Проектная документация разработана в соответствии с разрешительной документацией на строительство, заданием на проектирование, требованиями НПА, в том числе требованиями обязательных для соблюдения ТНПА, а также требованиями ТНПА, указанных в проектной документации.

Разработка проектной документации выполнена в том числе с учётом требований СН 4.02.01-2019 «Тепловые сети», утвержденными и введенными в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2019г. №59.

В соответствии с пунктом 10.25 СН 4.02.01-2019:

"В местах пересечения тепловых сетей с газопроводами, при их подземной прокладке в каналах или тоннелях, следует предусматривать устройства для отбора проб на утечку газа в тоннеле, канале на расстоянии не более 15 м по обе стороны от газопровода.

При пересечении тепловых сетей, при их подземной прокладке в каналах или тоннелях, с газопроводами должны выполняться требования СН 4.03.01."

Таким образом, ООО «НикаПроект» не видит технической возможности и оснований для внесения изменений в проектную документацию.

Главный инженер проекта М.И.Працуто

Свистунович Ю.Н.
+375292701036