

МІНСКІ ГАРАДСКІ



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ



ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Камунальнае праектна-вышукальнае
унітарнае прадпрыемства «МІНСКІНЖПРАЕКТ»
УП «МІНСКІНЖПРАЕКТ»

вул. Ульянаўская, 31. 220006, г. Мінск,
ф.+375(17)276 96 15, т. 379 53 75, e-mail: info@mip.by

р/р № ВУ28ММВН30120000010101864531
у ААТ «Банк Дабрабыт» БИК ММВНВУ22
г. Мінск, вул. Камуністычная, 49, пам. 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Коммунальное проектно-изыскательское
унитарное предприятие «МИНСКИНЖПРОЕКТ»
УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

ул. Ульяновская, 31. 220006, г. Минск,
ф.+375(17)276 96 15, т. 379 53 75, e-mail: info@mip.by

р/с № ВУ28ММВН30120000010101864531
в ОАО «Банк Дабрабыт» БИК ММВНВУ22
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1

17.12.2024 № 15-1/5799/1

на № _____ от _____

РУП «Белэнергосетьпроект»

О запросе исходных данных,
об.21.70.26

УП «УКС Мингорисполкома»

На Ваше письмо №17-12/637 от 12.12.2024г по объекту 21.70.26 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». ПС 110/20 кВ «Дрозды» сообщаем следующее.

1) Запрашиваемая Вами проектная документация по подъездной дороге к ПС «Дрозды» была откорректирована согласно решений принятых на заседании технического совета в УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» от 22.11.2024г с участием представителей РУП «Белэнергосетьпроекта», УП «УКС Мингорисполкома» и филиала «Минские кабельные сети» и ввиду того, что указанная дорога проходит по территории Молла «Северный берег», направлена на рассмотрение и согласование в ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед». После указанного согласования документация будет передана РУП «Белэнергосетьпроект».

2) Согласно письма УП «Минскводоканал» №253-24/412 от 04.06.2024г в районе размещения проектируемой подстанции сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют соответственно на выше указанном совещании от 22.11.2024г было предложено, для исключения возможных бросовых работ по устройству сетей водопровода к подстанции, осуществлять хоз-питьевое водоснабжение с использованием привозной воды и заполнение пожарных резервуаров выполнять автоцистернами. Использование привозной воды для указанных целей предусматривалось и в ранее запроектированном объекте в данном районе, по проектно-сметной документации которого было получено положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза».

3) В связи с отсутствием разработанной проектной документации по кварталам и улично-дорожной сети в данном районе, сети водоснабжения на данный момент не проектировались, а существующие сети водоснабжения находятся на значительном расстоянии от проектируемой подстанции. Таким

образом проектирование сетей водоснабжения по постоянной схеме вызовет необходимость выполнения бросовых работ.

4) Согласно технических условий ГПО «Горремавтордор Мингорисполкома» №08/322 от 18.06.2024г подключение к существующим сетям дождевой канализации Д 400 мм перед очистными сооружениями микрорайона жилой застройки Зацень затруднительно ввиду проектных отметок вертикальной планировки площадки проектируемой ПС 110/20 кВ «Дрозды» (208,5-209,50) указанных ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» при согласовании местоположения подстанции. Отметки ближайшей сети ливневой канализации микрорайона Зацень до очистных сооружений составляют ~207,18, так же перепад высот по проектируемой улице вдоль предполагаемой трассы ливневой канализации составляет 216,00-208,00.

На основании вышесказанного для дополнительного рассмотрения решений предлагаемых РУП «Белэнергосетьпроект» в ближайшее время будет организовано совещание с приглашением представителей УП «УКС Мингорисполкома», РУП «Минскэнерго» и ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед». Сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно.

Первый заместитель директора-
главный инженер

 Е.Ф. Доротко

Боричевский
(017) 377 56 45

