



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

19.02.2015 № 01-02/608
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает, что в локальной смете №1.1121 отсутствуют работы по герметизации внутренней части окна герметикам акриловым паропроницаемым СТИЗ-В. Согласно расчета расход на герметизацию одно метра погонного шва толщиной 25мм:

Согласно требованиям ТК-100289293.1200-2020 ОАО «Стройкомплекс» ширина заведения акрилового паропроницаемого герметика на окно и откос по 3мм и толщина слоя не менее 4мм.

25мм – ширина заполнения монтажного зазора пеной

3мм*2 – ширина заведения на окно и откос паропроницаемого герметика

4,5мм – толщина наносимого паропроницаемого герметика

1м.п. * (0,025м+0,006м) * 0,004м = 0,0001395м³ (139,5мл) расход на 1м.п. шва.

На основании вышеизложенного, просим Вас добавить указанный объем работ и материалов в локальную смету №1.1121.

Ответственный представитель:
производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович