



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

05.03.2025 № 1-10/7-403

на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

Согласно ПСД №24.001.10 –УС1 по объекту «Здание, расположение по адресу: г. Минск, ул. Каролинская, 1» предусмотрено восстановление сети телефонизации медным кабелем. Однако в процессе производства работ было установлено что 29.07.2020г МГТС РУП «Белтелеком» была проведена модернизация существующей телефонной сети по технологии xPON. Просим провести корректировку ПСД. Сметный расчет выполненных работ прилагаем.

Заместитель начальник управления _____ А.М. Кривда

Исп. Альшевский В.В
+375445802113

| | | | |
|------------------------------|--|-----|-----------|
| Заказчик | Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома" | УНП | 100115154 |
| | <small>(наименование организации)</small> | | |
| Генподрядчик (Подрядчик) | Управление специализированных работ ОАО "Стройтрест №1" 220026 г.Минск, ул.Бехтерева, 16 | УНП | 102381078 |
| | <small>(наименование организации)</small> | | |
| Субподрядчик | | УНП | |
| | <small>(наименование организации)</small> | | |
| Объект | ЗДАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.КАРОЛИНСКАЯ,1 | | |
| | <small>(наименование, адрес)</small> | | |
| Часть объекта | ЗДАНИЕ БАССЕЙНА | | |
| | <small>(наименование)</small> | | |
| Договор подряда (субподряда) | Соглашение об устранении дефектов от 26.07.2024г. | | |
| | <small>(дата, номер)</small> | | |
| Дополнительное соглашение | | | |
| | <small>(дата, номер)</small> | | |
| Источник финансирования | | | |

А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 7620
за ФЕВРАЛЬ месяц 2025 года

Смета составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 12.73 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

| Номер пп | по смете | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо-затраты, чел-час. | Зарплата рабочих | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. | | | Общая стоимость | |
|--|----------|--------------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | Материальные ресурсы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Смета: 1. 4007. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
| ЖЗ-80-11 ИСКЛЮЧИТЬ. СЕТИ | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | П0 | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ОХР и ОПР | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 0,00 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | 0,00 |
| ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1. | Ц10-67-1 | Кабель волоконно-оптический в коробе ПВХ (кабель-канале) | 100 М 1 | 8 8,00 | 94,7 94,70 | | | | | 94,70 94,70 |
| | | | <small>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.73</small> | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 8,00 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 |
| | | | ОХР и ОПР | | | | | | | | 36,40 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 35,32 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | 166,42 |
| ЖЗ-80-11 ИСКЛЮЧИТЬ. СЕТИ | | | | | | | | | | | |
| 3. | 2. | П0 | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 | | | | | | | | |
| 4. | 3. | П0 | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ОХР и ОПР | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 0,00 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | 0,00 |
| ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ | | | | | | | | | | | |
| 5. | 3. | Ц10-66-1 | Кабель волоконно-оптический в трубе ПВХ | 100 М 0,075 | 7,4 0,56 | 84,96 6,37 | | | 0,05 | | 85,01 6,37 |
| | | | <small>Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 12.73</small> | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0,56 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 |
| | | | ОХР и ОПР | | | | | | | | 2,45 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 2,38 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | 11,20 |
| ЖЗ-80-11 ИСКЛЮЧИТЬ. СЕТИ | | | | | | | | | | | |
| 6. | 4. | 5/10-10-60-3/С505-2200-Э | КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ МАРКИ ТПВ-АД, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2 | 1000 М -0.18 | | | | | 757.38 -136.33 | 40.29 -7.25 | 797.67 -143.58 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136,33 | -7,25 | -143,58 |
| | | | ОХР и ОПР | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 0,00 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | -143,58 |

| Номер | | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо- затраты, чел.-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| пп | по смете | | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
| | | | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | | | | |
| 7. | 4. | 5/10-10-80-8/32 | КАБЕЛЬ ОДНОМОДОВЫЙ 1 ВОЛОКНО ОК(1) | 1000 м 1 | | | | | 0.30 0.30 | 0.02 0.02 | 0.32 0.32 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 0.32 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | 0.32 |
| <i>ЖЗ-80-11 ИСКЛЮЧИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | | | | |
| 8. | 5. | Ц8-912-1 (59.57 / 40.54) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.73 | 100 М -1.764706 | 14.93 -26.35 | 176.74 -311.89 | 15.26 -26.93 | 4.47 -7.89 | 8.13 -14.35 | 0.64 -1.13 | 200.77 -354.30 |
| 9. | 6. | 5/20-30-3/С552-606-2-Э | ЗАЖИМЫ (СКОБЫ, ПОЛОСКИ, ПРЯЖКИ) | 100 ШТ. -0.18 | | | | | 0.90 -0.16 | 0.05 -0.01 | 0.95 -0.17 |
| 10. | 7. | 5/20-30-1-4/С552-1409-10-Э | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ | 100 ШТ. -1.13 | | | | | 2.13 -2.41 | 0.11 -0.12 | 2.24 -2.53 |
| 11. | 8. | П0 | ТРУБЫ И КОРОБА | | | | | | | | |
| 12. | 9. | 5/20-20-3-1/3 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 25 ММ | М -110 | | | | | 1.23 -135.30 | 0.07 -7.76 | 1.30 -143.00 |
| 13. | 10. | Ц8-904-1 (59.57 / 40.54) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 12.73 | 100 М -1.089109 | 36.84 -40.12 | 409.84 -446.36 | 12.69 -13.82 | 0.31 -0.34 | 440.46 -479.71 | 24.88 -27.10 | 887.87 -966.99 |
| 14. | 11. | 5/20-20-3-5/СН-СОЕД.25М-Д | СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ -40 | | | | | 1.00 -40.00 | 0.05 -2.00 | 1.05 -42.00 |
| 15. | 12. | 5/20-20-1/20 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 15 X 10 ММ | М -30 | | | | | 0.50 -15.00 | 0.03 -0.90 | 0.53 -15.90 |
| 16. | 13. | Ц8-423-1 (59.57 / 40.54) | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 X 10 ММ Разряд 4.0 МК 1 Ставка 4р 12.73 | 100 М -0.291262 | 12.15 -3.54 | 154.67 -45.05 | 0.98 -0.29 | | 46.87 -13.65 | 3.29 -0.96 | 205.81 -59.95 |
| 17. | 14. | 5/20-20-1/5 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ | М -30 | | | | | 1.23 -36.90 | 0.07 -2.10 | 1.30 -39.00 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | -70.01 | -803.30 | -41.04 | -8.23 | -737.48 | -42.02 | -1623.84 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | -483.43 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | -328.99 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | -2436.26 |
| <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | | | | |
| 18. | 14. | Ц8-423-2 (59.57 / 40.54) | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 x 25 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 12.73 | 100 М 0.379 | 16.81 6.37 | 213.99 81.10 | 1.57 0.60 | | 76.70 29.07 | 5.40 2.05 | 297.66 112.82 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 6.37 | 81.10 | 0.60 | 0.00 | 29.07 | 2.05 | 112.82 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 48.31 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | 32.88 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | 194.01 |
| <i>ЖЗ-80-11 ИСКЛЮЧИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | | | | |
| 19. | 15. | Ц8-423-2 (59.57 / 40.54) | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ Разряд 4.0 МК 1 Ставка 4р 12.73 | 100 М -0.291262 | 16.81 -4.90 | 213.99 -62.33 | 1.57 -0.46 | | 76.70 -22.34 | 5.40 -1.57 | 297.66 -86.70 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | -4.90 | -62.33 | -0.46 | 0.00 | -22.34 | -1.57 | -86.70 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | -37.13 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | -25.27 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | -149.10 |
| <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | | | | |
| 20. | 15. | 5/20-20-1/5 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ | М 40 | | | | | 1.23 49.20 | 0.07 2.80 | 1.30 52.00 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 2.80 | 52.00 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 0.00 |

| Номер | | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо- затраты, чел.-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. | | | | | |
|-------|-------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| пп | по смете | | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
| | | | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 0.00 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | 52.00 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ИСКЛЮЧИТЬ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i> | | | | | | | | |
| 21. | 16. | Е46-68-1 (65.72 / 69.89) | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ <small>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.73</small> | <u>100</u> <u>ОТВЕРСТИЙ</u> -0.06 | <u>6.8</u> -0.41 | <u>80.5</u> -4.83 | <u>3.36</u> -0.20 | | | | <u>83.86</u> -5.03 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | -0.41 | -4.83 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.03 |
| | | | ОХР и ОНР | | | | | | | | -3.17 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | -3.38 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | -11.58 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | |
| 22. | 16. | Ц10-69-1 (38.44 / 37.3) | Коробки оптические распределительные <small>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.73</small> | <u>шт.</u> 1 | <u>0.31</u> 0.31 | <u>3.67</u> 3.67 | <u>0.05</u> 0.05 | | <u>0.43</u> 0.43 | <u>0.03</u> 0.03 | <u>4.18</u> 4.18 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0.31 | 3.67 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.03 | 4.18 |
| | | | ОХР и ОНР | | | | | | | | 1.41 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 1.37 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | 6.96 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ИСКЛЮЧИТЬ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i> | | | | | | | | |
| 23. | 17. | 1/10-170- 10/С101- 86726-20Э | СВЕРЛА ШНЕКОВЫЕ | <u>шт.</u> -0.0648 | | | | | <u>7.00</u> -0.45 | <u>0.56</u> -0.04 | <u>7.56</u> -0.49 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.04 | -0.49 |
| | | | ОХР и ОНР | | | | | | | | 0.00 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 0.00 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | -0.49 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | |
| 24. | 17. | 5/60-20- 2/10 | Коробка этажная распределительная для оптических кабелей связи ОРК-12 (после демонтажа) | <u>шт.</u> 1 | | | | | <u>98.55</u> 98.55 | <u>5.24</u> 5.24 | <u>103.79</u> 103.79 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.55 | 5.24 | 103.79 |
| | | | ОХР и ОНР | | | | | | | | 0.00 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 0.00 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | 103.79 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ИСКЛЮЧИТЬ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i> | | | | | | | | |
| 25. | 18. | Е46-74-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (30 ММ) <small>Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 12.73</small> | <u>100 М</u> -0.03 | <u>14.3</u> -0.43 | <u>166.73</u> -5.00 | <u>9.06</u> -0.27 | | | | <u>175.79</u> -5.27 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | -0.43 | -5.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.27 |
| | | | ОХР и ОНР | | | | | | | | -3.29 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | -3.49 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | -12.05 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | |
| 26. | 18. | Ц10-901-12 (76.38 / 37.3) | Установка защитной коробки <small>Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 12.73</small> | <u>100 шт.</u> 0.01 | <u>24.72</u> 0.25 | <u>305.84</u> 3.06 | | | <u>35.64</u> 0.36 | <u>2.07</u> 0.02 | <u>343.55</u> 3.44 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0.25 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.02 | 3.44 |
| | | | ОХР и ОНР | | | | | | | | 2.34 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 1.14 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | 6.92 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ИСКЛЮЧИТЬ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i> | | | | | | | | |
| 27. | 19. | 1/10-170- 10/С101- 86726-2Э | БУР SDS D8 X 160 ММ | <u>шт.</u> -0.0225 | | | | | <u>2.70</u> -0.06 | <u>0.21</u> | <u>2.91</u> -0.06 |
| | | | ИТОГО прямые затраты по разделу | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| | | | ОХР и ОНР | | | | | | | | 0.00 |
| | | | Плановая прибыль | | | | | | | | 0.00 |
| | | | ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью | | | | | | | | -0.06 |
| | | | <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | |
| 28. | 19. | 5/20-40- 4/17 | Коробка защитная (после демонтажа) | <u>шт.</u> 1 | | | | | <u>0.57</u> 0.57 | <u>0.03</u> 0.03 | <u>0.60</u> 0.60 |

| Номер | | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо- затраты, чел.-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| пп | по смете | | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
| | | | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.03 | 0.60 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | 0.60 |
| <i>ЖЗ-80-90 ИСКЛЮЧИТЬ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i> | | | | | | | | | | | |
| 29. | 20. | 1/10-170- 2/20 | ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ | ДИСК -0.0225 | | | | | 20.91 -0.47 | 1.66 -0.04 | 22.57 -0.51 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.04 | -0.51 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | -0.51 |
| <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | | | | |
| 30. | 20. | Ц10-60-3 (38.44 / 37.3) | Подготовка (разделка) конца предоконечного абонентского кабеля (ВОК-1) к процессу сварки Разряд 6 МК 1.2102 Ставка 4р 12.73 | 10 КОНЦОВ ВОК-1 0.5 | 0.2 0.10 | 3.08 1.54 | | | | | 3.08 1.54 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 0.10 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 0.59 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | 0.57 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | 2.70 |
| <i>ЖЗ-80-90 ИСКЛЮЧИТЬ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i> | | | | | | | | | | | |
| 31. | 21. | 1/10-170- 60/80 | ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 22X250 ММ | шт. -0.006 | | | | | 3.66 -0.02 | 0.29 | 3.95 -0.02 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | -0.02 |
| <i>ЖЗ-80-90 ДОБАВИТЬ. СЕТИ</i> | | | | | | | | | | | |
| 32. | 21. | Ц10-62-1 (38.44 / 37.3) | Устройство стыков (сварка) волокон модуля распределительного кабеля с четырьмя предоконечными ВОК-1 в ОРК Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 12.73 | 4 СТЫКА 1 | 4.55 4.55 | 72.49 72.49 | 46.40 46.40 | | 0.15 0.15 | | 119.04 119.04 |
| 33. | 22. | Ц10-62-2 (38.44 / 37.3) | Устройство стыков (сварка) волокон модуля распределительного кабеля с четырьмя предоконечными ВОК-1 в ОРК; добавлять на каждый предоконечный ВОК-1 сверх 4-х Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 12.73 | СТЫК 1 | 1 1.00 | 15.93 15.93 | 11.77 11.77 | | 0.04 0.04 | | 27.74 27.74 |
| 34. | 23. | 5/20-30-1- 5/999123 | КЗДС | шт. 5 | | | | | 0.52 2.60 | 0.03 0.15 | 0.55 2.75 |
| 35. | 24. | Ц10-349-7 (38.44 / 37.3) | МОНТАЖ РОЗЕТКИ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.73 | 10 шт. 0.5 | 10.2 5.10 | 120.74 60.37 | | | 1.69 0.85 | 0.11 0.06 | 122.54 61.28 |
| 36. | 25. | 5/60-80-1- 2/1 | Розетка абонентская оптическая ПЮРК.468629.007-01 | шт. 5 | | | | | 2.90 14.50 | 0.15 0.75 | 3.05 15.25 |
| 37. | 26. | Ц10-64-1 (38.44 / 37.3) | Измерение затухания оптической абонентской линии на участке ОРА- ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 12.73 | ЛИНИЯ 5 | 0.61 3.05 | 9.72 48.60 | 0.67 3.35 | | | | 10.39 51.95 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | | 13.70 | 197.39 | 61.52 | 0.00 | 18.14 | 0.96 | 278.01 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | 75.88 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | 73.63 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | 427.52 |
| ИТОГО прямые затраты по смете | | | | | -46.46 | -487.63 | 20.20 | -8.23 | -700.53 | -39.77 | -1207.73 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | -359.64 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | -213.84 |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | -1781.21 |
| 1. | ИТОГО прямые затраты по акту в том числе: | | | | -46.46 | -487.63 | 20.20 | -8.23 | -700.53 | -39.77 | -1207.73 |
| 1.1. | Материалы заказчика | | | | x | x | x | x | 0.00 | x | x |
| 1.2. | Материалы подрядчика | | | | x | x | x | x | -700.53 | x | x |

| | | | |
|-----|--|-------|-----------|
| 2. | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | - 359.64 |
| . | 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 65.72 | -6.46 |
| . | 7.прокладка и монтаж сетей связи (3.1. Новое строительство г.Минск) | 76.38 | 2.34 |
| . | 11.монтаж оборудования (3.1. Новое строительство г.Минск) | 38.44 | 116.73 |
| . | 12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 59.57 | -472.25 |
| 3. | Плановая прибыль | 1 | - 213.84 |
| . | 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 69.89 | -6.87 |
| . | 7.прокладка и монтаж сетей связи (3.1. Новое строительство г.Минск) | 37.3 | 1.14 |
| . | 11.монтаж оборудования (3.1. Новое строительство г.Минск) | 37.3 | 113.27 |
| . | 12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 40.54 | -321.38 |
| 4. | Временные (титульные) здания и сооружения | | |
| . | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | |
| 5. | Зимние удорожания | 0.93 | |
| 6. | Прочие затраты, в том числе: | | - 168.59 |
| . | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | - 168.59 |
| . | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика | | |
| . | Разъездной характер работ | | |
| . | Перевозка рабочих | | |
| . | Командировочные расходы | | |
| . | Другие прочие, всего | | |
| . | - в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов | | |
| . | - Средства, связанные с уплатой экологического налога | | |
| . | Отчисления в фонд развития строительной отрасли | | |
| 7. | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | -1 949.80 |
| . | в том числе стоимость подрядных работ | | -1 949.80 |
| . | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 | |
| . | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | | |
| . | ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | | -1 949.80 |
| 8. | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего | | |
| . | в том числе: | | |
| 9. | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | | -1 949.80 |
| 11. | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | 1.0147 |
| 12. | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | -1 978.46 |
| 13. | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | |
| 14. | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | -1 978.46 |
| . | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-) | | |
| 16. | Итого объем работ для налогообложения | | -1 978.46 |
| | СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259 | | |
| 17. | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | | |
| 18. | Сумма НДС по ставке _____ % | 20 | - 395.69 |
| . | ВСЕГО выполнено работ | | -2 374.15 |
| 20. | Сумма прописью <i>минус Две тысячи триста семьдесят четыре руб. 15 коп.</i> | | |

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |
|------|--|--|
| | Трудозатраты рабочих, чел-час | -46,46 |
| | Трудозатраты машинистов, чел-час | -0,53 |
| | ВСЕГО трудозатрат, чел-час | -46,99 |
| | Заработная плата | 1 |
| | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 |
| | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 |
| | Материалы | |
| | в т.ч. материалы подрядчика | |
| | материалы заказчика | |
| | Транспортные и заготовительно-складские расходы | 1 |
| | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика | |
| | транспорт и зср материалов заказчика | |
| | перевозка грузов (С310 и С311) | |
| | перевозка мусора (С310 и С311) | |
| | ИТОГО прямых затрат | -1 207,73 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 |
| | | - 359,64 |

| № пп | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | |
|------|--|--|-----------|
| | 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 65.72 | -6.46 |
| | 7.прокладка и монтаж сетей связи (3.1. Новое строительство г.Минск) | 76.38 | 2.34 |
| | 11.монтаж оборудования (3.1. Новое строительство г.Минск) | 38.44 | 116.73 |
| | 12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 59.57 | -472.25 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | - 213,84 |
| | 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 69.89 | -6.87 |
| | 7.прокладка и монтаж сетей связи (3.1. Новое строительство г.Минск) | 37.3 | 1.14 |
| | 11.монтаж оборудования (3.1. Новое строительство г.Минск) | 37.3 | 113.27 |
| | 12.электромонтажные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 40.54 | -321.38 |
| 4 | Временные (титульные) здания и сооружения | | |
| | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 | |
| | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании | | |
| | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | -1 781,21 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: | | - 168,59 |
| | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | - 168,59 |
| | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика | | |
| | Разъездной характер работ | | |
| | Перевозка рабочих | | |
| | Командировочные расходы | | |
| | Отчисления в фонд развития строительной отрасли | | |
| 7 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | -1 949,80 |
| | в том числе стоимость подрядных работ | | -1 949,80 |
| | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 | |
| | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | | |
| | ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | | -1 949,80 |
| 8 | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего | | |
| | в том числе: | | |
| | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОИПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) | | |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | | -1 949,80 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | -1 949,80 |
| | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-) | | |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения | | -1 949,80 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | | |
| 18 | Сумма НДС по ставке _____ % | 20 | - 389,96 |
| | ВСЕГО выполнено работ | | -2 339,76 |
| 20 | Сумма прописью <i>минус Две тысячи триста тридцать девять руб. 76 коп.</i> | | |

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Составил инженер ПТО  Скальская А.Д.