

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSB BY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSB BY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

Исходящий № 04-696
От «20» сентября 2015 г.

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 27 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» с целью сокращения сроков и удешевления строительно-монтажных работ предлагает заменить конструкцию кровли Тип 1 с двухслойной полиэтиленовой пленки на пароизоляцию на один слой армированной плёнки 200мкм с внесением изменений в ПСД.

Принять к исполнению представленный пирог кровли Типа №1:

- Верхний слой кровельного ковра К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (сплошная наклейка с перехлестом швов)
- Нижний слой кровельного ковра К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 (механическое крепление телескопическим крепежом с полной проклейкой нахлестки)
- Плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS(1) плотностью 190кг/м3 -50мм
- Плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(TH)1-CS(10)40-TR7.5-PL(5)350-WS(1) плотностью 115кг/м3 -100мм
- Керамзитобетон
- Пароизоляция из армированной п/э пленки 200мкм
- Железобетонная плита см. комплект 21.004.27-10-КЖ

Также, направляем Вам расчеты на 100 м2 ожидаемой экономии при внесении изменений которая составит: 54 540руб, и 578,5чел/час.

Приложение:

Расчеты сметной стоимости на 3-х листах на сумму 20 162.96руб;

Расчет ожидаемой стоимости на 3-х листах на сумму 16 039.66руб.

Директор

Ильин
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик

Заказчик ООО "Минский городской технопарк"

Форма С-2а

(наименование организации)

УНП 191645670Объект 2 этаж ПЕРЕ 1 КЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ, 8, В Г.МИНСКЕ. 27 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТАДИЯ С

(наименование, адрес)

Ожидаемая стоимость работСмета составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2023 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 4 разряда 10.29 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.						
					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5		6	7				8

Смета: 5. 1006. КРОВЛЯ, НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕНЫ, ПОЛЫ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ, ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА. ВЗАМЕН ЛС1006 НА СУММУ 4188,799Т.Р. ВЗАМЕН ЛС1006 НА СУММУ 4281,382Т.Р. ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТ.

Ж2-70 КРОВЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКЕ К ПРОФНАСТИЛУ ДВУХСТОРОННИМ СКОТЧЕМ

1.	7.	E15-287-1 КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКЕ К ПРОФНАСТИЛУ ДВУХСТОРОННИМ СКОТЧЕМ (65.72 / 69.89)	<u>100 М</u> <u>0.6</u>	<u>2.38</u> <u>1.43</u>	<u>24.49</u> <u>14.69</u>			<u>29.82</u> <u>17.89</u>	<u>2.37</u> <u>1.42</u>	<u>56.68</u> <u>34.00</u>
----	----	---	----------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--	------------------------------	----------------------------	------------------------------

Разряд 4.0 МК 1 Ставка 4р 10.29

ИТОГО прямые затраты по разделу

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

Ж2-70 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ

2.	8.	E12-13-8 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ (65.72 / 69.89)	<u>100 М2</u> <u>УТЕПЛЯЕМО</u> <u>ГО</u> <u>ПОКРЫТИЯ</u> <u>1</u>	<u>21.73</u> <u>21.73</u>	<u>207.93</u> <u>207.93</u>	<u>24.90</u> <u>24.90</u>	<u>4.39</u> <u>4.39</u>			<u>232.83</u> <u>232.83</u>
----	----	---	---	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	--	--------------------------------

Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 10.29

ИТОГО прямые затраты по разделу

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

Ж2-70 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-13-8

4.	10.	E12-13-9 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-13-8 (65.72 / 69.89)	<u>100 М2</u> <u>УТЕПЛЯЕМО</u> <u>ГО</u> <u>ПОКРЫТИЯ</u> <u>1</u>	<u>16.6</u> <u>16.60</u>	<u>158.84</u> <u>158.84</u>	<u>24.90</u> <u>24.90</u>	<u>4.39</u> <u>4.39</u>			<u>183.74</u> <u>183.74</u>
----	-----	---	---	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	--	--------------------------------

Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 10.29

ИТОГО прямые затраты по разделу

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

Ж2-70 КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА

6.	12.	E12-104-1 УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА (65.72 / 69.89)	<u>100 М2</u> <u>1</u>	<u>31.96</u> <u>31.96</u>	<u>282.79</u> <u>282.79</u>	<u>10.13</u> <u>10.13</u>	<u>2.66</u> <u>2.66</u>	<u>91.76</u> <u>91.76</u>	<u>7.21</u> <u>7.21</u>	<u>391.89</u> <u>391.89</u>
----	-----	--	---------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 10.29

7.	13.	1/10-115-5/С101-86225-П МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ	<u>М2</u> <u>120</u>					<u>6.12</u> <u>734.40</u>	<u>0.49</u> <u>58.80</u>	<u>6.61</u> <u>793.20</u>
----	-----	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						7	8		10	11	12
							Зарплата рабочих	Всего			
8.	14.	1/10-115-5/465	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИПОЛИКРИН, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2 127.5					7.19 916.73	0.57 72.68	7.76 989.41
9.	16.	1/10-240/СКРЕ ПЛ-КР	СТОИМОСТЬ САМОРЕЗА И ПРИЖИМНОГО КРОВЕЛЬНОГО ДЮБЕЛЯ	ШТ 600					0.59 354.00	0.05 30.00	0.64 384.00
ИТОГО прямые затраты по разделу					31.96	282.79	10.13	2.66	2096.89	168.69	2558.50
ОХР и ОПР											187.60
Плановая прибыль											199.50
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											2945.60
<i>ЖК-70 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ</i>											
10.	22.	E12-14-1 (65.72 / 69.89)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ Разряд 3.0 МК 0.8399 Ставка 4р 10.29	МЗ УТЕПЛИТЕЛ Я 16	4.07 65.12	36.01 576.16	28.22 451.52	5.81 92.96			64.23 1027.68
11.	23.	4/1-4-10-10-11/10106	БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC7,5, С МАРКОЙ ПО УДОБООКЛАДЫВАЕМОСТИ П1, ДИАПАЗОНОМ МАРОК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D900 ДО D1000 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	МЗ 16.64					184.48 3069.75	14.35 238.78	198.83 3308.53
12.	24.	E13-107-1 (65.72 / 69.89)	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 10.29	100 М2 ПОКРЫТИЯ 1	2.29 2.29	21.58 21.58			130.81 130.81	10.30 10.30	162.69 162.69
13.	25.	С113-12904-М	Армированная пленка толщиной 200 мкм	М2 110					2.35 258.50	0.19 20.90	2.54 279.40
ИТОГО прямые затраты по разделу					67.41	597.74	451.52	92.96	3459.06	269.98	4778.30
ОХР и ОПР											453.93
Плановая прибыль											482.73
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											5714.96
ИТОГО прямые затраты по смете					139.13	1261.99	511.45	104.40	9359.92	740.70	11874.06
ОХР и ОПР											897.99
Плановая прибыль											954.97
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											13727.02
1.	ИТОГО прямые затраты по акту				139.13	1261.99	511.45	104.40	9359.92	740.70	11874.06
	в том числе:										

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2023	в ценах месяца выполнения работ НОЯБРЬ 2024
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕНТЯБРЯ 2023 – НОЯБРЬ 2024 составляет 1.1192341			
	Трудозатраты рабочих, чел-час	139,13	139,13
	Трудозатраты машинистов, чел-час	8,64	8,64
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		
	Заработная плата	147,77	147,77
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1 261,99	1 412,55
	Материалы	511,45	572,47
	в т.ч. материалы подрядчика	104,40	116,85
	материалы заказчика	9 359,92	10 476,56
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса	9 359,92	10 476,56
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса		
	сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса		10 476,56
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)		10 476,56
	в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика		
	отклонение в стоимости материалов заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы		
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	1	1
		740,70	829,07
		740,70	829,07

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2023	в ценах месяца выполнения работ НОЯБРЬ 2024
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы		11 874,06
2	Плановая прибыль	1	13 290,65
3	Временные (титульные) здания и сооружения	1	1 005,12
4	Зимние удорожания	7,5144	1 068,90
5	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	3,7479	102,68
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		51,21
	Непредвиденные затраты		14,03
	Прочие затраты, в том числе:		13 880,91
6	Отчисления на социальное страхование		15 536,92
	Другие прочие, в том числе стоимость свалки	34	464,57
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259		464,57
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		
	в том числе стоимость подрядных работ		14 345,48
	Конкурсный коэффициент подрящика (к стоимости подрядных работ)		16 056,91
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрящика	1	14 330,08
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрящика		16 039,67
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрящиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		14 345,48
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		16 056,91
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		14 345,48
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,1193
	Отклонение в стоимости, в том числе:		16 056,90
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов		
	Отклонение в стоимости транспорта		
	Отклонение в стоимости прочих затрат		
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрящиком		
	Отчисление в фонд развития строительной отрасли от отклонения в стоимости		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)		14 345,48
16	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	15	-15,40
17	Итого объем работ для налогообложения		-17,24
18	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		14 330,08
	Сумма НДС по ставке %		16 039,66
	ВСЕГО выполнено работ		
20	Сумма прописью Шестнадцать тысяч тридцать девять руб. 66 коп.		14 330,08
			16 039,66

Ильин С.Я.

Заказчик ООО "Минский городской технопарк"

Форма С-2а

(наименование организации)

УНП 191645670Объект 2 этаж ПЕРЕ 1 КЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ, 8, В Г.МИНСКЕ. 27 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТАДИЯ С

(наименование организации)

(наименование, адрес)

Часть объекта ЗДАНИЕ N10 ПО ГЕНПЛАНУ (2 ЭТАП)

(наименование)

Сметный расчет работ

Смета составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2023 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 10.29 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
пп	по смете				Всего	в т.ч. зарплата				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 5. 100б. КРОВЛЯ, НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕНЫ, ПОЛЫ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ, ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА. ВЗАМЕН ЛС100б НА СУММУ 4188,799Т.Р. ВЗАМЕН ЛС100б НА СУММУ 4281,382Т.Р. ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТ.

Ж2-70 КРОВЛЯ ТИП 2 (СКРОВЛИ=1323,2 М2) ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

1.	18.	E12-115-1 (65.72 / 69.89)	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 10.29	100 М2 1	1.17 1.17	11.03 11.03	7.52 7.52	4.60 4.60	160.04 160.04	12.71 12.71	191.30 191.30
2.	19.	1/10-135- 10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т 0.0277					2 452.68 67.94	194.74 5.39	2 647.42 73.33
ИТОГО прямые затраты по разделу					1.17	11.03	7.52	4.60	227.98	18.10	264.63
ОХР и ОПР											10.27
Плановая прибыль											10.92
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											285.82

Ж2-70 КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕБНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

3.	20.	E12-15- 1010 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕБНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 10.29	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОИ ПОВЕРХНОС ТИ 1	14.65 14.65	148.62 148.62	28.49 28.49	10.54 10.54	217.01 217.01	17.16 17.16	411.28 411.28
4.	21.	1/10-115- 5/С101- 86231-Н	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО- ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-ПХ- БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2 110					6.19 680.90	0.49 53.90	6.68 734.80
ИТОГО прямые затраты по разделу					14.65	148.62	28.49	10.54	897.91	71.06	1146.08
ОХР и ОПР											104.60
Плановая прибыль											111.24
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											1361.92

Ж2-70 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕЙСТЫМ) БЕТОНОМ

5.	22.	E12-14-1 (65.72 / 69.89)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕЙСТЫМ) БЕТОНОМ Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 10.29	М3 УТЕПЛИТЕЛ Я 16	4.07 65.12	36.01 576.16	28.22 451.52	5.81 92.96			64.23 1027.68
6.	23.	4/1-4-10-10- 11/10106	БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC7,5, С МАРКОЙ ПО УДОБООКЛАДЫВАЕМОСТИ П1, ДИАПАЗОНОМ МАРК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D900 ДО D1000 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	М3 16.64					184.48 3069.75	14.35 238.78	198.83 3308.53
ИТОГО прямые затраты по разделу					65.12	576.16	451.52	92.96	3069.75	238.78	4336.21
ОХР и ОПР											439.75
Плановая прибыль											467.65
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											5243.61

СЛОЙ Ж2-70 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН

7.	24.	E12-13-3 (65.72 / 69.89)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА	100 М2 УТЕПЛЯЕМО ГО ПОКРЫТИЯ 45.54	482.95	77.42	18.39	470.90	37.38	1 068.65
----	-----	------------------------------------	---	--	--------	-------	-------	--------	-------	----------

1	2	3	4	5	6	7	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
							Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
								Всего	в т.ч. зарплата			

8.	25.	1/10-120-10-10/121	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 10.29	МЗ 10.3	1	45.54	482.95	77.42	18.39	470.90	37.38	1068.65
			ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(TH)1-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 115 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ 35							217.25 2237.68	17.25 177.68	234.50 2415.36

ИТОГО прямые затраты по разделу					45.54	482.95	77.42	18.39	2708.58	215.06	3484.01
ОХР и ОПР											329.48
Плановая прибыль											350.39
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											4163.88

Ж2-70 КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-13-8

9.	27.	1/10-120-10-10/101	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 190 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 190	МЗ 5.15						300.66 1548.40	23.87 122.93	324.53 1671.33
----	-----	--------------------	---	------------	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------

ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	0.00	0.00	1548.40	122.93	1671.33
ОХР и ОПР											0.00
Плановая прибыль											0.00
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											1671.33

Ж2-70 КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ

10.	30.	E12-105-1 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 10.29	МЗ 1	100 М2 1	17.96 17.96	158.92 158.92	5.49 5.49	2.39 2.39	81.58 81.58	6.32 6.32	252.31 252.31
-----	-----	---------------------------	--	---------	-------------	----------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	------------------

11.	31.	1/10-115-5/С101-86225-П	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ	М2 117						6.12 716.04	0.49 57.33	6.61 773.37
-----	-----	-------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------

12.	32.	1/10-115-5/465	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИПОЛИКРИН, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2 127.5						7.19 916.73	0.57 72.68	7.76 989.41
-----	-----	----------------	--	-------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------

13.	33.	E12-13-4 (65.72 / 69.89)	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-3 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 10.29	МЗ 1	100 М2 ГО ПОКРЫТИЯ 1	35.26 35.26	373.93 373.93	45.47 45.47	17.72 17.72	293.98 293.98	23.34 23.34	736.72 736.72
-----	-----	--------------------------	---	---------	-------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

14.	34.	E12-15-4 (65.72 / 69.89)	Устройство пароизоляции обмачочной из битумной мастики в один слой Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 10.29	МЗ 1	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ 1	11.83 11.83	114.9 114.90	21.51 21.51	8.75 8.75	545.89 545.89	43.34 43.34	725.64 725.64
-----	-----	--------------------------	--	---------	---	----------------	-----------------	----------------	--------------	------------------	----------------	------------------

ИТОГО прямые затраты по разделу					65.05	647.75	72.47	28.86	2554.22	203.01	3477.45
ОХР и ОПР											444.66
Плановая прибыль											472.88
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											4394.99

ИТОГО прямые затраты по смете					191.53	1866.51	637.42	155.35	11006.84	868.94	14379.71
ОХР и ОПР											1328.76
Плановая прибыль											1413.08
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											17121.55

1.	ИТОГО прямые затраты по акту в том числе:	191.53	1866.51	637.42	155.35	11006.84	868.94	14379.71
----	---	--------	---------	--------	--------	----------	--------	----------

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на	в ценах месяца выполнения работ
		1 СЕНТЯБРЯ 2023	НОЯБРЬ 2024

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2023	в ценах месяца выполнения работ НОЯБРЬ 2024
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕНТЯБРЯ 2023 – НОЯБРЬ 2024 составляет 1.1192341			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		191,53
	Трудозатраты машинистов, чел-час		13,88
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		205,41
	Зарботная плата		205,41
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 866,51
	в т.ч. Зарботная плата машинистов	1	637,42
	Материалы	1	155,35
	в т.ч. материалы подрядчика		11 006,84
	. материалы заказчика		11 006,84
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса		
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса		12 319,96
	. сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса		12 319,96
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)		
	в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика		
	. отклонение в стоимости материалов заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы		
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	1	868,94
	. перевозка грузов (С310 и С311)		868,94
	. перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы		14 379,71
3	Плановая прибыль	1	1 328,76
4	Временные (титульные) здания и сооружения	1	1 413,08
5	Зимние удорожания	7,5144	151,93
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	3,7479	75,78
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		20,76
	Непредвиденные затраты		17 349,26
6	Прочие затраты, в том числе:		
	Отчисления на социальное страхование		687,43
	Другие прочие, в том числе стоимость свалки	34	687,43
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		
	в том числе стоимость подрядных работ		18 036,69
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)		18 013,90
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	1	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		18 036,69
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		18 036,69
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
	Отклонение в стоимости, в том числе:		
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
	Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов		
	Отклонение в стоимости транспорта		
	Отклонение в стоимости прочих затрат		
	Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком		
	Отчисление в фонд развития строительной отрасли от отклонения в стоимости		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)		18 036,69
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	15	-22,79
16	Итого объем работ для налогообложения		
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		18 013,90
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО выполнено работ		
			18 013,90
20	Сумма прописью <i>Двадцать тысяч сто шестьдесят два руб. 96 коп.</i>		20 162,96

Ильин С.Я