


Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Держаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАЎЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

23.04.2025 № 04-713

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 11 очередь» «Здание №3 по генплану» направляет Вам копию письма ЧСУП «Садман строй» от 11.04.2025г №49 и просит Вас внести соответствующие изменение в проектно-сметную документацию.

Приложение:

Копия письма ЧСУП «Садман строй» от 11.04.2025г №49.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

220053 Минская обл., Минский р-н
Боровлянский с/с д. Боровляны,
ул. 40 лет Победы, 23А, комната 232
тел./факс +375 17 511-15-47
e-mail: sadmanstroy@mail.ru
р/с BY35TECN30129191200140000000,
ЦБУ № 1 ОАО «Технобанк» БИК TECNBY22
адрес банка: г. Минск, ул. Я. Коласа, 4
УНП 691786564 ОКПО 304308736000



**Частное строительное
унитарное предприятие
«Садман строй»**

Вентиляция Кондиционирование Общестроительные работы
Мониторинг строительных конструкций, зданий и сооружений

Накрасил А.У.
Бузык Андрей
Накрасил № 49

На № _____ от _____

Директору Филиала СУ-200

ОАО «Стройтрест № 35»

Горбачику А.М.

О внесении изменений в сметную документацию

ЧСУП «Садман строй» производит комплекс работ на объекте: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8 в г. Минске. Здание №3 по генплану, 11-я очередь».

Согласно проектной документации 21.004.11-3-АР стадия С, лист 10 пункт 22 ремонт существующих мозаично-бетонных (бетонных) полов (тип пола П-9) включает следующий состав работ:

1. Шлифование поверхности;
2. Трещины «расшить» и заполнить ремонтным составом;
3. Очистка поверхности и обеспыливание;
4. Пропитка упрочняющим составом.

Расценка Е 11-80-1 «Пропитка эпоксицидной композицией», примененная в локальной смете № 1011 для данного типа пола, включает в себя следующий состав работ:

1. Подготовка бетонного основания;
2. Разметка основания малярной лентой;
3. Приготовление грунтовочной композиции;
4. Нанесение грунтовочной композиции;
5. Посыпка огрунтованной поверхности песком;
6. Приготовление наливной композиции;
7. Нанесение наливной композиции;
8. Обеспыливание поверхности перед нанесением каждого из слоев.

Исходя из вышеизложенного, применяемая в смете расценка, не отражает весь состав работ, указанный в проектной документации, а именно отсутствуют работы по:

1. Шлифованию поверхности;
2. «Расшивке» трещин.

Просим Вас внести изменения в сметную документацию в установленном ТНПА порядке.

Директор

Исполнитель Бузык Андрей +375296960204

Филиал «Строительное управление № 200»	
ОАО «Стройтрест № 35»	
ВХОД №	562
« 11 »	04 2015
Основ. докум.	_____ листов
Приложено	_____ листов