

|   |   |
|---|---|
| 2.5 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь - от 02.07.2024 № 04-09/1845 |
| 3 Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях   | Требования отсутствуют  |
| 4. Информация о строительстве   | В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка   |
| 5 Вид строительства   | В соответствии с действующим законодательством информацию о строительстве на общественное обсуждение выносить не требуется  |
| 6 Вид проектирования  | Возведение  |
| 7 Вид проектной документации  | Разработка индивидуального проекта  |
| 8 Дополнительные требования к информационной модели (в случае ее разработки)  | На бумажном носителе и в виде электронного документа  |
| 9 Стадийность проектирования  | Требования отсутствуют  |
| 10 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства  | Одностадийное (строительный проект)   |
| 11 Параллельное проектирование и  | Требования отсутствуют  |

СОГЛАСОВАНО\*

Заместитель председателя  
Мингорисполкома

А.В. Черников

31.07.2024

Начальник УФИГ  
ГУВД Мингорисполкома

А.А. Дурович

31.07.2024



УТВЕРЖДАЮ

\*31.07.2024 задание на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «Проектирование и строительство светофорных объектов по ул. Асаналиева вблизи домов 22/1 и 40 в г.Минске»

| Перечень основных данных и требований  | Содержание основных данных и требований  |
|--|--|
| 1 Основание для проектирования   | Объект включен в Инвестиционную программу г. Минска на 2024 г. (решение Минского городского Совета депутатов от 04.04.2024 г. №25)   |
| 2 Разрешительная документация на проектирование и строительство  |  |
| 2.1 Акт выбора места размещения земельного участка   | От 26.06.2024, утвержденный председателем Мингорисполкома от 02.07.2024  |
| 2.2 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи» | Решение Мингорисполкома от 13 июня 2024 года № 2355 «О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи»  |
| 2.3 Архитектурно-планировочное задание   | От 17.07.2024 №462/24, утвержденное председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 18.07.2024  |
| 2.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства   | КУП «СМЭП Мингорисполкома» - от 15.05.2024 № МГ/26-46ту<br>УП «Мингорсвет» - от 09.07.2024 № 39/4-7/325<br>ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» - от 08.07.2024 № 08/373<br>УП «Мингаз» - от 08.07.2024 № 02-28/1087<br>РУП «Белтелеком» - от 15.07.2024 № 22-10-1/602<br>УГАИ ГУВД Мингорисполкома - от 23.07.2024 № 57/10/131отсс<br>РЭС-5 - от 04.07.2024 № 35-30/5096 |

|  |   |
|--|---|
|  | 220007, г. Минск, пер. Добромысленский, д.5, р/с ВУ93ВЛВВ36040100582346001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области БИК ВЛВВВУ2Х г. Минск, ул. Коллекторная, 11 УНН 100582346, ОКПО 14659518  |
| 16 Наименование проектной организации – исполнителя работ                          | По результатам проведения процедуры государственной закупки   |
| 17 Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ                       | По результатам проведения процедуры государственной закупки   |
| 18 Объект строительства  | Сооружение специализированное транспорта (код 3 06 00); светофорный объект по ул. Асаналиева вблизи домов 22/1 и 40 в г.Минске, площадь строительства – в соответствии с актом выбора места размещения земельного участка 17,3 га   |
| 19 Номенклатура производимой продукции (производственная программа)                | Требования отсутствуют  |
| 20 Количество рабочих мест   | Требования отсутствуют  |
| 21 Основные технико-экономические и финансовые показатели                          |   |
| 21.1 Предельная стоимость строительства  | 600 000,00 белорусских рублей на дату разработки проектной документации – ноябрь 2024г.   |
| 21.2 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА | В соответствии с действующим законодательством  |
| 21.3 Сроки начала и окончания строительства  | Начало – май 2025 года. Точный срок окончания строительства уточняется разделом проекта «Организация строительства» по согласованию с Заказчиком.   |
| 21.4 Удельные капитальные затраты на строительство                                 | Мощность объекта:<br>пропускная способность в соответствии с СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов»;<br>площадь строительства – в соответствии с актом выбора места размещения земельного участка 17,3 га;<br>продолжительность строительства – в соответствии с разработанной проектной документацией; |

|   |   |
|---|---|
| строительство   |   |
| 12 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор) | <p>Разработать проектную документацию в соответствии с действующими ТНПА, СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации», техническими условиями на проектирование.</p> <p>Выполнить инженерно-геодезические изыскания.</p> <p>Выполнить инженерно – геологические изыскания (при необходимости).</p> <p>Выполнить анализ почвы на предмет зараженности семенами борщевика Сосновского и иных видов инвазивных растений.</p> <p>Проектом предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство освещения пешеходных переходов с учетом действующих норм;</li> <li>- выполнить обследование транспортных потоков для проектируемого перекрестка.</li> </ul> <p>Разработать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- таксацию и озеленение в зоне производства работ;</li> <li>- сметную документацию и сводный сметный расчет в текущих ценах;</li> <li>- комплекс пусконаладочных работ для сетей и оборудования в соответствии с требованиями эксплуатирующих организаций.</li> </ul> <p>Состав и содержание проектной документации могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации.</p> <p>Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.</p> <p>Осуществить полное сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации до получения положительного заключения.</p> <p>Осуществлять авторский надзор согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 г. №39 по отдельному договору.</p> |
| 13 Источники финансирования строительства   | Бюджет города Минска  |
| 14 Способ строительства   | Подрядный   |
| 15 Наименование заказчика   | Решение Минского городского Совета депутатов решение Минского городского Совета депутатов от 04.04.2024 г. №25.<br>Главное управление внутренних дел Мингорисполкома, номер в ЕГР 100582346, дата регистрации 12.07.2013,   |

|  |   |
|--|---|
|  | оцинкования.<br>Наружное освещение выполнить с применением металлических оцинкованных опор и светодиодных светильников.   |
| 29 Требования к инженерным системам зданий и сооружений                | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и с учетом пунктов 1-23 настоящего задания.   |
| 30 Производственное и хозяйственное кооперирование                     | Требования отсутствуют  |
| 31 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими НПА и ТНПА.<br>В соответствии с техническими требованиями ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь - от 02.07.2024 № 04-09/1845 |
| 32 Требования к режиму безопасности и гигиене труда                    | Требования отсутствуют  |
| 33 Требования по выполнению НИОКР                                      | Требования отсутствуют  |
| 34 Дополнительные требования заказчика                                 | Представить заказчику проектную документацию в 6-ти экземплярах (1 – до прохождения экспертизы, 5 – после ее прохождения) в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде  |
| 35 Особые условия проектирования и строительства                       | Требования отсутствуют  |
| 36 Класс сложности объекта   | К-5 пятый класс сложности по СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация»   |
| 37 Условия проектирования  | Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке  |

Заместитель начальника УГАИ  
МОБ ГУВД Мингорисполкома

31.07.2024

Д.В.Ливанович

*Проект задания на разработку документации на строительство объектов в соответствии с СН 3.02.07-2020*  
*Сметная стоимость работ по проекту 31.07.2024*

|   |   |
|---|---|
|   | срок службы объекта не менее 14 лет.<br>Бюджет проекта, в том числе предельная стоимость строительства – 600 000,00 белорусских рублей на дату разработки проектной документации – ноябрь 2024г.<br>Показатели экономической эффективности инвестиций – повышение безопасности и эффективности дорожного движения на улично-дорожной сети г.Минска  |
| 22 Требования к технологии производства   | Технологическая последовательность строительства определяется ПОС.  |
| 23 Применение основного технологического оборудования   | В соответствии с проектной документацией. При проектировании объекта преимущественно предусмотреть применение основного технологического оборудования и материалов отечественного производства, сертифицированного в Республике Беларусь.<br>Применение характеристик и аналогов импортного оборудования и материалов в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.   |
| 24 Режим работы предприятия   | Требования отсутствуют  |
| 25 Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) | В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь и СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц»  |
| 26 Требования к дизайн-проекту интерьера  | Требования отсутствуют  |
| 27 Требования к архитектурно-планировочным решениям   | В соответствии с архитектурно-планировочным заданием, действующими ТНПА Республики Беларусь   |
| 28 Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям                   | Применение строительных материалов, систем и изделий, отвечающих современным требованиям, и производимых на территории Республики Беларусь, в соответствии с требованиями архитектурно-планировочного задания и с учетом пунктов 1-23 настоящего задания.<br>Тротуары, велодорожки выполнить с покрытием из цементобетонной плитки.<br>Металлические элементы дорожного ограждения и опор освещения защитить от коррозии методом горячего |