

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	107,08
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	
ТРАНСПОРТ	
ОХР и ОПР	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	
ТРАНСПОРТ	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	881,06
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	9,62
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	2,53
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ	

Составил _____ О.Л. Рижкович
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ В.Л. Быльков
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ АЗС N16 МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Н.П.СОКОЛ, 376 КМ (ЛЕВО) АВТОДОРОГИ М1/Е30 БРЕСТ-ГРАНИЦА РФ

Код объекта 197-2/22

Наименование здания, сооружения БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения б

Комплект чертежей 197-2/22-0-ГП

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 602

на УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

Составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2024

Цены без НДС

Стоимость 2,777 тысяч белорусских рублей

(дата разработки) (вид цены)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм. Количество	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Смета: 6. 602. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК										
1	ПО	Ж7-20 ПОКРЫТИЕ ТИП Б1 - 17 М2 = 17 М2 = К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000								
2	ПО	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000								
3	ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
4	ПО	РАСЦЕНКИ ПРИНЯТЫ СОГЛАСНО ЗАДАНИЮ ПОС: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ: НИЖНИЙ СЛОИ ИЗ ПЕСКА И ЩГПС С6 - ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ, ВЕРХНИЕ СЛОИ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ - ВРУЧНУЮ								
5	Е8-3-1 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ (ВСЕГО ТОЛЩ 0,20М)	ОСНОВАИ 3,4	10,73 36,48	1,66 5,64	0,88 2,99	0,50 1,70		12,89 43,82	
6	4/1-5-40-10-10	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА 53 КМ	МЗ 3,74				10,47 39,16	30,67 114,71	41,14 153,87	
7	Е8-3-2 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ИЗ ЩГПС С6, ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ, ВЕРХНИЕ СЛОИ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ - ВРУЧНУЮ	ОСНОВАИ 2,55	11,60 29,58	1,69 4,31	0,88 2,24	0,50 1,27		13,79 35,16	
8	7/3-70-31/С417	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С6 (ЩЗ РУПП ГРАНИТ), ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 200 КМ	МЗ 2,9325				27,31 80,09	69,59 204,07	96,90 284,16	
9	Е27-253-3 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ	100 М2 0,17	1 455,21 247,39	63,29 10,76	14,33 2,44	35,81 6,09	98,92 16,82	1 653,23 281,06	
10	4/1-7-20-30-12	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ,	М2 17,34				20,25 351,14	2,36 40,92	22,61 392,06	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		313,45	20,71	7,67	479,45	376,52	1 190,13 252,53	
		Плановая прибыль							227,19	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							1 669,85	
11	ПО	Ж7-20 ПОКРЫТИЕ ТИП Б2 - 9 М2 = 9 М2 = РАСЦЕНКИ ПРИНЯТЫ СОГЛАСНО ЗАДАНИЮ ПОС: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ: НИЖНИЙ СЛОИ ИЗ ПЕСКА - ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ, ВЕРХНИЕ СЛОИ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ								
12	Е8-3-1 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ (ВСЕГО ТОЛЩ 0,20М)	ОСНОВАИ 1,8	10,73 19,31	1,66 2,99	0,88 1,58	0,50 0,90		12,89 23,20	
13	4/1-5-40-10-10	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА 53 КМ	МЗ 1,98				10,47 20,73	30,67 60,73	41,14 81,46	
14	Е27-253-3 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ	100 М2 0,09	1 455,21 130,97	63,29 5,70	14,33 1,29	35,81 3,22	98,92 8,90	1 653,23 148,79	
15	4/1-7-20-30-12	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ,	М2 9,18				20,25 185,90	2,36 21,66	22,61 207,56	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		150,28	8,69	2,87	210,75	91,29	461,01 120,44	
		Плановая прибыль							108,35	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							689,80	
16	Е8-3-1 (78.64 / 70.75)	Ж7-90 БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БРТ100.20.8 - 11 М.П. = 11 М = УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ (ВСЕГО ТОЛЩ 0,10М)	ОСНОВАИ 0,308	10,73 3,30	1,66 0,51	0,88 0,27	0,50 0,15		12,89 3,96	
17	4/1-5-40-10-10	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА 53 КМ	МЗ 0,3388				10,47 3,55	30,67 10,39	41,14 13,94	
18	Е27-34-2 (78.64 / 70.75)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (БРТ100.20.8)	УРТОВОГС 0,11	873,49 96,08	39,08 4,30	11,56 1,27	755,24 83,08	121,00 13,31	1 788,81 196,77	
19	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, ЩТ.					4,21	0,49	4,70	

ИТОГО прямые затраты по разделу	99,38	4,81	1,54	133,09	29,09	266,37
ОХР и ОПР						79,37
Плановая прибыль						71,41
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью						417,15
ИТОГО прямые затраты по смете	563,11	34,21	12,08	823,29	496,90	1 917,51
ВСЕГО , в том числе						2 776,80
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						2 776,80
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						563,11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						34,21
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ						12,08
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						823,29
ТРАНСПОРТ						496,90
ОХР и ОПР						452,34
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						406,95
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ						
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						
ТРАНСПОРТ						
ОХР и ОПР						
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ						
ТРАНСПОРТ						
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						48,91
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ						0,96
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ						

Составил _____ О.Л. Рижкович
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ В.Л. Быльков
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ПОЛЕЙ
ФИЛЬТРАЦИИ АЗС N16 МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Н.П.СОКОЛ, 376 КМ (ЛЕВО)
АВТОДОРОГИ М1/Е30 БРЕСТ-ГРАНИЦА РФ

Код объекта 197-2/22

Наименование здания, сооружения ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения 7

Комплект чертежей 197-2/22-0-ГП

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 701

на СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2024

Цены без НДС

Стоимость 0,376 тысяч белорусских рублей

(дата разработки) (вид цены)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					Общая стоимость	
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалы с ресурсы		Транспорт
						Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Смета: 7. 701. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА										
1	ПО	ЖИ-40 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. СРЕЗКА И ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА = 67 МЗ = К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000								
2	ПО	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000								
3	ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
4	E1-24-1 (78.64 / 70.75)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	1000 МЗ 0,03	488,49 14,65	160,50 4,81			488,49 14,65		
5	E1-24-9 (78.64 / 70.75)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 20 М НА ПЛОЩАДИ ПЛОЩАДИ ПЛОЩАДИ)	1000 МЗ 0,03	452,62 13,58	148,72 4,46			452,62 13,58		
6	E1-12-35 (78.64 / 70.75)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, В ОТВАЛ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	1000 МЗ 0,037	1 281,13 47,40	381,86 14,13			1 281,13 47,40		
7	E1-24-1 (78.64 / 70.75)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 10 М НА ПЛОЩАДИ ПЛОЩАДИ ПЛОЩАДИ) Кф	1000 МЗ 0,037	415,21 15,36	136,43 5,05			415,21 15,36		
8	ПО	ПОДВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ (С ПЛОЩАДКИ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ)								
9	E1-17-39 (78.64 / 70.75)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	1000 МЗ 0,067	1 555,65 104,23	463,69 31,07			1 555,65 104,23		
10	С310-1М1 (57.16 / 67.42)	ПОДВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДО 1 КМ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	Т 80,4					1,14 91,66	1,14 91,66	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР					195,22	59,52		91,66	286,88	
Плановая прибыль									42,11	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									375,79	
ИТОГО прямые затраты по смете					195,22	59,52		91,66	286,88	
ВСЕГО, в том числе									375,79	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									375,79	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									195,22	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									59,52	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ										
ТРАНСПОРТ									91,66	
ОХР и ОПР									46,80	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									42,11	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ										
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ										
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ										
ТРАНСПОРТ										

ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ
ТРАНСПОРТ
ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ

3,96

Составил _____ О.Л. Рижкович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ В.Л. Былков
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ПОЛЕЙ
ФИЛЬТРАЦИИ АЗС N16 МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Н.П.СОКОЛ, 376 КМ (ЛЕВО)
АВТОДОРОГИ М1/Е30 БРЕСТ-ГРАНИЦА РФ

Код объекта 197-2/22

Наименование здания, сооружения ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения 7

Комплект чертежей 197-2/22-О-ГП

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 702

на ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2024 Цены без НДС
(дата разработки) (вид цены)

Стоимость 0,739 тысяч белорусских рублей

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм. Количество	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
Всего	в том числе заработная	6	7		8	9				10
Смета: 7. 702. ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ										
1	ПО	Ж1-40 ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ = 1 ШТ = К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000								
2	ПО	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000								
3	ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
4	E47-32-7 (78.64 / 70.75)	ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,8 X 0,5 М	В ИЛИ КУ 0,1	1 420,32 142,03	126,60 12,66	37,45 3,75	338,69 33,87	47,89 4,79	1 933,50 193,35	
5	E47-8-3 (78.64 / 70.75)	ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ	10 МЗ ЯМ 0,1568	230,95 36,21	22,89 3,59	8,81 1,38	25,00 3,92	6,80 1,07	285,64 44,79	
6	1/60-80-10-15/ 600017380.001-2013	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ТИП 1 ТУ ВУ	Т 0,455347				41,55 18,92	8,70 3,96	50,25 22,88	
7	E47-23-4 (78.64 / 70.75)	ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ В ЕСТЕСТВЕННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ	10 МЗ ЯМ 0,1568	170,70 26,77					170,70 26,77	
8	1/60-5/С101-9%	КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ	КГ 0,18				1,81 0,33	0,26 0,05	2,07 0,38	
9	E47-9-6 (78.64 / 70.75)	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,8 X 0,5 М	В ИЛИ КУ 0,1	434,71 43,47	148,75 14,88	40,86 4,09	60,35 6,04	10,80 1,08	654,61 65,47	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				248,48	31,13	9,22	63,08	10,95	353,64	
Плановая прибыль									182,32	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									738,61	
ИТОГО прямые затраты по смете				248,48	31,13	9,22	63,08	10,95	353,64	
ВСЕГО, в том числе									738,61	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									738,61	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					248,48				248,48	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ					31,13				31,13	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ					9,22				9,22	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ					63,08				63,08	
ТРАНСПОРТ					10,95				10,95	
ОХР и ОПР					202,65				202,65	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					182,32				182,32	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ										
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ										
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ										
ТРАНСПОРТ										
ОХР и ОПР										
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ										
ТРАНСПОРТ										
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									19,43	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0,63	
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИИ										

Составил _____ О.Л. Рижкович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ В.Л. Быльков
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	825,61
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	172,66
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	30,35
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	8,03
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	315,90
ТРАНСПОРТ	43,64
ОХР и ОПР	138,22
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	124,84
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	
ТРАНСПОРТ	
ОХР и ОПР	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	
ТРАНСПОРТ	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	14,82
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	0,64
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ	

Составил _____ О.Л. Рижкович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ В.Л. Быльков
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)