

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X

г. Минск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

02.06.2025 № 19/03-430

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

Об изменении способа
производства работ

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что согласно ПСД по объекту 21.70.4 О2 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» Сети водоснабжения и водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 2-я очередь» для пропуска труб необходимо выполнить отверстия 950х950мм (4 шт), 900х900мм (6 шт) и 550х200мм (2 шт) в существующих стенах здания насосной станции и камер переключения КП-4 и КП-3. В разделе ПОС не указан способ производства работ и применение необходимых механизмов для выполнения указанных работ. В сметной документации применён норматив Е46-34-3 «Разборка фундаментов железобетонных» с применением отбойных молотков. Считаем невозможным применение отбойных молотков при устройстве отверстий, т.к. использование ударных инструментов может привести к появлению трещин и выбоин в стенах, что повредит существующие внутренние отделочные работы, при условии, что восстановление отделочных работ не предусмотрено проектом.

Просим рассмотреть вопрос о замене способа производства работ на сверление кольцевыми алмазными свёрлами Ø100мм и внести изменения в ПСД с применением нормативов Е46-26-112 и Е46-26-128 .

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ЛТО Катинель Д.В. 270-06-82

