


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBVY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBVY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

10.06.2025 № 1527/04
На № _____ ад _____

Директору
ООО «Минский городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо субподрядной организации ООО «ЛиГ Билдинг» №б/н от 06.06.2025г. по объекту по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 15 очередь.

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо субподрядной организации ООО «ЛиГ Билдинг» №б/н от 06.06.2025г. (2л).

С уважением,
директор

В.А. Борейко

Общество с ограниченной ответственностью “ЛиГ Билдинг”

адрес: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 111, офис 512

р/с BY19 ALFA 3012 2F11 4300 1027 0000

в ЗАО «Альфа банк» БИК ALFABY2X

УНП 193768395, ОКПО 508666735000

e-mail: ligbuilding@mail.ru

Исх. № 6/н от 06.06.2025г.

СУ 199 ОАО «Стройтрест № 35»

На внесение изменений в ПСД

На основании Договора строительного субподряда № 462-1 от 20.05.2025г. на комплекс демонтажных и восстановительных работ по покрытию кровли, работ по установке ограждений кровли и монтажу стеновых сэндвич-панелей на объекте: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПР. ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г. МИНСКЕ» 15 ОЧЕРЕДЬ.

На основании записей в журнале авторского надзора просим внести изменения в проектно-сметную документацию по объекту:

1. В процессе производства работ была выявлена необходимость демонтажа асфальтовой стяжки по всей площади кровли;
2. Пароизоляционный слой выполнить из кровельного наплавленного материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП – 3,0;
3. Узел 8К по оси 2 - АД исключить. Вместо узла 8К применить узел 10К (высота бруса 180мм) (металлический профиль шириной 1,0м. общей длины 48м.п.) лист 10. 21.004.15-37-АР;
4. Демонтаж-монтаж пенополистирольных плит по осям 2-АД, 8-АД на отм. +6,880 шириной 500мм для установки металлического профиля, деревянного бруса, заполнение волн металлопрофиля минераловатным утеплителем;
5. Кровлю в осях 2-4, А-Д выполнить по уклону (тип 1);
6. Тип кровли 1. 2. 4. Принять нижний слой утеплителя 50мм. верхний слой 30мм;
7. Позиция 5 (стальной уголок) лист 10 АР не выполнять на узлах 1К, 2К, 3К, 4К, 11К, 12К листы 9, 10. 21.004.15-37-АР;
8. Отсутствует узел примыкания кровли по оси 2-АД на отм. + 5,750;



9. Отсутствуют работы по очистке щетками, обеспыливанию и обезжириванию поверхностей под окраску, отсутствуют работы по установке внутренних лесов;
10. Не применен коэффициент 1,1 к работам по усилению конструкций кровли и окраске (п 1.22 технической части сборника – загромождение цеха материалами и оборудованием);
11. Отсутствует подрезка панелей;
12. Отсутствуют работы по разборке кровли для монтажа профилированного настила по оси 2, сечение 1-1 лист 20 шифр 21.004.15-37-КЖ;
13. Пересчет часовой тарифной ставки по постановлению №6 от 16.02.2024г.;
14. Замена раскладки сэндвич-панелей на вертикальное расположение, в целях уменьшения объемов отходов после подрезки.

Директор



В.В. Лаптев