



№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм. Объем работ	Трудо- затраты чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего: руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего в т.ч. з/пл.		материаль- ные	Транспор- т	общая стоимость
16.	1/10-230-40-65/99913 Материал	кг 3					12,6 37,8	1,78 5,34	14,38 43,14
Штукатурка простая внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются									
17.	E15-63-1	100 м2 оштукатурив 0,2925	99,39 27,23	1 189,75 336,1	131,14 37,05	99,16 28,01	34,29 9,69	4,95 1,37	1 304,09 204,21
Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 40									
18.	4/1-4-20-10-999/460 Материал	м3 1,51					131 197,81	21,06 31,83	152,06 229,64
Отделка фасадов защитно-декоративным составом с лесов									
19.	E15-303-2	100 м2 отделываем 0,175	21,78 3,81	293,06 51,29	21,82 3,82		29,87 5,23	4,2 0,73	345,96 61,07
Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", под окраску, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), крупнозернистая (ос), крупнозернистая									
20.	1/10-230-60-45-10/10 Материал	I 0,025					612 15,3	98,47 2,46	710,47 17,76
Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами									
21.	E10-73-1	100 м2 0,23	60,96 13,93	756,23 174,39	114,78 25,4	38,31 8,81	270 62,1	29,63 6,17	1 169,04 269,06
Детали деревянные профильные разные (средняя цена по группе), опред. - 13									
22.	2/50-30-30/999131 Материал	м 64					2,87 183,68	0,41 26,97	3,28 206,65
Детали деревянные профильные разные (средняя цена по группе), 50*200*3000 шт									
23.	2/50-30-30/999131 Материал	м 26,4					2,87 75,77	0,41 10,71	3,28 86,48
Газоди строительные оцинкованные									
24.	1/10-240-25-41/15 Материал	кг 1					3,96 3,96	0,56 0,56	4,52 4,52
Профилированный лист стальной типа с-8-1150 толщиной 0,45 мм оцинкованный									
25.	1/10-115-20-10/11 Материал	м2 23					21,17 486,91	2,99 68,95	24,16 555,76
Винты самонарезающие (саморезы) 4,2 x 16 мм, 4,2 x 19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL									
26.	1/10-240-15/406 Материал	1000 шт 0,03					28,94 0,87	4,09 0,12	33,03 0,99
Простая окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску									
27.	E15-163-9	100 м2 окрашиваем 0,25	23,45 5,86	321,77 80,44	11,43 2,86	7,09 1,77	466,29 116,57	66,94 18,49	665,43 215,36
Итого по ...			247,23	3 350,8	154,05	56,63	3 444,01	466,65	7 415,51
<b>ИТОГО прямые затраты</b>			247,23	3 350,8	154,05	56,63	3 444,01	466,65	7 415,51
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0333	
Зарплата рабочих						3 350,8		3 462,38	
Эксплуатация машин (из расшифровки) в т.ч. зарплата машинистов						154,05 56,63		159,16 58,52	
ОХР и ОПР				81,86%		2 789,32		2 882,20	
Плановая прибыль				52,34%		1 783,45		1 842,84	
Материалы с НДС						3 444,01		3 558,68	
Транспортные расходы						466,65		482,22	
<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>								<b>12 387,48</b>	
Прочие затраты в том числе: Отчисления в соцстрах				34 %				1 197,11	
<b>Итого строительных и иных специальных монтажных работ:</b>								<b>13 584,59</b>	
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								<b>13 584,59</b>	
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве								<b>13 584,59</b>	
<b>Итого объем работ для статистической отчётности подрядной</b>								<b>13 584,59</b>	
<b>Итого объем работ для</b>								<b>13 584,59</b>	
Сумма налога при упрощённой системе налогообложения				6 %		(Всего для налогообложения) * 6 / 100 - 8)		867,10	

