

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трест № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №73

вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск

e-mail: su-73_trest-15@mail.ru

тэл./факс (017) 257 94 04

р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

у ДО № 700 на Машэрава РД №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х

адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73

ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск

e-mail: su-73_trest-15@mail.ru

тел./факс (017) 257 94 04

р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

в ДО №700 на Машерова РД № 700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х

адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

26.08.2025. № 18-3-1/1224.

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О внесении изменений

Проектными решениями по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 3-я очередь» предусматривается поэтапное строительство двух ниток гравитационных водоводов Д800 с последующим их переключением на участке от УГ 2.38 (1.38) до УГ 2.53 (1.53), расположенного на землях сельскохозяйственного назначения.

В виду отсутствия отвода земельного участка, перед началом производства работ и получением необходимых согласований, землепользователем Ф-ал "Минский" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский были выдвинуты требования по ограничению сроков производства работ в период не более 2х месяцев в промежутках между уборочной и посевной компаниях.


При проработке вопроса с эксплуатирующей организацией УП «Минскводоканал» по вопросу возможности временного переключения построенных участков водоводов был выявлен ряд замечаний о небезопасности многократных запусков сети связанных с ухудшением качества воды и нарушением целостности водоснабжения города.

В настоящее время на участке от В1.8 (В2.8) до В1.9 (В2.9) при выполнении работ по шурфовке существующего трубопровода были выявлены фактические несоответствия его расположения.



На основании вышеизложенного для сокращения сроков строительства и упрощения схемы переключения построенных сетей в том числе исключения комплекса работ по временному переключению сети водопровода согласно этапа №1, просим внести изменения и согласовать одновременную прокладку трубопроводов в две нитки с обеспечением минимального нормативного расстояния в осях между трубопроводами (не менее 3,0 м) с последующей заменой предусмотренных проектом работ по демонтажу одной существующей нитки на тампонаж, без увеличения сметной стоимости строительства.

Начальник управления



С.А. Ростовцев