



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

у Рэгіянальнай дырэкцыі №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці,

ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

04.09.2025 № 2054

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений в
проектно-сметную документацию

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» являясь генеральным подрядчиком по объекту: **«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»** (далее – объект) согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50 сообщает следующее:

Согласно проекту 23.020.0.1-АРЗ лист 4 в помещении 1.61 (помещение бассейна для судомоделей) необходимо выполнить выравнивание бетонных поверхностей толщиной слоя 20 мм. На производственных совещаниях с участием представителей Заказчика и проектного института, СУ-94 обращали внимание на необходимость увеличения толщины слоя до 80мм, после чего подрядчику было предложено выполнить сравнительный анализ с возможной заменой выравнивающего слоя необходимой толщины, на подвесной потолок «Грильято». Приложенный расчет показывает экономическое преимущество подвесного потолка, просим рассмотреть и включить в ПСД для оперативного выполнения работ.

Приложения:

1. Расчет стоимости потолка «Грильято» №1 на 2л.;
2. Расчет стоимости выравнивания поверхности №2 на 2 л..

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лаш

Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154
 Генподрядчик (подрядчик) ОАО "Стройтрест №1" СУ-94 г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345625
 Субподрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАНН БИЛДИНГ" 220036, г. Минск, 3-й Загородный пер.4В, ком.502 УНП 191296924
 Объект 23.020.. "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С
 (наименование, адрес)
 Часть объекта Невошедшие в экспертизу
 (наименование)
 Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50
 (дата, номер)
 Источник финансирования бюджет г.Минска

А К Т

- ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № грильято за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер пп	по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм. Количество	Трудо- затраты, чел- час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
						Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
Всего	в том числе оплачиваемые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 11. 1047. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ. ДОП К ЛС-1009

1	37	E34-143-2 (72.292 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО РЕШЕТЧАТОГО ПОТОЛКА С Ж2-60-30-40 ТИП 9 (АР1 ИЗМ.8 Л.59) = 5 М2 =	100 М2	320,45	4196,04	6,64		28,00	2,23	4 232,91
				1,7618	564,57	7392,58	11,70		49,33	3,93	7 457,54
2	38	1/10-230-55-20	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.					0,20	0,02	0,22
				325,933					65,19	6,52	71,71
3	39	1/10-240-30-50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.					9,91	0,79	10,70
				3,259					32,30	2,57	34,87
4	40	1/10-230-57-10	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ	М					0,92	0,07	0,99
				589,85					542,66	41,29	583,95
5	41	1/10-230-55-20	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.					0,58	0,05	0,63
				118,04					68,46	5,90	74,36
6	42	1/10-230-95/СГ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ РАСТРОВЫЙ ТИПА ГРИЛЬЯТО GL-15 С ЯЧЕЙКО 50X50 ММ, МОДУЛЯ 600X600 ММ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 37 ММ, ШИРИНОЙ 15 ММ, ЦВЕТ РА1 7047	М2	179,7				249,59	19,82	269,41
									44 851,32	3 561,65	48 412,97
			ИТОГО прямые затраты по разделу		564,57	7392,58	11,70		45 609,26	3 621,86	56 635,40
			ОХР и ОПР								5 344,24
			Плановая прибыль								5 166,67
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								67 146,31
			ИТОГО прямые затраты по смете		564,57	7392,58	11,70		45 609,26	3 621,86	56 635,40
			ОХР и ОПР								5 344,24
			Плановая прибыль								5 166,67
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								67 146,31
			ВСЕГО прямые затраты		564,57	7392,58	11,70		45 609,26	3 621,86	56 635,40
			ОХР и ОПР								5 344,24
			Плановая прибыль								5 166,67
			ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью								67 146,31

1.	ИТОГО прямые затраты по акту	564,57	7392,58	11,70		45 609,26	3 621,86	56 635,40
1.1	Материалы заказчика	X	X	X	X		X	X
1.2	Материалы подрядчика	X	X	X	X	45 609,26	X	X
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					1		5 344,24
3	Плановая прибыль					1		5 166,67
4	Временные (титульные) здания и сооружения					4,5384		335,50
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)					15		-50,33
5	Зимние удорожания					2,42265		179,10
6	Прочие затраты, в том числе:							2 513,48
	Средства по уплате обязательных страховых взносов					34		2 513,48
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей							
	Разъездной характер работ							
	Перевозка рабочих							
	Командировочные расходы							
	Другие прочие, всего							
	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением							
	- Средства, связанные с уплатой экологического налога							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Отчисления в фонд развития строительной отрасли										
7		ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ									70 124,06	
		в том числе стоимость подрядных работ									70 124,06	
		Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)									0,9907976	
		Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика									-645,31	
		ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика									69 478,75	
8		Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности,										
		в том числе:										
9		Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности									69 478,75	
11		Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется)									1,16406576	
12		Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве									80 877,83	
13		Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется пр										
14		Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации									80 877,83	
		Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)										
16		Итого объем работ для налогообложения									80 877,83	
		СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ										
17		Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %										
18		Сумма НДС по ставке %									20	16 175,57
		ВСЕГО выполнено работ										97 053,40
20		Сумма прописью : <i>Девяносто семь тысяч пятьдесят три руб. 40 коп.</i>										

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и ээр	Стоимость трансп. и ээр без НДС	
		Материалы подрядчика							
	1/	Материалы для строительных работ							
	1/10-170-10	Сверла спиральные, шнековые							
1	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ. .	ШТ.	7,84	0,36	2,82	0,03	0,23	
2	1/10-170-10/13	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ. .	ШТ.	5,43	7,00	37,98	0,56	3,03	
	1/10-230-55-20	Комплектующие для гипсокартонных систем							
3	1/10-230-55-20	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП). .	ШТ.	325,93	0,20	65,19	0,02	6,52	
4	1/10-230-55-20	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП). .	ШТ.	118,04	0,58	68,46	0,05	5,90	
	1/10-230-57-10	Комплектующие к натяжным потолкам							
5	1/10-230-57-10	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА. .	М	589,85	0,92	542,66	0,07	41,29	
	1/10-230-95	Прочие материалы для отделочных работ							
6	1/10-230-95/С	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ РАСТРОВОЙ ТИПА ГРИЛЬЯТО GL-15 С ЯЧЕЙКО 50X50 ММ, МОДУЛЯ 600X600 ММ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 37 ММ, ШИРИНОЙ 15 ММ, ЦВЕТ	М2	179,70	249,59	44 851,32	19,82	3 561,65	
	1/10-240-30-50	Дюбели с шурупами							
7	1/10-240-30-50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ. .	100 ШТ.	3,26	9,91	32,30	0,79	2,57	
	1/10-240-35	Заклепки, кнопки							
8	1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ. .	Т	0,00	4 440,00	8,53	352,54	0,67	
		ИТОГО Материалы подрядчика :					45 609,26		3 621,86
		ВСЕГО :					45 609,26		3 621,86

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена механизма без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	
		Механизмы подрядчика							
1	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	14,02393	0,71	9,95			
2	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	6,465806	0,27	1,74			
		ИТОГО Механизмы подрядчика :					11,70		0
		ВСЕГО МЕХАНИЗМЫ:					11,70		0

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 УНП 100115154
 Генподрядчик (подрядчик) ОАО "Стройтрест №1" СУ-94 г. Минск, ул. Платонова, 15 УНП 100345625
 Субподрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАНН БИЛДИНГ" 220036, г. Минск, 3-й Загородный пер.4В, ком.502 УНП 191296924
 Объект 23.020.. "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С
 (наименование, адрес)
 Часть объекта ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
 (наименование)
 Договор подряда (субподряда) от 23.08.2024 № 50
 (дата, номер)
 Источник финансирования бюджет г.Минска

А К Т

И - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № штук за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

Составлена в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Трудо-затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей						
пп	по смете					Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5	6		7	8				9
				Количество			Всего	в том числе ввозимая				
Смета: 2. 1008. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА) ВЗАМЕН ЛС.1008 НА СУММУ 1017,563 Т.Р. ПО ЗАМ.ЭКСП. Ж2-40-20 НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО = 456 М2 =												
1	210	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	6,04	64,71						64,71
		(72.292 / 69.89)		1,7618	10,64	114,01						114,01
2	211	1/10-230-15/39	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					4,32	0,34		4,66
				52,85					228,31	17,97		246,28
3	336	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ:	100 М2	61,51	712,69	1,70					714,39
		(72.292 / 69.89)		1,7618	108,37	1255,62	3,00					1 258,62
4	338	1/10-230-60-45	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200	Т					813,00	64,55		877,55
				23,96					19 479,48	1 546,62		21 026,10
5	339	1/10-280-20/40	ВОДА	М3					1,44			1,44
				28,52					41,07			41,07
6	340	E13-71-4	Добавлять до толщины 75 мм	100 М2	708,00	8203,28	25,45					8 228,73
		(65.72 / 69.89)		1,7618	1 247,35	14452,54	44,84					14 497,38
Кф				K1=75								
ИТОГО прямые затраты по разделу					1 366,36	15822,17	47,84		19 748,86	1 564,59		37 183,46
ОХР и ОПР												10 488,34
Плановая прибыль												11 058,11
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												58 729,91
Ж2-40-20 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ СОСТАВАМИ (ПО БЕТОНУ) = 229 М2 =												
7	340	E15-315-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	59,22	655,16	0,60	0,32	22,38	1,77		679,91
		(72.292 / 69.89)		1,7618	104,33	1154,26	1,06	0,56	39,43	3,12		1 197,87
8	341	1/10-230-15/54	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИОННАЯ (Д), ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ					3,73	0,30		4,03
				79,28					295,71	23,78		319,49
9	342	1/10-230-60-40	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т					564,61	44,83		609,44
				0,634					357,96	28,42		386,38
10	343	1/10-230-40-10	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ	КГ					8,11	0,64		8,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	44,05					357,25	28,19	385,44
			ИТОГО прямые затраты по разделу	104,33	1154,26		1,06	0,56	1 050,35	83,51	2 289,18
			ОХР и ОПР								834,84
			Плановая прибыль								807,10
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								3 931,12
			ИТОГО прямые затраты по смете	1 470,69	16976,43		48,90	0,56	20 799,21	1 648,10	39 472,64
			ОХР и ОПР								11 323,18
			Плановая прибыль								11 865,21
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								62 661,03
		Смета: 2. 1022. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РЕМОНТ ЭСТАКАДЫ. ДОП. К ЛС N 1018									
		Ж2-90 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ									
		ПОВЕРХНОСТЯМ = 220 М2 =									
11	6	E61-30-1 (72.292 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО	100 М2 5,2854	86,98 459,72	931,93 4925,62	5,96 31,50	3,86 20,40	913,66 4 829,06	55,89 295,40	1 907,44 10 081,58
			ИТОГО прямые затраты по разделу	459,72	4925,62		31,50	20,40	4 829,06	295,40	10 081,58
			ОХР и ОПР								3 575,58
			Плановая прибыль								3 456,77
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								17 113,93
			ИТОГО прямые затраты по смете	459,72	4925,62		31,50	20,40	4 829,06	295,40	10 081,58
			ОХР и ОПР								3 575,58
			Плановая прибыль								3 456,77
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью								17 113,93
			ВСЕГО прямые затраты	1 930,41	21902,05		80,40	20,96	25 628,27	1 943,50	49 554,22
			ОХР и ОПР								14 898,76
			Плановая прибыль								15 321,98
			ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью								79 774,96

1.	ИТОГО прямые затраты по акту			1 930,41	21902,05	80,40	20,96	25 628,27	1 943,50	49 554,22
1.1	Материалы заказчика			X	X	X	X		X	X
1.2	Материалы подрядчика			X	X	X	X	25 628,27	X	X
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1			14 898,76
3	Плановая прибыль						1			15 321,98
4	Временные (титульные) здания и сооружения						4,5384			994,95
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)						15			-149,24
5	Зимние удорожания						2,42265			531,12
6	Прочие затраты, в том числе:									7 453,82
	Средства по уплате обязательных страховых взносов						34			7 453,82
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей									
	Разъездной характер работ									
	Перевозка рабочих									
	Командировочные расходы									
	Другие прочие, всего									
	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением									
	- Средства, связанные с уплатой экологического налога									
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли									
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ									88 605,61
	в том числе стоимость подрядных работ									88 605,61
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к' стоимости подрядных работ)						0,9907976			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика									-815,38
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика									87 790,23
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности									
	в том числе:									
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности									87 790,23
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется)									1,16406576
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве									102 193,60
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется пр									
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации									102 193,60
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)									
16	Итого объем работ для налогообложения									102 193,60
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ									
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %									
18	Сумма НДС по ставке %						20			20 438,72
	ВСЕГО выполнено работ									122 632,32
20	Сумма прописью : <i>Сто двадцать две тысячи шестьсот тридцать два руб. 32 коп.</i>									

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и эср	Стоимость трансп. и эср без НДС
-----	-----	------------------------	-------------------	------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы подрядчика								
		I/	Материалы для строительных работ								
		1/10-180-20	Круги и шкурки шлифовальные								
1	1/10-180-20/11		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ. .			М2	5,29	7,44	39,32	0,59	3,12
		1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые								
2	1/10-230-15/39		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д). .			КГ	52,85	4,32	228,31	0,34	17,97
3	1/10-230-15/54		ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1. .			КГ	79,28	3,73	295,71	0,30	23,78
		1/10-230-40-10	Краски водно-дисперсионные								
4	1/10-230-40-10		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ. .			КГ	44,05	8,11	357,25	0,64	28,19
		1/10-230-55-5	Гипсовые вяжущие								
5	1/10-230-55-5/		ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (П)			Т	1,32	710,00	938,16	56,37	74,47
		1/10-230-60-40	Шпатлевки сухие								
6	1/10-230-60-40		ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ. .			Т	0,63	564,61	357,96	44,83	28,42
		1/10-230-60-45	Штукатурные составы для ремонтных и реставрационных работ								
7	1/10-230-60-45		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200. .			Т	23,96	813,00	19 479,48	64,55	1 546,62
		1/10-260-370	Сетки металлические проволочные плетеные								
8	1/10-260-370/4		СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ. .			М2	581,39	6,69	3 889,53	0,38	220,93
		1/10-280-20	Материалы разного назначения								
9	1/10-280-20/40		ВОДА. .			М3	29,54	1,44	42,55		
			ИТОГО Материалы подрядчика :						25 628,27		1 943,50
			ВСЕГО :						25 628,27		1 943,50

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена механизма без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79	МАШ.Ч	0,687102	0,65	0,42		
2	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,2	МАШ.Ч	1,58562	1,00	1,59		
3	М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	23,7843	1,00	23,78		
4	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,919648	0,27	1,60		
5	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	77,95965	0,27	21,05		
6	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,955598	16,34	31,94	10,71	20,97
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				80,39		20,97
		ВСЕГО МЕХАНИЗМЫ:				80,39		20,97

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 АПРЕЛЯ 2024	в ценах месяца выполнения работ СЕНТЯБРЬ 2025
Кoeffициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2024 - СЕНТЯБРЬ 2025 составляет 1.			
	Трудозатраты рабочих, чел-час	1 930,41	1 930,41
	Трудозатраты машинистов, чел-час	1,95	1,95
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	1 932,36	1 932,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заработная плата					1		21 902,05		25 495,43
		Эксплуатация машин и механизмов всего					1		80,40		93,59
		в т.ч. заработная плата машинистов					1		20,96		24,40
		Материалы							25 628,27		29 833,00
		в т.ч. материалы подрядчика							25 628,27		29 833,00
		материалы заказчика									
		Транспортные и заготовительно-складские расходы					1		1 943,50		2 262,36
		в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика							1 943,50		2 262,36
		транспорт и зср материалов заказчика									
		перевозка грузов (С310 и С311)									
		перевозка мусора (С310 и С311)									
		ИТОГО прямых затрат							49 554,22		57 684,38
2		Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					1		14 898,76		17 343,13
3		Плановая прибыль					1		15 321,98		17 835,79
4		Временные (титulyные) здания и сооружения					4,5384		994,95		1 158,19
		Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)					15		-149,24		-173,73
5		Зимние удорожания					2,42265		531,12		618,26
		в т.ч. зарплата в зимнем удорожании							145,53		169,41
		ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							81 151,79		94 466,02
6		Прочие затраты, в том числе:							7 453,82		8 676,73
		Средства по уплате обязательных страховых взносов					34		7 453,82		8 676,73
		Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика									
		Разъездной характер работ									
		Перевозка рабочих									
		Командировочные расходы									
		Отчисления в фонд развития строительной отрасли									
7		ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							88 605,61		103 142,75
		в том числе стоимость подрядных работ							88 605,61		103 142,75
		Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)					0,990798				
		Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							-815,38		-949,16
		ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							87 790,23		102 193,59
8		Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего									
		в том числе:									
		Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)									
9		Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							87 790,23		102 193,59
11		Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									1,16406576
12		Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)									102 193,60
14		Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							87 790,23		102 193,60
		Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)									
16		Итого объем работ для налогообложения							87 790,23		102 193,60
17		Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %									
18		Сумма НДС по ставке %					20		17 558,05		20 438,72
		ВСЕГО выполнено работ							105 348,28		122 632,32
20		Сумма прописью : Сто двадцать две тысячи шестьсот тридцать два руб. 32 коп.									

Мисюра МС