



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсувязьбуд»  
220104 г. Мінск,  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
220104, г. Минск,  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22  
ул. Крапоткина, 44  
УНП 191118728

19.09.2025 № 01-06/3233  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## УП «УКС Мингорисполкома»

В рамках исполнения работ по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области» ООО «Телекомсвязьстрой» считает необходимым довести до Вашего сведения следующее.

Реализация проектного решения по системе ливневой канализации в существующем виде, предусматривающего применение железобетонных колодцев из колец диаметром 3 метра, сопряжена со значительными рисками срыва утвержденных сроков завершения строительства.

### Основные аргументы:

**Длительные сроки поставки.** По информации от поставщиков, специализированные железобетонные кольца номинальным диаметром 3 метра имеют сроки изготовления и поставки (ориентировочно 4 недели), что является критичным в текущих условиях.

**Сжатые сроки производства работ.** Установленные договором сроки окончания строительства не позволяют включить в календарный график ожидание поставки без ущерба для последующих этапов работ.

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть и согласовать альтернативное техническое решение: устройство ливневых колодцев из стандартных железобетонных колец диаметром 2 метра.

### Обоснование решения:

**Сокращение сроков:** Кольца диаметром 2 метра являются стандартными, имеют краткие (в пределах 1-2 недель) и предсказуемые сроки



поставки, что позволит немедленно приступить к работам и соблюсти общие сроки проекта.

**Техническая реализуемость:** Для компенсации уменьшения объема единичного колодца предлагается выполнить **пересчет и корректировку схемы распределения сточных вод** с возможным незначительным увеличением количества колодцев (при необходимости). Это обеспечит полное соответствие проектной производительности системы и требований нормативных документов (СНиП, ТКП).

Ответственный представитель: производитель работ Данилович Д.П.  
(тел. +375336306176)

Главный инженер



Д.И. Малькович