

**АКТ № 1070
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

г. Минск

от «23» 09 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

**Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства
от заказчика Мингорисполкома" -**

от подрядчика Закрытое акционерное общество "ПМК-55" - Директор К.Н.Черменская

от проектной организации Главный инженер проекта

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту
**ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ №2. ДЕТСКИЙ САД ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ N 19.
СТАДИЯ С**

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	
<i>Смета: 8. 1015. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ (ПС-1, ПС-2), ОГРАЖДЕНИЕ, ОТДЕЛКА ПОДПОРНЫХ СТЕНОК. ВЗАМЕН ЛС1015 НА СУММУ 615,599 Т.Р.</i>									
<i>Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 (ТП.КЖ ИЗМ.1 Л.15). УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10</i>									
1.	Е6-1-1 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	100 МЗ В ДЕЛЕ -0.55	2077.96 -1142.88	408.00 -224.40	153.88 -84.63	203.48 -111.91	27.50 -15.13	2 716.94 -1494.32
2.	4/1-4-10-20/ 20/100	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ -56.1				151.10 -8476.71	24.31 -1363.79	175.41 -9840.50
3.	Е6-1-1 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	100 МЗ В ДЕЛЕ 0.2011	2077.96 417.88	408.00 82.05	153.88 30.95	203.48 40.92	27.50 5.53	2 716.94 546.38
4.	4/1-4-10-20/ 20/100	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ 20.51				151.10 3099.06	24.31 498.60	175.41 3597.66
ИТОГО прямые затраты по разделу:				-725	-142	-54	-5449	-875	-7191
ОХР и ОПР:									-612
Плановая прибыль:									-551
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									-8354
<i>Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 (ТП.КЖ ИЗМ.1 Л.15). УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100, W6, ПЛОСКИХ</i>									
5.	Е6-1-16 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100, W6, ПЛОСКИХ	100 МЗ В ДЕЛЕ -0.2	2710.58 -542.12	1 740.89 -348.18	458.39 -91.68	2 157.09 -431.42	304.61 -60.92	6 913.17 -1382.64
6.	4/1-4-10-20- 90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W6	МЗ -20.3				214.68 -4358.00	34.54 -701.16	249.22 -5059.16
7.	Е6-1-16 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100, W6, ПЛОСКИХ	100 МЗ В ДЕЛЕ 0.5106	2710.58 1384.02	1 740.89 888.90	458.39 234.05	2 157.09 1101.41	304.61 155.53	6 913.17 3529.86
8.	4/1-4-10-20- 90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W6	МЗ 51.83				214.68 11126.86	34.54 1790.21	249.22 12917.07
ИТОГО прямые затраты по разделу:				842	541	142	7439	1184	10005
ОХР и ОПР:									774
Плановая прибыль:									696
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									11476
<i>Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 (ТП.КЖ ИЗМ.1 Л.15). БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 320 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДУСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 25/30 F100 W6)</i>									
9.	Е6-183-1	БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ	100 МЗ	2240.5	3 715.48	1 317.06	7.18	0.99	5 964.15

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм./Всего, руб.					Общая стоимость	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт		
					Всего	в т.ч. зарплата				
	(78.64 / 70.75)	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 320 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 25/30 F100 W6)	-0.87	-1949.24	-3232.47	-1145.84	-6.25	-0.86	-5188.82	
10.	4/1-4-10-20-90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W6	М3 -88.305				214.68 -18957.32	34.54 -3050.05	249.22 -22007.37	
11.	Е6-183-1 (78.64 / 70.75)	БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 320 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 25/30 F100 W6)	100 М3 0.8648	2240.5 1937.58	3 715.48 3213.15	1 317.06 1138.99	7.18 6.21	0.99 0.86	5 964.15 5157.80	
12.	4/1-4-10-20-90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W6	М3 87.777				214.68 18843.97	34.54 3031.82	249.22 21875.79	
ИТОГО прямые затраты по разделу:					-12	-19	-7	-113	-18	-163
ОХР и ОПР:										-15
Плановая прибыль:										-13
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:										-190
<i>Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2 (ГП1.КЖ ИЗМ.1 Л.16). УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10</i>										
13.	Е6-1-1 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	100 М3 В ДЕЛЕ -0.176	2077.96 -365.72	408.00 -71.81	153.88 -27.08	203.48 -35.81	27.50 -4.84	2 716.94 -478.18	
14.	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3 -17.952				151.10 -2712.55	24.31 -436.41	175.41 -3148.96	
15.	Е6-1-1 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	100 М3 В ДЕЛЕ 0.1582	2077.96 328.73	408.00 64.55	153.88 24.34	203.48 32.19	27.50 4.35	2 716.94 429.82	
16.	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3 16.136				151.10 2438.15	24.31 392.27	175.41 2830.42	
ИТОГО прямые затраты по разделу:					-37	-7	-3	-278	-45	-367
ОХР и ОПР:										-31
Плановая прибыль:										-28
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:										-426
<i>Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2 (ГП1.КЖ ИЗМ.1 Л.16) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА C25/30 F100, W6, ПЛОСКИХ</i>										
17.	Е6-1-16 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА C25/30 F100, W6, ПЛОСКИХ	100 М3 В ДЕЛЕ -0.45	2710.58 -1219.76	1 740.89 -783.40	458.39 -206.28	2 157.09 -970.69	304.61 -137.07	6 913.17 -3110.92	
18.	4/1-4-10-20-90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W6	М3 -45.675				214.68 -9805.51	34.54 -1577.61	249.22 -11383.12	
19.	Е6-1-16 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА C25/30 F100, W6, ПЛОСКИХ	100 М3 В ДЕЛЕ 0.453	2710.58 1227.89	1 740.89 788.62	458.39 207.65	2 157.09 977.16	304.61 137.99	6 913.17 3131.66	
20.	4/1-4-10-20-90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W6	М3 45.98				214.68 9870.99	34.54 1588.15	249.22 11459.14	
ИТОГО прямые затраты по разделу:					8	5	1	72	11	97
ОХР и ОПР:										7
Плановая прибыль:										7
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:										111
<i>Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2 (ГП1.КЖ ИЗМ.1 Л.16) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 320 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 25/30 F100 W6)</i>										
21.	Е6-183-1 (78.64 / 70.75)	БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 320 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 25/30 F100 W6)	100 М3 -0.49	2240.5 -1097.85	3 715.48 -1820.59	1 317.06 -645.36	7.18 -3.52	0.99 -0.49	5 964.15 -2922.45	
22.	4/1-4-10-20-90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W6	М3 -49.735				214.68 -10677.11	34.54 -1717.85	249.22 -12394.96	
23.	Е6-183-1 (78.64 / 70.75)	БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 320 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 25/30 F100 W6)	100 М3 0.7105	2240.5 1591.88	3 715.48 2639.85	1 317.06 935.77	7.18 5.10	0.99 0.70	5 964.15 4237.53	
24.	4/1-4-10-20-90/1334	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W6	М3 72.116				214.68 15481.86	34.54 2490.89	249.22 17972.75	
ИТОГО прямые затраты по разделу:					494	819	290	4806	773	6893

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.						
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. зарплата				
		ОХР и ОПР:								617
		Плановая прибыль:								555
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:								8065
		ИТОГО прямые затраты по смете:		570	1196	371	6477	1031		9274
		ОХР и ОПР:								740
		Плановая прибыль:								666
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:								10681
		ВСЕГО прямые затраты по акту:		570	1196	371	6477	1031		9274
		ОХР и ОПР:								740
		Плановая прибыль:								666
		ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:								10681

Представители Заказчика: _____ / /

Подрядчика: _____ / К.Н.Черменская/

Проектной организации: _____ /



УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму _____ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: