

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 11 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С**

Заказчик **ГП «УКС Мингорисполкома»**

Подрядчик **СУ-204 ОАО «МАПИД»**

Смета составлена в ценах на **1 АВГУСТА 2024 г.** Цены **с НДС** Регион строительства **Минская область** Тарифная ставка **12.83** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.						
					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
пп	по смете	3	4	5		6	7				8

Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.4) ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗДПС

1.	1.	ПО	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКРАСКА ЗДПС ЭТАЖНЫХ И БОКОВЫХ СТЕН ВНУТРИ ЛОДЖИЙ									
2.	2.	E15-303-2 (78.64 / 70.75)	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ (ТЕХНИЧЕСКАЯ НАДСТРОЙКА+ЭТАЖНЫЕ СТЕНЫ ВНУТРИ ЛОДЖИЙ+ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДОВ) <small>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.83</small>	100.М2 ОТДЕЛЫВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС Т -12.0796	21.78 -263.09	259.85 -3138.88	16.74 -202.21	0.63 -7.61	0.08 -0.97	277.30 -3349.67		
3.	3.	1/10-230-40-10/169	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V2, W3, S2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ -1811.94				6.78 -12284.95	0.96 -1739.46	7.74 -14024.41		
4.	4.	1/10-230-60-55/105	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	Т -0.241592				3 309.68 -799.59	467.99 -113.06	3 777.67 -912.65		
5.	5.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ -108.7196				2.71 -294.63	0.38 -41.31	3.09 -335.94		

ИТОГО прямые затраты по разделу	-263.09	-3138.88	-202.21	0.00	-13386.78	-1894.80	-18622.67
ОХР и ОПР							-2468.42
Плановая прибыль							-2220.76
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							-23311.85

Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.4) ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ

6.	6.	ПО	ДОБАВЛЯЕТСЯ ОКРАСКА ГЛАДКОЙ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ ЭТАЖНЫХ И БОКОВЫХ СТЕН ВНУТРИ ЛОДЖИЙ								
7.	7.	E15-313-2 (78.64 / 70.75)	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ (ПОТОЛОК ЛОДЖИЙ+ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ) <small>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.83</small>	100.М2 12.0796	23.26 280.97	277.51 3352.21	0.68 8.21	0.33 3.99	11.26 136.02	1.58 19.09	291.03 3515.53
8.	8.	1/10-230-40-35/40	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	КГ 483.184				8.92 4310.00	1.26 608.81	10.18 4918.81	
9.	9.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ 217.4328				2.71 589.24	0.38 82.62	3.09 671.86	
10.	10.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т 1.437432				284.94 409.58	40.29 57.91	325.23 467.49	

ИТОГО прямые затраты по разделу	280.97	3352.21	8.21	3.99	5444.84	768.43	9573.69
--	---------------	----------------	-------------	-------------	----------------	---------------	----------------