

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»**

**Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПІД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

06.11.2025 № 58-Н/3480
на № _____ ад _____



Директору УП «УКС
Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия Начальнику
ПО по строительству
ОАО «МАПІД»
Кияну А.А

Об уточнении проектно-сметных решений

СУ-205 ОАО «МАПІД» сообщает, что по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

Раздел ОБ, ВК

1. Сверление отверстий (для сантехнических работ). Просим дать в ПСД для системы водопровода и отопления, согласно подписанного доп. акта №1 у технического надзора на сумму 4 291руб. :

- отверстия Ø160мм, глуб. 160мм – 83шт.,
- отверстия Ø200мм, глуб. 160мм – 4 шт.

Подписанный доп. акт №1 у технического надзора прилагается.

Заместитель начальника
управления по производству

А.М. Швец

АКТ №1 сверление доп НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Минск

от «___» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома"** -

от подрядчика **Специализированное управление № 205 ОАО "МАПИД" г. Минск, пр-т Пушкина, 70 от имени ОАО "МАПИД"** -

от проектной организации **Главный инженер проекта**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛИЦЕ РЫБАЛКО, 20 В Г.МИНСКЕ

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 10. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖК1 (ПО ЗАМ ЭКСПЕРТИЗЫ)									
<i>ЖК2-40-90 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ Другое</i>									
2.	E46-26-116 (65.72 / 69.89)	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм	100 ОТВЕРСТИЙ 0.83	1663.8 1380.95	348.87 289.56	902.20 748.83	71.62 59.44	2 986.49 2478.78	
3.	E46-26-132 (65.72 / 69.89)	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм	100 ОТВЕРСТИЙ -0.83	57.19 -47.47	12.00 -9.96	44.93 -37.29	3.57 -2.96	117.69 -97.68	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1333	280	0	712	56	2381
ОХР и ОПР:									876
Плановая прибыль:									932
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									4189
<i>ЖК2-40-90 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ Другое</i>									
4.	E46-26-106 (65.72 / 69.89)	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм	100 ОТВЕРСТИЙ 0.04	883.9 35.36	185.34 7.41	304.04 12.16	24.15 0.97	1 397.43 55.90	
6.	E46-26-122 (65.72 / 69.89)	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм	100 ОТВЕРСТИЙ -0.04	18.72 -0.75	3.91 -0.16	15.20 -0.61	1.21 -0.05	39.04 -1.57	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				35	7	0	12	1	54
ОХР и ОПР:									23
Плановая прибыль:									24
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									101
ИТОГО прямые затраты по смете:				1368	287	0	723	57	2435
ОХР и ОПР:									899
Плановая прибыль:									956
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									4291
ВСЕГО прямые затраты по акту:				1368	287	0	723	57	2435
ОХР и ОПР:									899

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Зарплата рабочих	Стоимость ед.изм / Всего, руб.		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата			
									956
									4291

Плановая прибыль
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылей

Представители Заказчика:

Подрядчика: *И.Г. Груздев* *Ноговский ПОО*

Проектной организации: *И.Г. Груздев* Главный инженер проекта /



УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму _____ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ:

62
ТЕХНАДЗОР
УП «УКС Мингорисполкома»
Груздев И.Г.
Подпись *И.Г. Груздев*
« » 20