

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

3096/04 № 21.11.2025

На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам дефектные акты по объекту: «Административные здания неустановленного назначения по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79».

Просим Вас рассмотреть, согласовать и выдать в наш адрес утвержденную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Дефектный акт №1 «Снос здания котельной, расположенной по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79».
2. Смета «Снос здания котельной, расположенной по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79».
3. Дефектный акт №2 «Снос здания СТО, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79».
4. Смета «Снос здания СТО, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79».

С уважением,
директор

В.А. Борейко

ОАО "Стройтрест №35" филиал СУ-199

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
« _____ » _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « _____ » _____ 20__ г. № _____ в составе:

председателя комиссии _____
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

членов комиссии _____
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

_____ (должность служащего) (инициалы, фамилия)

_____ (должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Снос здания котельной, расположенной по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79

(наименование объекта)

установлено, что _____
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой – 123 м3; Разборка бетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V - 39,6 м3; Разборка покрытий кровель из листовой стали - 95 м2 покрытия; Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен - 95 м2 кровли; Разборка обрешетки из брусков с прозорами - 95 м2 кровли; Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт - 47,2 м3; Перевозка до 21 км - 124,2т; Стоимость приемки строительных отходов – 124,2т; Металлолом - 0,745т.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2025г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 СЕНТЯБРЯ 2025г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 0 МЕС.

Председатель комиссии

Александр Штенер (должность служащего) Григорьевский Д.В. (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

_____ (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой	10 М3	12,3	
2.	Разборка бетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V	100М3	0,396	
3.	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,95	
4.	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 М2 КРОВЛИ	0,95	
5.	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 М2 КРОВЛИ	0,95	
6.	Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт	100М3	0,472	
7.	Перевозка до 21 км.	т	124,2	
8.	Стоимость приемки строительных отходов	т	124,2	
9.	Металлолом	т	0,745	

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Производитель работ _____ (И.О.Фамилия)
(должность) (подпись)

« » _____ 20 г.
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) *Д.В.*

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Снос здания котельной, расположенной по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79

Заказчик _____

Генподрядчик (Подрядчик) _____

Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2025 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 14,47 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость		
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт		11	12
							Всего	в т.ч. зарплата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Смета: 1. 1. Снос котельной													
Ж1 Снос котельной													
1.	1.	E53-3-1 (65 72 / 69 89)	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	10 М3 12.3	212.41 2612.64	2642.97 32508.53	1 038.25 12770.48	475.14 5844.22			3 681.22 45279.01		
2.	2.	E46-80-2 (65 72 / 69 89)	Разборка бетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V Разряд МК Ставка 4р 14.47	100М3 0.396			17 177.14 6802.15	3 157.30 1250.29			17 177.14 6802.15		
3.	3.	E46-40-2 (65 72 / 69 89)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.95	9.31 8.84	115.84 110.05	6.91 6.56	3.98 3.78			122.75 116.61		
4.	4.	E58-1-3 (65 72 / 69 89)	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М2 КРОВЛИ 0.95	21.61 20.53	290.78 276.24	16.20 15.39	12.07 11.47			306.98 291.63		
5.	5.	E58-1-1 (65 72 / 69 89)	Разборка обрешетки из брусков с прозорами Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	100 М2 КРОВЛИ 0.95	12.45 11.83	154.91 147.16	18.20 17.29	13.56 12.88			173.11 164.45		
6.	6.	E46-80-3 (65 72 / 69 89)	Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт Разряд МК Ставка 4р 14.47	100М3 0.472			237.55 112.12	77.87 36.75			237.55 112.12		
7.	7.	C310-21	Перевозка до 21 км	124.2 ^I						9.11 1131.46	9.11 1131.46		
8.	8.	БС999-9901	Стоимость приемки строительных отходов	124.2 ^I					25.00		25.00 3105.00		
9.	9.	8/1/580	Металлолом	0.745 ^I									
ИТОГО прямые затраты по разделу					2653.84	33041.98	19723.99	7159.39	0.00	1131.46	57002.43		
ОХР и ОПР											26420.34		
Плановая прибыль											28096.74		
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											111519.51		
ИТОГО прямые затраты по смете					2653.84	33041.98	19723.99	7159.39	0.00	1131.46	57002.43		
ОХР и ОПР											26420.34		
Плановая прибыль											28096.74		
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											111519.51		
1.	ИТОГО прямые затраты				2653.84	33041.98	19723.99	7159.39	0.00	1131.46	57002.43		
	в том числе:												
1.1.	Материалы заказчика				x	x	x	x	0.00	x	x		
1.2.	Материалы подрядчика				x	x	x	x	0.00	x	x		
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы									1	26 420.34		
	. 1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)									65.72	26420.34		
3.	Плановая прибыль									1	28 096.74		
	. 1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)									69.89	28096.74		
4.	Временные (титульные) здания и сооружения									15			
	. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)									0.93			
5.	Зимние удорожания												

6.	Прочие затраты, в том числе:		16 773.47
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	13 668.47
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
.	Разъездной характер работ		
.	Перевозка рабочих		
.	Командировочные расходы		3 105.00
.	Другие прочие, всего		3 105.00
.	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов		
.	- Средства, связанные с уплатой экологического налога		
.	Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		125 187.98
.	в том числе стоимость подрядных работ		125 187.98
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		125 187.98
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
.	в том числе:		
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		125 187.98
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1.0221
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		127 954.63
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		127 954.63
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16.	Итого объем работ для налогообложения		127 954.63
.	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	20	25 590.93
.	ВСЕГО выполнено работ		153 545.56
20.	Сумма прописью <i>Сто пятьдесят три тысячи пятьсот сорок пять руб. 56 коп.</i>		

Составил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
(должность)

Проверил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
(должность)

ОАО "Стройтрест №35" филиал СУ-199

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
« _____ » _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « _____ » _____ 20__ г. № _____ в составе:

председателя комиссии _____
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

членов комиссии _____
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

_____ (должность служащего) (инициалы, фамилия)

_____ (должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Снос здания СТО, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79

(наименование объекта)

установлено, что _____
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Разборка кирпичных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V - 61,5 м3; Разборка бетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V - 54,6 м3; Разборка покрытий кровель из листовой стали - 145 м2 покрытия; Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен - 145 м2 кровли; Разборка обрешетки из брусков с прозорами - 145 м2 кровли; Демонтаж металлических ворот - 9 м2 проемов; Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт - 127,68 м3; Перевозка до 21 км - 248,69 т; Стоимость приемки строительных отходов - 248,69 т; Металлолом - 1,135т.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2025г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 СЕНТЯБРЯ 2025г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 0 МЕС.

Председатель комиссии _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Маврицкий Илья Сергеевич *Григорьев Д.В.*

_____ (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
_____ (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
_____ (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка кирпичных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V	100М3	0.615	
2.	Разборка бетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V	100М3	0.546	
3.	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1.45	
4.	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 М2 КРОВЛИ	1.45	
5.	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 М2 КРОВЛИ	1.45	
6.	Демонтаж металлических ворот Демонтаж К=0,3	100 М2 ПРОЕМОВ	0.09	
7.	Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт	100М3	1.2768	
8.	Перевозка до 21 км	т	248.69	
9.	Стоимость приемки строительных отходов	т	248.69	
10.	Металлолом	т	1.135	

Составил

_____ (должность служащего)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(должность) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

ам. и.и.и. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Снос здания СТО, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 79

Заказчик _____

Генподрядчик (Подрядчик) _____

Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2025 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 4 разряда 14.47 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.час.	Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
пп	по смете						Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 2. 1. Снос СТО

Ж2 Снос СТО

1.	1.	E46-80-2 (65.72 / 69.89)	Разборка кирпичных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V Разряд МК Ставка 4р 14.47	<u>100М3</u> 0.615		<u>17 177.14</u> 10563.94	<u>3 157.30</u> 1941.74				<u>17 177.14</u> 10563.94
2.	2.	E46-80-2 (65.72 / 69.89)	Разборка бетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V Разряд МК Ставка 4р 14.47	<u>100М3</u> 0.546		<u>17 177.14</u> 9378.72	<u>3 157.30</u> 1723.89				<u>17 177.14</u> 9378.72
3.	3.	E46-40-2 (65.72 / 69.89)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2</u> ПОКРЫТИЯ 1.45	<u>9.31</u> 13.50	<u>115.84</u> 167.97	<u>6.91</u> 10.02	<u>3.98</u> 5.77			<u>122.75</u> 177.99
4.	4.	E58-1-3 (65.72 / 69.89)	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусев и бревен Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2</u> КРОВЛИ 1.45	<u>21.61</u> 31.33	<u>290.78</u> 421.63	<u>16.20</u> 23.49	<u>12.07</u> 17.50			<u>306.98</u> 445.12
5.	5.	E58-1-1 (65.72 / 69.89)	Разборка обрешетки из брусков с прозорами Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2</u> КРОВЛИ 1.45	<u>12.45</u> 18.05	<u>154.91</u> 224.62	<u>18.20</u> 26.39	<u>13.56</u> 19.66			<u>173.11</u> 251.01
6.	6.	E9-341-4 (57.16 / 67.42)	Демонтаж металлических ворот Демонтаж К=0,3 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2</u> ПРОЕМОВ 0.09	<u>59.34</u> 5.34 К1=0.3	<u>738.39</u> 66.46	<u>14.75</u> 1.33 К1=0.3	<u>3.41</u> 0.31			<u>753.14</u> 67.79
7.	7.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт Разряд МК Ставка 4р 14.47	<u>100М3</u> 1.2768		<u>237.55</u> 303.30	<u>77.87</u> 99.42				<u>237.55</u> 303.30
8.	8.	C310-21	Перевозка до 21 км	<u>248.69</u> ^г						<u>9.11</u> 2265.57	<u>9.11</u> 2265.57
9.	9.	БС999-9901	Стоимость приемки строительных отходов	<u>248.69</u> ^г					<u>25.00</u>		<u>25.00</u> 6217.25
10.	10.	8/1/580	Металлолом	<u>1.135</u> ^г							

ИТОГО прямые затраты по разделу

68.22 880.68 20307.19 3808.29 0.00 2265.57 29670.69

ОХР и ОПР

3075.88

Плановая прибыль

3275.48

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

36022.05

ИТОГО прямые затраты по смете

68.22 880.68 20307.19 3808.29 0.00 2265.57 29670.69

ОХР и ОПР

3075.88

Плановая прибыль

3275.48

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью

36022.05

1.	ИТОГО прямые затраты в том числе:	68.22	880.68	20307.19	3808.29	0.00	2265.57	29670.69
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	0.00	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	3 075.88
.	. 1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)						65.72	3037.71
.	. 4.монтаж металлических конструкций (1.1. Новое строительство город)						57.16	38.17
3.	Плановая прибыль						1	3 275.48

.	1.строительные работы (1.1. Новое строительство город)	69.89	3230.46
.	4.монтаж металлических конструкций (1.1. Новое строительство город)	67.42	45.02
4.	Временные (титульные) здания и сооружения		
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5.	Зимние удорожания	0.93	
6.	Прочие затраты, в том числе:		7 811.50
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	1 594.25
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
.	Разъездной характер работ		
.	Перевозка рабочих		
.	Командировочные расходы		
.	Другие прочие, всего		6 217.25
.	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов		6 217.25
.	- Средства, связанные с уплатой экологического налога		
.	Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		37 616.30
.	в том числе стоимость подрядных работ		37 616.30
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		37 616.30
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
.	в том числе:		
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		37 616.30
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1.0221
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		38 447.62
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		38 447.62
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16.	Итого объем работ для налогообложения		38 447.62
.	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	20	7 689.52
.	ВСЕГО выполнено работ		46 137.14
20.	Сумма прописью <i>Сорок шесть тысяч сто тридцать семь руб. 14 коп.</i>		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)