

Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности с подбором рисунка

**СОСТАВ РАБОТ:**

а) приготовление клея;б) очистка поверхностей стен;в) заготовка обоев без подбора рисунка (нормы 2 и 4);г) заготовка обоев с подбором рисунка (нормы 1 и 3);д) грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА вручную;е) заполнение трещин и раковин;ж) очистка и обеспыливание;и) очистка верха стен от следов окрасочного состава;к) сплошное шпатлевание;л) шлифование и обеспыливание прошпатлеванных поверхностей;м) нанесение линии верха оклеивания стен обоями;н) нанесение клеевого состава на поверхности стен;п) нанесение клеевого состава на полотнища обоев;р) нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев (нормы 3,4);с) оклеивание внахлест (нормы 1,2);т) оклеивание впритык (нормы 3,4);у) прирезка мест примыканий обойным ножом вручную.

**ТАБЛИЦА E15-267**

Номер расценки Код ресурса	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
E15-267-1	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности с подбором рисунка	100 М2	
	<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
999-9999	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		3.2
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.-ч	38.25
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.-ч	
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
M030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	м/ч	0.004
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, УЧТЕННЫЕ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ</b>		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0.4
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0.01
1/10-230-35/170	Клей КМЦ (для обоев)	кг	1.48
1/10-230-70/30	Обои бумажные дуплекс с полутоновым рисунком	100 м2	1.15
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0.039
1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	28.6
1/10-280-20/40	Вода	м3	0.026
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ</b>		
4/1-9	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм	М3	0.00011