

**АКТ № 1121/1
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

г. Минск

от «___» _____ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома"**

от подрядчика **Закрытое акционерное общество "ПМК-55" - Заместитель директора по производству Д.Я. Колосовский**

от проектной организации **Главный инженер проекта**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту **ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ №2. ДЕТСКИЙ САД ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ № 19. СТАДИЯ С**

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			

Смета: 8. 1015. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ (ПС-1, ПС-2), ОГРАЖДЕНИЕ, ОТДЕЛКА ПОДПОРНЫХ СТЕНОК. ВЗАМЕН ЛС1015 НА СУММУ 615,599 Т.Р.

Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 (ГП. КЖ ИЗМ.1 Л.15). АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 300 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР

30.	Е6-180-1 (78.64 / 70.75)	АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 300 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР	Т 1.52618	316.87 483.60	14.20 21.67	4.40 6.72	18.79 28.68	1.23 1.88	351.09 535.83
31.	1/10-280-20/376	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 35 ММ	1000 ШТ. 0.3358				45.39 15.24	6.42 2.16	51.81 17.40
33.	2/10-10/С204-200-Х	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S500 ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т 0.0223				2 851.97 63.60	173.11 3.86	3 025.08 67.46
34.	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 1.08788				3 109.78 3383.07	188.76 205.35	3 298.54 3588.42
35.	2/10-25/25	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т 0.416				2 893.72 1203.79	175.65 73.07	3 069.37 1276.86
ИТОГО прямые затраты по разделу: ОХР и ОПР:				484	22	7	4694	286	5486
Плановая прибыль:									386
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									347
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									6218

Ж7-40 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2 (ГП. КЖ ИЗМ.1 Л.16) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 300 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР

69.	Е6-180-1 (78.64 / 70.75)	АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 300 ММ ВЫСОТОЙ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР	Т 0.88106	316.87 279.18	14.20 12.51	4.40 3.88	18.79 16.56	1.23 1.08	351.09 309.33
70.	1/10-280-20/376	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 35 ММ	1000 ШТ. 0.19383				45.39 8.80	6.42 1.24	51.81 10.04
72.	2/10-10/С204-200-Х	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S500 ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т 0.00738				2 851.97 21.05	173.11 1.28	3 025.08 22.33

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
73.	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T 0.36338				3 109.78 1130.03	188.76 68.59	3 298.54 1198.62
74.	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	T 0.3713				2 925.68 1086.30	177.59 65.94	3 103.27 1152.24
75.	2/10-25/25	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	T 0.139				2 893.72 402.23	175.65 24.42	3 069.37 426.65
ИТОГО прямые затраты по разделу:				279	13	4	2665	163	3119
ОХР и ОПР:									223
Плановая прибыль:									200
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									3542
ИТОГО прямые затраты по смете:				763	34	11	7359	449	8605
ОХР и ОПР:									608
Плановая прибыль:									547
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									9761
ВСЕГО прямые затраты по акту:				763	34	11	7359	449	8605
ОХР и ОПР:									608
Плановая прибыль:									547
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									9761

Представители Заказчика: _____ / /

Подрядчика: _____ / Д.Я. Колосовский

Проектной организации _____ /



УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму _____ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: