

Ведомость демонтируемых элементов объекта №20 (котельная)

Ведомость демонтируемых элементов объекта №20 (начало)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (Фактическое кол-во)
1	Фундамент	монолитный бетон	м ³	328	469,57
2	Колонны	монолитный ж.б.	м ³	63,4	206,144
		кирпич силикатный 380x640мм	м ³	39,8	43,85
3	Стены и перегородки	кирпич силикатный δ=120мм	м ³	49,52	59,52
		кирпич силикатный δ=250 мм	м ³	106,77	116,77
		кирпич силикатный δ=380 мм	м ³	884,47	894,47
		кирпич силикатный δ=510 мм	м ³	655,67	665,67
		кирпич керамический δ=770 мм	м ³	405,9	561,925
		стеклоблок	м ²	15,44	
4	Отделка наружная	цоколь, стены частично, оштук.		127,5	
5	Отделка внутренняя	зашивка деревом	м ²	1,36	
		заш винилискожей по дер. каркасу	м ²	5,76	
		керамическая плитка	м ² /м ³		180,9/1,809
6	Лестницы	бетон	м ³	14,2	14,2
		деревянные поручни	м ³	0,21	0,21
		метал. элементы	кг	3975,8	
7	Стремянки	метал. элементы	кг	256,5	
8	Потолки	подвесной потолок метал. каркас с	м ²	59,3	
		акустическими гипсовыми плитами			
		картон	м ²	57,8	
9	Двери, ворота	деревянные обитые металлом, t=5см	шт/м ²	16/40,38	2,019 м ³
		деревянные, t=5см	шт/м ²	37/71,12	3,556 м ³
10	Проемы оконные	окна двойные деревянные, трамы=7см	шт/м ²	102/492,3	Vдер=6,89м ³
		стеклоблоки	м ²	3,56	
		подоконные доски деревянные	м ³	0,42	0,42
		решетки из металл. прута Ф10	кг	22,3	
11	Полы	бетон, t=14,75 см	м ² /м ³	1800,72	1800,72/265,6
		мозаичный бетон, t=5см	м ² /м ³	293,5	293,5/14,675
		керамическая плитка, t=1см	м ² /м ³	78,5	78,5/0,785
		деревянные доски, плиты ДВП	м ²	128,9	

Ведомость демонтируемых элементов объекта №20 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (Фактическое кол-во)	
12	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	м ² /м ³	1457,68	1457,68/21,2	
		наплавл ковер п-слоев, t=1,43 см				
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			1457,68/30,4	
		- керамзитовый гравий 200 мм				
13	Отливы, водоотвод	оцинкованная кровельная	м ²	102,87		
		сталь δ=0,7мм				
14	Козырек	метал. элементы	кг	23,5		
		деревянные доски	м ³	0,06	0,06	
		оцинкованная кровельная	м ²	4,5		
		сталь δ=0,7мм				
15	Крыльцо	бетон	м ³	5,3	5,3	
		метал. элементы	кг	11,75		
16	Перекрытия	железобетон монолитный	м ³	54,7	54,7	
		металлические балки, стойки	кг	8160		
17	Покрытие	фермы	металлический уголок	кг	3750	
		прогоны	металлический двутавр	кг	10290	
		защитная сетка	металлическая сетка	кг	1500	
		плиты 2,0x0,5 (500шт) 130кг	железобетон	м ³	25	25
		плиты 9,0x1,2 (14шт) 3140кг	железобетон	м ³	17,8	17,8
		18	Фундаменты под оборудование	железобетон	м ³	37,5
19	Подвал высота =3,17м	бетон t=600,	м ³	170	170	
20	Подвал пол	бетон	м ² /м ³	120,3	120,3/112,93	
21	Трубы отдельностоящие 50м	кирпичная кладка ствола t=250, 380, 510, 640, 770 мм	м ³	420	520	
		кирпичная кладка футеровки t=120 мм	м ³	40	60	
		утеплитель t=80 мм	м ³	32		
		металлическая площадка, ходовые скобы, стяжные кольца	кг	5800		
22	Фундамент	монолитная конструкция фундамента	м ³	110 м ³	110 м ³	

Ведомость демонтируемых элементов объекта №20 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (Фактическое кол-во)
22	Подземный газоход	кирпичная кладка футеровки t=250 мм	м ³	20,0	40,0
		кирп. кладка стен и сводов t=250,мм	м ³	11,0	16,0
		кирп. кладка футеровки t=120 мм	м ³	4,0	9,0
		бетонное основание канала t=150 мм	м ³	2,5	2,5
		Галерея (топливоподача)			
23	Фундамент	монолитный ж.б.	м ³	27,3	27,3
24	Колонны	монолитный ж.б.	м ³	16,2	16,2
25	Балки	монолитный ж.б.	м ³	15,9	15,9
26	Плита покрытия и перекрытия	монолитный ж.б.	м ³	33,2	33,2
27	Подземная часть	монолитный ж.б.	м ³	29,5	29,5
		Металлическая пристройка			
28	Каркас	металлический швеллер	кг	250	
29	Обшивка (крыша, стены)	стальной лист t=1мм	м ²	51,4	404кг
30	Двери	металлические двери	шт/м ²	1/2,1	20кг
31	Полы	бетон	м ² /м ³	11,96	11,96/1,764
32	Общий объем обратной засыпки	привозной песчаный грунт	м ³	1071	

Рубероид (1870500): 12,725т/21,2м³/1457,68м²
 Древесные отходы (1720200): 26,336т/43,89м³
 Бой бетона(3142701): 2922,14т/1217,56м³
 Кирпич силикатный (3144206): 2901,86т/1780,28м³
 Ж/б: 2230,36т/892,144м³
 Смешанные (3991300): 404,2т/336,83м³
 Стекло (3140842): 11,75т
 Плитка керамическая (3140702): 4,67т/2,594м³
 Мин вата (3143100): 19,849т
 Кирп керамический (3140705): 1931,08т/1206,925м³
 Отходы винилискожи (571618): 0,04т