

Ведомость демонтируемых элементов объекта №1

Ведомость демонтируемых элементов объекта №1 (начало)

Ведомость демонтируемых элементов объекта №1 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (Факт. кол-во)
1	Фундамент	моноконтный бетон (под стены)	м ³	760	860
		моноконтный бетон (под колонны)	м ³	910	920,018
		моноконтный бетон (оборудование)	м ³	100	250
2	Колонны	железобетон 300x400 (183 шт.)	м ³	122,61	122,61
3	Стены и перегородки	кирпич силикатный б=120мм	м ³	560,91	560,91
		кирпич силикатный б=250 мм	м ³	1798,36	1799,21
		кирпич силикатный б=380 мм	м ³	225,47	377,75
		кирпич силикатный б=510 мм	м ³	2020,01	2020,01
		метал. перегородки	м ² /кг	1438,6 / 33878,96	
		стеклоблоки	м ²	595,6	
		пластиковые сан.перегородки	м ²	8,65	
		деревянные перегородки	м ² /м ³	625,8 / 69,14	69,14м ³
		силикатные блоки	м ² /м ³	13,25/2,65	
	листы гипсокартона	м ²	6,27		
4	Стойки (антресоль)	спаренный швеллер 20	т	23,53	
5	Балки (антресоль)	швеллер 20	т	40,75	
6	Дерево (по балкам)	древесина	м ³	5,75	5,75
7	Лестницы	металлические	т	4,5	
8	Стойки (оборудование)	металлические	т	9,2	
9	Отделка наружная	частично оштукатурено	м ²	98,1	
		цоколь частично оштукатурен	м ²	710,55	
		асбест.-цем. волн листы	м ²	8,36	
10	Отделка внутренняя	зашивки деревянные	м ² /м ³	138,4 / 4,15	4,15
		зашивки гипсовые плиты	м ²	327,24	
		асбесто-цем. волнистые плиты	м ²	710,55	1089,45
		сетка "рабица" 20x20x2	м ² /кг	128,17/32,3	
	керамическая плитка	м ² /кг		1720,8	
11	Потолки	гипсовые плиты	м ²	161,15	
		плиты ДСП, деревянные элементы	м ² /м ³	79/1,25	
		типа "Армстронг"	м ²	112,2	
		пластиковый, реечный	м ²	31,87	
		сетка "рабица"	м ² /кг	4,2/10,58	
		металлические элементы	м ² /кг	268,15 / 4209,96	
		листы гипсокартона	м ²	51,6	
12	Двери, ворота, роллеты	роллеты металлические	шт/м ²	3/10,2	
		деревянные, t=5см	шт/м ²	192 / 452,75	22,64м ³
		металлические	шт/м ²	96 / 7305,8	
		ворота из сетки "рабица" 20x20x2	шт/кг	2/13,23	
		пластиковые двери	шт/м ²	7/9,39	
13	Проемы оконные	окна двойные деревянные	шт/м ²	242/682,6	
		подоконные доски	шт/м ³	1/0,02	
		оргстекло	м ²	10,05	
		пластиковые стеклопакеты ПВХ	шт/м ²	14/42,78	
		подоконные доски	шт/м ³	12/0,27	0,27м ³
		метал. решетки	шт/кг	55/2872,8	
		алюминиевое окно	шт/м ²	1/3	
14	Жалюзийная решетка	стальной лист	шт/м ²	16/13,04	704,16 кг
15	Полы	бетонная подготовка	м ² /м ³	3833,86	16896,9 / 1306,14
		мозаичный бетон	м ² /м ³	12127,41	14022,7 / 438,91
		керамическая плитка	м ²	410,82	410,82

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (Факт. кол-во)
		металлическая плитка	м ²	234,15	
		деревянная доска, tср=9,7см	м ²	1847,17	178,97м ³
		плиты ДСП	м ²	791,5	
		линолеум	м ²	597,2	609,48м ²
16	Стремянки	метал. элементы	шт/кг	20/914,56	
17	Фермы 18,0м (112 шт.)	металлический уголок	т	168	
18	Фермы 6,0м (28 шт.)	металлический уголок	т	14	
19	Каркас под фонарь	металлический уголок	т	40,5	
20	Связи (горизонтальные)	металлический уголок	т	5,16	
21	Прогоны (под покрытием)	швеллер 20	т	90,8	
		двутавр 20	т	86,2	
22	Балки	двутавр 40	т	30,78	
23	Прогоны (над фонарями)	швеллер 12	т	43,43	
24	Плиты 2,0x0,5м (130 кг.)	железобетон (16395 шт.)	м ³	819,75	819,75
25	Плиты перекрытия	железобетон 6x1,5м (4 шт.)	м ³	7,92	7,92
		железобетон 8x1,5м (10 шт.)	м ³	26,4	26,4
26	Поручни	метал. элементы	м.п/кг	282,6 / 1825,6	
27	Ограждения	метал. элементы	кг	422,45	
28	Деревянная лестница	деревян. элементы	м ² /м ³	0,36/0,01	0,01м ³
29	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	м ² /м ³	17520	17520 / 912,79
		напл. ковер п-слоев, t=52,1мм			
		-стяжка цем. песч. -86,3мм			12464,3 / 1075,67
		- керамзитовый гравий -300 мм			
30	Отливы	оцинкованная кровельная	м ²	380,8	
		сталь б-0,7мм			
31	Крыльцо	бетон	м ³	0,48	0,48
32	Витражи	деревянные, t=7см	м ²	466,1	6,52м ³
		металлические	м ²	64,7	
33	Козырьки	метал. элементы	шт/кг	6/36,44	
		деревянные доски	м ³	0,15	0,15м ³
34	Навес	метал. элементы	кг	180,75	
35	Светоаэрационные фонари	стекло толщиной 4мм	м ² /кг	2416 / 24160	
		в металлической раме			
36	Общий объем обратной засыпки на все здание (включая АБК, переход)	привозной песчаный грунт	м ³	7712	

Рудероид (1870500): 552,17 т/920,29м³; (утилизация на 28.10.2025: 158,4т/264м³)
 Древесные отходы (1720200): 576,872т/961,45м³
 Бой бетона (3142701): 15865,57т/6610,65м³; (утилизация на 28.10.2025: 13394,85т/5581,18м³)
 Кирпич силикатный (3144206): 9919,158т/6085,37м³
 Ж/б (3142708): 3045,86т/1218,34м³
 Смешанные (3991300): 7397,56т/6164,63м³
 Стекло (3140842): 101,75т
 Поливинилхлорид (5711601): 1,28т
 Линолеум (5711614): 8,558т/4,754м³
 Плитка керамическая (3141203): 4,4,416т/24,675м³/2467,5м²
 Асбест. цем. листы (3141203): 28,949т/18м³/1800м²
 Мин вата (3143100): 1,04т
 Оргстекло (5711701): 0,02т