

Ведомость демонтируемых элементов объекта №1 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (Факт. кол-во)
АБК		Административно-бытовой корпус			
1	Фундамент	монолитный бетон	м <sup>3</sup>	804	857м <sup>3</sup>
2	Стены и перегородки	кирпич силикатный δ=120мм	м <sup>3</sup>	122,22	122,22
		кирпич силикатный δ=250 мм	м <sup>3</sup>	9,35	9,35
		кирпич силикатный δ=380 мм	м <sup>3</sup>	139,74	139,74
		кирпич силикатный δ=510 мм	м <sup>3</sup>	675,96	675,96
		колонны кирпич	шт/м <sup>3</sup>	32/66,4	66,49
		деревянные перегородки	м <sup>3</sup>	104,68	154,68
		стеклоблоки	м <sup>2</sup>	20,64	
		перегородки из ГКЛ	м <sup>2</sup>	6,84	
3	Перекрытие	балки ж.б. 600х400мм	м <sup>3</sup>	80,6	80,6
		балки ж.б. 400х300мм	м <sup>3</sup>	114,12	99,86
		дерево (брус, доска)	м <sup>3</sup>	268	318м <sup>3</sup>
		монолитный бетон	м <sup>3</sup>	198,8	
4	Отделка наружная	цоколь частично оштукатурен	м <sup>2</sup>	72,94	
5	Отделка внутренняя	деревянные зашивки	м <sup>3</sup>	0,22	0,22
		метал. витраж	м <sup>2</sup>	22,05	
6	Двери, ворота	деревянные, t=5см	шт/м <sup>2</sup>	74/221,28	2,21м <sup>3</sup>
		металлические	шт/м <sup>2</sup>	8/26,49	1838,76 кг
7	Проемы оконные	окна двойные деревянные, t=5см	шт/м <sup>2</sup>	72/239,61	2,39
		подоконные доски	м <sup>3</sup>	0,75	0,75
		метал. решетки	шт/кг	15/605,2	
8	Жалюзийная решетка	стальной лист	шт/м <sup>2</sup>	1/1,02	64,09 кг
9	Полы	бетонная подготовка, t=7,73см	м <sup>2</sup>	865,46	63,18м <sup>3</sup>
		мозаичный бетон, t=3,13см	м <sup>2</sup>	115,1	3,6м <sup>3</sup>
		керамическая плитка	м <sup>2</sup>	277	277
		плиты ДСП, дерев. доска, t=3,2 см	м <sup>2</sup>	550,5	17,616
		линолеум	м <sup>2</sup>	341,4	341,4
10	Кровля	- листовая кровельная	м <sup>2</sup>	1150	
		сталь δ-0,7мм			
		стропильная кровля дерево	м <sup>3</sup>	93	161,5
		чердачные окна	шт/м <sup>2</sup>	2/2,4	

Ведомость демонтируемых элементов объекта №1 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (Факт. кол-во)
11	Отливы	оцинкованная кровельная	м <sup>2</sup>	96,82	
		сталь δ-0,7мм			
12	Потолок	деревянная обрешетка "дранка"	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	731,2/3,66	3,66
13	Козырек	метал. элементы	кг	12,4	
14	Лестница	железобетон	м <sup>3</sup>	10,2	10,2
		метал. элементы	кг	245,35	
		деревянная лестница	м <sup>3</sup>	0,25	0,25
		Подземный этаж			
1	Фундамент (стены, перегородки)	монолитный бетон	м <sup>3</sup>	303	303
2	Двери	деревянные, t=5см	шт/м <sup>2</sup>	16/29,61	0,296м <sup>3</sup>
		металлические	шт/м <sup>2</sup>	16/28,66	848,05кг
		люки металлические	шт/м <sup>2</sup>	2/1,28	60,28кг
		метал. решетки	шт/кг	13/357,63	
3	Полы	бетонная подготовка, t=7,73см	м <sup>2</sup>	900,8	69,632м <sup>3</sup>
		керамическая плитка	м <sup>2</sup>	55,5	
		плиты ДСП	м <sup>2</sup>	343,7	