

Ведомость демонтируемых элементов объекта №14

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
1	Фундамент	бетон	м ³	19,5	23,247м ³ / 55,794т
2	Стены и перегородки кирпичные с штукатуркой	кирпич силикатный δ=380 мм	м ³	42,02	69,63м ³ / 112,8т
		кирпич керамический δ=380 мм	м ³	0,88	6,27м ³ / 10,22т
3	Двери, ворота	ворота металлические	шт/м ²	2/11,6	
		деревянные обшиты метал. листом	шт/м ²	2/3,78	4,2м ² /0,252м ³ / 10,4 т
4	Проемы оконные	окна деревянные	шт/м ²	1/0,55	0,1875м ³ / 0,3т
5	Полы	цементный пол	м ²	67,2	10,08м ³ / 24,192т
6	Кровля	стропила, обрешетка	м ³	3,92	4,125 м ³ / 6,6т
		асбестоцементный волнист. лист	м ²	82,5	87,53м ² / 12,625м ³ /4,2т
		-рулонный гидроизоляционный	м ²	27,0	0,51м ³ /0,31т
		направляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			0,945м ³ / 2,27т
		-керамзитовый гравий 200 мм			5,4м ³ /8,8т (смешанные)
7	Отливы	оцинкованная кровельная	м ²	17,5	
		сталь δ-0,7мм			
8	Стены камеры	металлический каркас обшитый металлическим листом	кг	3150	
9	Стремянка	металлические элементы	кг	30	
10	Общий объем обратной засыпки	песчаный грунт	м ³	19,5	