

Ведомость демонтируемых элементов объекта №15

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
1	Фундамент	ж.б. ленточный монолитный	м <sup>3</sup>	21,8	23,78м <sup>3</sup> / 59,45т
2	Стены и перегородки	кладка из кирпича силикатного δ=120мм	м <sup>3</sup>	26,79	37,87 м <sup>3</sup> /61,352т
		метал. лист толщиной 2мм	кг	993,81	63,3м <sup>2</sup>
		метал. труба 30х30х3	кг	132,19	54,4 м.п
		метал. уголок 40х40х4	кг	479,16	198 м.п
		зашивка стен листом асб.цем			2,15м <sup>3</sup> /3,44т
3	Стойки каркаса	метал. спаренный швеллер 12	кг	1644,24	158,7 м.п
4	Проемы дверные	ворота металлические	шт/м <sup>2</sup>	2/19,4	
		уголок металл. 45х45х3	кг	103,66	
		металл. лист толщиной 2мм	кг	304,3	
5	Полы	бетонная плитка 500х500мм	м <sup>2</sup>	111,0	11,1м <sup>3</sup> / 26,64т
		бетонная подготовка	м <sup>3</sup>	111,0	21,09 м <sup>3</sup> / 50,616т
6	Перекрытия	деревян. стропила брусok 60х40	м <sup>3</sup>	0,65	158,7 м.п
		метал. швеллер №6	кг	1510,2	255,97 м.п
		метал. швеллер №12	кг	548,2	52,71 м.п
7	Крыша	асбестоцементный волнистый лист	м <sup>2</sup>	146,35	2,924м <sup>3</sup> / 4,678 т
8	Пандус	монолитный бетон	м <sup>3</sup>	0,40	0,4м <sup>3</sup> /0,96т
9	Общий объем обратной засыпки	привозной песчаный грунт	м <sup>3</sup>	22	