

Ведомость демонтируемых элементов объекта № 16 (начало)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание
1	Фундамент	монолитный бетон	м ³	460,5	480,5
2	Колонны	ж.б. монолит	м ³	70,8	96,57
3	Стены и перегородки	кирпич силикатный δ=700 мм	м ³	106,78	87,38
		кирпич силикатный δ=510 мм	м ³	744,6	744,6
		кирпич керамический δ=380 мм	м ³	258,77	441,12
		кирпич керамический δ=250 мм	м ³	286,32	468,67
		кирпич керамический δ=120 мм	м ³	82,53	82,53
		метал.перегородки, сетка "рабица"	кг	1327,56	
		стеклоблоки	м ²	89,55	
		дерев.перегородки δ=150 мм	м ³	65,09	86,94
4	Отделка внутренняя	деревянная обрешетка "дранка"	м ² /м ³		867,8/8,68
		деревянная зашивка стен	м ² /м ³	25,16	25,16/0,5
		плитка керамическая	м ² /м ³		221/4,42
5	Полы	бетонная подготовка, t=14,75см	м ²	2213,16	2213,2/326,4
		мозаичный бетон, t=5см	м ² /м ³	1121,6	1121,6/56,08
		дерев. доска, плиты ДСП, паркет	м ²	307,3	
		керамическая плитка	м ² /м ³	111,96	111,96/2,24
		металлическая плитка	м ²	54,7	
		линолеум, t=0,5см	м ² /м ³	190,6	579/2,895
6	Потолок	ламинат	м ²	23,5	
		листы ГКЛ	м ²	27,8	
		пластиковый, реечный	м ²	14,3	
		типа "Армстронг"	м ²	56,1	
7	Двери, ворота	дерев, обитые металом, t=5см	шт/м ²	11/41,74	2,087 м3
		деревянные (ворота t=12см)	шт/м ²	65/164,7	19,88 м3
		металлические	шт/м ²	9/25,0	
8	Проемы оконные	окна двойные деревянные	шт/м ²	101/329,2	
		пластиковые стеклопакеты ПВХ	шт/м ²	5/26,30	
		подоконные доски деревянные	шт/м ³	22/0,46	22/0,46
		подоконные доски ПВХ	шт/м ³	5/0,12	
		решетки из металл. прута φ12	кг/м ²	1185,8/80,1	1185,8/80,1
		жалюзийные решетки	шт/м ²	3/3,62	

Ведомость демонтируемых элементов объекта № 16 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание
9	Покрытие, перекрытие	ж.б. монолитная плита	м ³	147,8	147,8
		ж.б. плита 2,0x0,5м (732шт.) вес плиты -130кг	м ³	36	36
		ж.б. плита 1,2x6,0м (82шт.) вес плиты -2100 кг	м ³	88,6	88,6
		ж.б. монолитная балка	м ³	83,3	83,3
		бетонные плиты	м3		50
		фермы металлические из уголков (8шт.)	кг	7200	
		металлические прогоны	кг	9320	
10	Лестницы, стремянки	металлические элементы	кг	2445,2	
		ж.б. монолит	м ³	3,9	3,9
11	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	м ²	2196,1	27,78
		наплавляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			76,86
		-керамзитовый гравий -300 мм			
12	Отливы	оцинкованная кровельная	м ²	296,05	
		сталь δ-0,7мм			
13	Козырьки	металлические элементы	шт/кг	1/102,1	
		Подкрановые конструкции			
14	Стойки	металлические двутавры	кг	1530	
15	Фундаменты под стойки	монолитный ж.б.	м ³	12,5	12,5
		конструкции навеса			
16	Фундамент	монолитный ж.б.	м3	8,6	38,6
		бетонные блоки ФБС	м3		52,75
17	Покрытие, каркас	оцинкованная кровельная сталь δ-0,7мм	м ²	192,63	
		деревянные доски обрешетки	м ³	7,7	29,5
		металлические стойки и балки из уголков	кг	4430	
		ограждение навеса из уголков 45x45 и сетки рабицы	кг	1660	
18	Технические сооружения	фундамент монолитный бетон	м ³	12,6	21,79
		металлические конструкции	кг	6220	
19	Общий объем обратного засыпки	песчаный грунт	м ³	507	

Рубероид (1870500): 16,394т/27,78м3/2196,1м2
 Древесные отходы (1720200): 88,554т/174,59м3
 Бой бетона (3142701): 2308,024т/961,67м3
 Кирпич силикатный (3144206):1356,13т/831,98м3
 Ж/б (3142708):1268,174т/507,27м3
 Смешанные (3991300): 879,205т/732,67м3
 Стекло (3140842): 12,152т
 Поливинилхлорид (5711601): 0,598т
 Линолеум (5711614): 1,737т/2,895м3
 Плитка керамическая (3140702): 6,66т/2,895м3
 Мин вата (3143100): 0,417т
 Кирп керам (3140705): 1323,613т/827,26м3
 Бой бетонных изделий (3142707): 246,596т/102,75м3