

Ведомость демонтируемых элементов объекта № 18

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
1	Фундамент подвал h=4.7м	бетон	м <sup>3</sup>	69,8	153,22м <sup>3</sup> / 367,73т
2	Стены и перегородки	кирпич керамический δ=380мм	м <sup>3</sup>	3,31	13,61м <sup>3</sup> / /22,17т
		кирпич силикатный δ=380 мм	м <sup>3</sup>	68,5	74,365 м <sup>3</sup> / 120,91 т
		кирпичная перегородка,антресоль	м <sup>3</sup>	0,8	1,296 т
3	Двери	деревянные	шт/м <sup>2</sup>	3/6,2	
4	Проемы оконные	окна двойные деревянные	шт/м <sup>2</sup>	5/17,62	
		жалюзийная решетка	шт/м <sup>2</sup>	1/1,35	
		решетки из метал. прута φ12	кг	27	
5	Лестницы	бетон	м <sup>3</sup>	6,2	14,88 т
		металлическая лестница	кг	241,61	
		металлические ограждения	кг	56	
6	Метал. ограждения площадки	металлические элементы	кг	118	
7	Полы	бетонная стяжка (200 мм)	м <sup>2</sup>	31,6	64,155м <sup>2</sup> / 12,831м <sup>3</sup> /30,8т
		металлический лист t=4мм	м <sup>2</sup>	9,3	
8	Кровля	асбестоцементный волнистый лист	м <sup>2</sup>	91,3	0,91м <sup>3</sup> /1,64 т
		деревянные стропила,обрешетка	м <sup>3</sup>	2,13	1,28 т
9	Отливы	оцинкованная кровельная	м <sup>2</sup>	0,3	
		сталь δ-0,7мм			
10	Отмостка	бетон δ-200 мм	м <sup>2</sup>	36,32	49,11м <sup>2</sup> /9,82м <sup>3</sup> / /23,573 т
11	Покрытие	ребристые железобетонные плиты 1,5х6м (6шт) вес одной шт.=1,5т	м <sup>3</sup>	5,46	13,65 т
		керамзитовый гравий 140мм	м <sup>2</sup>		63,05м <sup>2</sup> /8,827м <sup>3</sup> / 10,6т(смешанные)
12	Перекрытия	монолитная железобетонная плита	м <sup>3</sup>	5,3	13,25 т
		подземное мазутохранилище			
13	Резервуар	монолитный железобетон	м <sup>3</sup>	224	241,35 м <sup>3</sup> / 603,18 т
		бетонная подготовка	м <sup>3</sup>		126,68 м <sup>3</sup> / 304,06 т
		гидроизоляция резервуара	м <sup>2</sup>		64,155м <sup>2</sup> /4,49м <sup>3</sup> / /2,7т (рубероид)
		металлические люки	кг	150	
14	Общий объем обратной засыпки	привозной песчаный грунт	м <sup>3</sup>	1491	