Ведомость демонтируемых элементов объектов №21 (начало)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
21.1					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	17,9	
2	Стены и перегородки	металлические	$м^2$	101,70	
		метал.элементы каркаса	кг	820	
3	Ворота	металлические	$шт/м^2$	1/3,78	
4	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	49,0	49,9м3/11,76т
5	Крыша, навес (метал. обрешетка, каркас, столбы)	метал. лист	$м^2$	78,6	
		метал. элементы	кг	560	
21.2					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	20,7	
2	Стены и перегородки	металлические	$м^2$	109,91	
		метал.элементы каркаса	кг	890	
3	Двери	металлические	$шт/м^2$	2/3,78	
4	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	66,0	6,6м3/15,84т
5	Крыша (метал. обрешетка, каркас)	метал. лист	$м^2$	91,7	
		метал. элементы	кг	730	
21.3					
1	Фундамент	пустотные ж.б.плиты 1,2х3,5м (5 шт	$м^3$	9,9	
2	Стены и перегородки	металлические	$м^2$	41,22	
		метал.элементы каркаса	кг	330	
3	Двери, ворота	металлические	$шт/м^2$	2/5,67	
4	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	16,63	1,66м3/3,98т
5	Крыша (метал. обрешетка, каркас)	метал. лист	$м^2$	23,46	
		метал. элементы	кг	105	
21.4					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	9,2	
2	Стены и перегородки	металлические	$м^2$	49,92	
		метал.элементы каркаса	кг	401	
3	Ворота	металлические	$шт/м^2$	2/16,64	
4	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	12,73	1,27м3/3,05т
5	Крыша (метал. обрешетка, каркас)	метал. лист	$м^2$	23,55	
		метал. элементы	кг	180	
6	Козырек	метал. элементы	кг	33,67	

Ведомость демонтируемых элементов объектов №21 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
		асбестоцементный волнистый лист	$м^2$	11,66	
		деревянные доски	$м^3/м^3$	3,62/0,18	
21.5					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	16,4	
2	Стены и перегородки	металлические	$м^2$	91,73	
		метал.элементы каркаса	кг	730	
3	Ворота	металлические	$шт/м^2$	1/3,96	
4	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	32,2	3,22м3/7,73т
5	Крыша (метал. обрешетка, карка)	метал. лист	$м^2$	44,3	
		метал. элементы	кг	250	
21.6					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	14,9	
2	Стены и перегородки	металлические	$м^2$	63,6	
		метал.элементы каркаса	кг	510	
3	Двери, ворота	металлические	$шт/м^2$	2/6,49	
4	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	35,26	3,53м3/8,47т
5	Крыша (дерев. обрешетка, метал. каркас)	асбестоцементный волнистый лист	$м^2$	53,3	1,6м3/2,56т
		деревянные доски	$м^3$	0,65	
		метал. элементы	кг	320,28	
21.7					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	7,6	
2	Стены и перегородки	кирпич силикатный б=250 мм	$м^3$	7,52	9,15м3/14,82т
3	Двери	деревянные	$шт/м^2$	1/1,89	
4	Проемы оконные	жалюзийная решетка	$шт/м^2$	1/0,168	
5	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	7,39	0,74м3/1,78т
6	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	$м^2$	10,4	
		наплавляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			0,36м3/0,9т
		- керамзитовый гравий -200 мм			
7	Покрытие	монолитная ж.б. плита	$м^3$	1,3	
21.8					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	7,7	
2	Стены и перегородки	кирпич силикатный б=250 мм	$м^3$	7,29	

Ведомость демонтируемых элементов объектов №21 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
3	Двери	деревянные	$шт/м^2$	2/3,78	
4	Проемы оконные	жалюзийная решетка	$шт/м^2$	1/0,168	
5	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	6,46	0,65м3/1,56т
6	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	$м^2$	9,27	
		наплавляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			
		- керамзитовый гравий -200 мм			
7	Покрытие	монолитная ж.б. плита	$м^3$	1,2	
21.9					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	11,6	
2	Стены и перегородки	кирпич силикатный б=250 мм	$м^3$	12,07	
3	Двери	деревянные	$шт/м^2$	2/4,41	
4	Проемы оконные	жалюзийная решетка	$шт/м^2$	1/0,168	
5	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	15,26	1,526м3/3,66т
6	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	$м^2$	19,73	5,43м3/6,51т
		наплавляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			
		- керамзитовый гравий -200 мм			
7	Покрытие	монолитная ж.б. плита	$м^3$	2,8	
21.10					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	7,8	
2	Стены и перегородки	кирпич силикатный б=250 мм	$м^3$	8,4	
3	Двери	деревянные	$шт/м^2$	1/1,89	
4	Проемы оконные	жалюзийная решетка	$шт/м^2$	1/0,168	
5	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	7,4	
6	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	$м^2$	10,45	
		наплавляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			
		- керамзитовый гравий -200 мм			
7	Покрытие	монолитная ж.б. плита	$м^3$	1,5	2,215м3/5,538т
21.11					
1	Фундамент	монолитный бетон	$м^3$	5,7	
2	Стены и перегородки	кирпич силикатный б=250 мм	$м^3$	5,9	

Ведомость демонтируемых элементов объектов №21 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
3	Двери	деревянные	$шт/м^2$	1/3,78	
4	Проемы оконные	жалюзийная решетка	$шт/м^2$	1/0,168	
5	Полы	бетонная подготовка	$м^2$	3,82	
6	Кровля	-рулонный гидроизоляционный	$м^2$	6,0	
		наплавляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35 мм			
		- керамзитовый гравий -200 мм			
7	Покрытие	монолитная ж.б. плита	$м^3$	0,7	0,836м3/2,09т
	Общий объем обратной засыпки по объектам №21	крупнозный песчаный грунт	$м^3$	136	