

Ведомость демонтируемых элементов объекта №29 (начало)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
1	Фундамент	бетонные стены подвала	м <sup>3</sup>	285	313,27м <sup>3</sup> /751,27т
		бетонные лентонные и столбчатые		138	297,76м <sup>3</sup> /713,41т
2	Стены и перегородки	кирпич керамический δ=120мм	м <sup>3</sup>	537,3	1119,37м <sup>3</sup> /1824,57т
		кирпич керамический δ=250 мм	м <sup>3</sup>	234,64	478,67м <sup>3</sup> /780,22т
		кирпич силикатный δ=510 мм	м <sup>3</sup>	2050,37	2151м <sup>3</sup> /3482,67т
		деревянные перегородки, подиум	м <sup>3</sup>	11,83	
		гипсокартон. перегородки, зашивки	м <sup>2</sup>	163,8	
		стекло	м <sup>2</sup>	21,14	
3	Отделка наружная	частично оштукатурено(смешанные)	м <sup>2</sup>	2356,8	157,13м <sup>3</sup> /188,544т(смеш)
		цоколь частично оштукатурен(смеш)	м <sup>2</sup>	383,2	38,32м <sup>3</sup> /61,312т
4	Отделка внутренняя	зашивки по деревянной обрешетке	м <sup>2</sup>	13,72	1,37м <sup>3</sup> /2,18т
		акустическими плитами(смещанные)			
5	Лестницы	железобетон	м <sup>3</sup>	15	37,5т
		деревянные поручни	м <sup>3</sup>	0,18	
		метал. элементы	кг	242,15	
		деревянная лестница	м <sup>3</sup>	0,22	
6	Стремянки	метал. элементы	кг	203,5	
7	Потолки	натяжные(ПВХ)	м <sup>2</sup>	30,1	0,02 т
		метал. каркас	кг	39,99	
8	Двери, ворота	деревянные	шт/м <sup>2</sup>	69/189	
		металлические	шт/м <sup>2</sup>	7/18,8	
9	Проемы оконные	окна двойные деревянные	шт/м <sup>2</sup>	98/365,66	463,7м <sup>2</sup> /9,28т
		подоконные доски деревянные	м <sup>3</sup>	3,91	
		окна пластиковые ПВХ	шт/м <sup>2</sup>	6/15,3	
		подоконные доски ПВХ	м <sup>3</sup>	0,12	
		решетки из металл. прута φ12	кг	490,6	
10	Полы	мозаичный бетон	м <sup>2</sup>	100,4	3,514м <sup>3</sup> /8,434т
		керамическая плитка	м <sup>2</sup>	80,4	265,73м <sup>2</sup> /2,66м <sup>3</sup> /4,79т
		паркет, деревян. доски, плиты ДВП	м <sup>2</sup>	1254,0	
		линолеум	м <sup>2</sup>	174,9	
		ковролин	м <sup>2</sup>	32,3	
		ламинат	м <sup>2</sup>	43,8	
		бетонная стяжка	м <sup>2</sup>	914,4	228,6м <sup>3</sup> /548,64т

Ведомость демонтируемых элементов объекта №29 (продолжение)

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
11	Кровля	асбестоцементный волнист. лист	м <sup>2</sup>	1070	19,26т
		-рулонный гидроизоляционный	м <sup>2</sup>	124,1	6,21м <sup>3</sup> /3,726т
		наплавляемый ковер п-слоев			
		-стяжка цементно песчаная -35			4,34м <sup>3</sup> /10,42т
		- керамзитовый гравий 400	м <sup>3</sup>	238,8	596,37м <sup>3</sup> /715,64т
12	Стропильная система	деревянный брус доска	м <sup>3</sup>	110	132т
13	Отливы, водоотвод	оцинкованная кровельная	м <sup>2</sup>	212,4	
14	Козырек	сталь δ-0,7мм			
		метал. элементы	кг	107,77	
15	Крыльцо	деревянные доски	м <sup>3</sup>	0,31	
		оцинкованная кровельная	м <sup>2</sup>	9,64	
		сталь δ-0,7мм			
16	Перекрытия	железобетонное монолитное	м <sup>3</sup>	672	788,11м <sup>3</sup> /1979,27т
17	Приямки	бетон	м <sup>3</sup>	8,8	21,12т
		метал. решетки	шт/кг	6/217,68	
18	Общий объем обратной засыпки	привозной песчаный грунт	м <sup>3</sup>	1710	

Рубероид (1870500):3,726т  
 Древесные отходы (1720200):14,2,19т/236,98м<sup>3</sup>  
 Бой бетона (3142701,3142707):2118,64т/882,77м<sup>3</sup>  
 Бой кирпича силикатного (3144206): 2151м<sup>3</sup>/3482,67т  
 Бой железобетона(3142708): 1979,27т/788,11м<sup>3</sup>  
 Смешанные отходы (1991300): 967,6795т/806,4м<sup>3</sup>  
 Стеклобой (3140842):9,637 т  
 Поливинилхлорид (5711601):0,412т  
 Линолеум (5711614): 0,875м<sup>3</sup>/0,525т  
 Бой плитки керамической (3140702): 265,73м<sup>2</sup>/2,66м<sup>3</sup>/4,788т  
 Бой кирпича керамического(3140705): 1598,04/2604,81т