

Ведомость демонтируемых элементов объектов №32

Поз.	Конструктивный элемент	Материалы	Единицы измерения	Кол-во	Примечание (фактическое кол-во)
32.1	Фундамент	монолитный бетон	м ³	17,6	22,6м ³ / 54,24т
32.2	Фундамент	монолитный бетон	м ³	15,4	17,5м ³ / 42т
		кирпич	м ³	3,2	4,5м ³ /7,34т
		подготовка под бетон			0,83м ³ /1т
32.3	Фундамент	монолитный бетон	м ³	17,1	19,3м ³ /46,32т
32.4	Смотровая яма	монолитный ж.б.	м ³	6,2	
32.5	Подземный резервуар	монолитный ж.б.	м ³	9,6	
32.6	Подземный резервуар	монолитный ж.б.	м ³	5,4	
32.7	Смотровая яма Подпорная стенка	монолитный ж.б.	м ³	35,7	38,24м ³ /95,5т
32.8	Смотровая яма Подземный резервуар	монолитный ж.б.	м ³	30,4	33,1м ³ /82,75т
32.9	Фундамент	монолитный бетон	м ³	18,9	45,36м ³ / 113,4т
32.10	Подземный резервуар	монолитный ж.б.	м ³	14,9	21,1м ³ /52,75т
32.11	Подземный резервуар	монолитный ж.б.	м ³	24,6	29,8м ³ /74,5т
32.12	Фундамент	монолитный бетон	м ³	1,8	4,32м ³ /10,8т
32.13	Фундамент	монолитный бетон	м ³	1,4	3,36м ³ /8,4т
32.14	Элементы благоустройства	металл	кг	190	
32.15	Лестница	монолитный ж.б.	м ³	0,6	
32.16	Смотровая яма	монолитный ж.б.	м ³	7,5	
32.17	Подкрановые конструкции				
	Стойки	металлический спаренный швеллер	кг	1680	
	Балки	металлический двутавр	кг	860	
	Фундаменты	монолитный ж.б.	м ³	9,5	11,7м ³ /29,25т
32.18	Подкрановые конструкции				
	Стойки	металлический спаренный швеллер	кг	1950	
	Балки	металлический двутавр	кг	1010	
	Фундаменты	монолитный ж.б.	м ³	12,3	15,8м ³ /39,5т
32.19	Фундамент	монолитный бетон	м ³	3,2	7,68м ³ /19,2т
32.20	Фундамент	монолитный бетон	м ³	6,5	11,5м ³ /28,75т
	Общий объем обратной засыпки по объектам №32	привозной песчаный грунт	м ³	352	