

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст №15 «Спецбуд»  
Упраўленне механізацыі № 70  
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Управление механизации № 70  
220014, г.Минск ул. Минина, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Независимости, 32А-1  
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

15.01.26 № 16/03-54  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Бабарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

*О корректировке ПСД*

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» просит откорректировать локальные сметы №18.1143 Снос гаражей поз.203-207 по ул. Нововиленской, д.42 (взамен сметы на сумму 19,891 тыс.руб из инв.п19-60298), изм.1, разр.132-25 и №18.1144 Снос гаражей поз.203-207 по ул. Нововиленской, д.42 (взамен сметы на сумму 32,717 тыс.руб из инв.п19-60298), изм.1, разр.132-25 по объекту: «21.70.3.02 Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег» Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-ая очередь», так объемы работ в этих сметах идентичны на одни и те же номера гаражей, а также не осмечены объемы работ по номерам гаражей 120,230,232,233, ведомость объемов работ из пояснительной записки прилагается.

Просим внести изменения в ПСД.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

03 Милянтей В.А.  
+37517375-83-45





**Объект № 21.70.3.02**

Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД.  
2-я очередь


**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

СНОС ГАРАЖЕЙ ПОЗ. 120,230,232,233 ПО УЛ. НОВОВИЛЕНСКОЙ, Д.42  
(ЛС №1143)


№№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	ОТРЫВКА ГРУНТА СУЩ. СТЕН ПОДВАЛА ГАРАЖЕЙ	м <sup>3</sup>	4
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	м <sup>3</sup>	39
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (НА ОТВАЛЕ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПОДВАЛОВ)	м <sup>3</sup>	193
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	м <sup>3</sup>	232
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	м <sup>3</sup>	232
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	м <sup>3</sup>	232
7	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ СУЩ. СТЕН ПОДВАЛА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ	м <sup>3</sup>	4
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	м <sup>2</sup>	166
9	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2	шт	20
10	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ГАРАЖЕЙ	м <sup>3</sup>	26,4
11	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОЛА	м <sup>3</sup>	2,14
12	РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОЛА ИЗ ДСП	м <sup>2</sup>	66
13	РАЗБОРКА М/К ВОРОТ ГАРАЖА	м <sup>2</sup>	23,04

14	ДЕМОНТАЖ Ф-НЫХ БЛОКОВ ВЕСОМ ДО 0,5Т		
15	ДЕМОНТАЖ Ф-НЫХ БЛОКОВ ВЕСОМ ДО 1Т	шт	63
16	ДЕМОНТАЖ Ф-НЫХ БЛОКОВ ВЕСОМ ДО 1,5Т	шт	18
17	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	шт	36
18	РЕЗКА КИРПИЧНЫХ И ИЗ БЛОКОВ СТЕН ГАРАЖА(ПРИМЫКАНИЕ К СУЩ. ГАРАЖАМ )	м <sup>3</sup>	1,83
19	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ГАРАЖЕЙ(ПРИМЫКАНИЕ К СУЩ. ГАРАЖАМ )	м	8,6
20	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ (ПРИМЫКАНИЕ К СУЩ. ГАРАЖАМ)	м <sup>3</sup>	0,61
		м <sup>3</sup>	0,56

Составил:

 Шпак М.И.

Проверил:

 Маринова Г.Г.