

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора
ОАО «МТЗ» - технический директор

А.П.Бурко

«27» _____ 2026 г.

**Изменение к заданию на проектирование
на корректировку проектно-сметной документации по объекту:**

**«Модернизация окрасочного отделения здания прессового корпуса, расположенного по адресу:
г. Минск, ул. Долгобродская, 29/44, в связи с внедрением комплексной линии нанесения порошко-
вых материалов»**


Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
7. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)	<p>Корректировка разделов проектно-сметной документации строительного проекта в соответствии с требованиями ТКП 45-1.02-295.20214 «Строительство, проектная документация. Состав и содержание» в связи с монтажом фактически поставленного оборудования и фактическим выполнением монтажных работ по разделам КМ, КМ1, АР, ТК, ТМ, ГСВ, ОВ, ВС и корректировкой сметной документации подрядной организацией, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- в разделе ТМ – корректировка ПСД в части трассировки трубопроводов, компоновки оборудования, подключения дымовой трубы котла;- в разделе ОВ – отсутствуют узлы крепления трубопроводов теплоснабжения; узел прохода Т1, Т2 в осях Ж/21-22, необходима корректировка объема воздухопроводов систем ТВ1, ТВ2, ТВ3, ТВ4, ТВ5, дымовых труб ДВ3, ДВ; указать врезку в существующий водопровод В1 (диаметр, высотную отметку);- в разделе ТМ – необходимо решение по применению предохранительных клапанов, решение по фактическому размещению котла в осях Ж-Ж1/21/22;- в разделе ГСВ – корректировка схемы прокладки газопровода в соответствии с фактически выполненной прокладкой;- в разделе КМ – уточнение объемов применяемых материалов, устранение несоответствия в габаритных размерах каркасов для крепления воздухопроводов на кровле в осях Е-Ж/23-26 с фактически закупленными, согласовать сэндвич-панелей оси Ж1(21-23) на существующий цоколь и указать дополнительные работы по демонтажу участков существующего цоколя;- в разделе ТК – усиление узла крепления трубопроводов Т13 и Т23 дополнительным раскосом, внести изменения с учетом нового расположения Т1, Т2 и узла ввода тепла в осях Е-Ж1/20-23 с учетом нового расположения ДВ3, ДВ4,

	<p>ТВ1, ТВ2, ТВ3, ТВ4, ТВ5 и материалов изготовления воздухопроводов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимо в ПСД предусмотреть устройство огнезадерживающего слоя опорных металлоконструкций противопожарных перегородок 1-го типа (Е145, КО) участка порошковой окраски помещения 2 (в осях Е/21 отм.+8.630) и помещения 3 по оси Е/22; - в разделе ВС- дополнить узлами крепления (опорными конструкциями) трубопроводов – ответвлений к постам использования сжатого воздуха; - в разделе АР – корректировка ПСД при вскрытии дополнительных работ по устройству кровли; - корректировка ПСД в части противопожарной сигнализации и пожаротушение по результатам обследования объекта представителем РОЧС при необходимости. - ведение авторского надзора за строительством объекта.
16. Применение основного технологического оборудования	Предусмотреть применение основного технологического оборудования согласно контракта от 12.12.2019 №236/19202 с компанией СИСТЕМ «ТЕКНИК МАКИНА А.С.» и поставкой компанией ВАИР вентиляционного оборудования модели АК-ЕХ-9/П
27. Дополнительные требования заказчика	Настоящее задание может быть уточнено и дополнено в процессе выполнения работ

От Заказчика:

От проектной организации-исполнителя:

Заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»
по строительству-
начальник УСИТНО


А.А.Канаш
« 26 » 01 2026

« ____ » _____ 2026

Заместитель технического директора-
главный инженер


А.Г.Иванов
« 26 » 01 2026

Начальник управления главного -
энергетика


С.И.Борткевич
« 26 » 01 2026

