



**СМЕТА по объекту строительства**

Наименование объекта: 1А/191 ШТАБ  
 Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ  
 Заказчик: войсковая часть 64608  
 Генподрядчик (подрядчик): Подрядчик  
 Субподрядчик: \_\_\_\_\_

Смета составлена в ценах на: 1 ФЕВРАЛЯ 2020 г. Ценой: без НДС Регион: Могилевская область Тарифная ставка: 16.96 руб.  
 (дата разработки) (вкл. цены) (название региона строительства) (4 разряда)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм./Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
<i>Смета: 1.1. Локальная смета</i>									
<i>Ж002 Помощи</i>									
1.	E34-142-1 (1126/3234)	Устройство подвесного потолка типа ARMSTRONG Разреш. 2.5 МК 0.2199 Служба 4р 16.96	100шт. 0.34	3010.55 1023.59	6.04 2.05		7.24 2.46	1.02 0.35	3.024.85 1028.45
2.	1/10-230-95/50	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600x600 мм, толщиной 12 мм	шт. 34				15.54 528.36	2.20 74.71	17.74 603.07
3.	1/10-230-55-20/15	Подвес регулируемый с замком для профиля CD (ПП)	шт. 24				0.30 7.20	0.04 1.02	0.34 8.22
4.	1/10-230-55-20/30	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м 0.28				159.37 44.62	22.53 6.31	181.90 50.93
5.	1/10-230-55-20/25	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м 0.56				149.78 83.88	21.18 11.86	170.96 95.74
6.	1/10-230-55-20/20	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м 0.28				140.83 39.43	19.91 5.58	160.74 45.01
7.	1/10-230-55-20/155	Уголок белый стальной, размером 19 x 24 мм, длиной 3 м	100 м 0.34				94.97 32.29	13.43 4.57	108.40 36.86
8.	1/10-240-60/5	Анкер латунный М8	шт. 24				0.51 12.24	0.07 1.73	0.58 13.97
9.	1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 x 40 мм	100 шт. 0.24				3.49 0.84	0.49 0.12	3.98 0.96
10.	С107-1100	Тюж	шт. 24						
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1024	2	0	751	106	1883
ОХР и ОПР:									838
Плановая прибыль:									536
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План. прибылью:									3257
<i>Ж005 Электромонтажные работы</i>									
11.	Ц8-593-20 (3937/4034)	Светильник в подвесных потолках Разреш. 4.5 МК 1.2509 Служба 4р 16.96	100 шт. 0.04	1475.05 59.00	779.74 31.19	619.62 24.78	499.55 19.98	39.09 1.56	2.793.43 111.78
12.	5/30-30-4-3-2/10	Светильник светодиодный потолочный панель ДПО 10-4*8-001 36В	шт. 4						
ИТОГО прямые затраты по разделу:				59	31	25	20	2	112
ОХР и ОПР:									50
Плановая прибыль:									34
									1

№ по смете	Обозначение	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость единиц / Всего, руб.						
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. зарплата				
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План прибылью:										
ИТОГО прямые затраты по смете:				1083	33	25	771	108		196
ОХР и ОНР:										1995
Плановая прибыль:										888
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План прибылью:										570
ВСЕГО прямые затраты:				1083	33	25	771	108		3452
ОХР и ОНР:										1995
Плановая прибыль:										888
ВСЕГО с ОХР ОНР и План прибылью:										570
										3452

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ**

№ п/п	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зар.	Стоимость трансп. и зар без НДС
<b>Материалы подрядчика</b>								
<b>1/ Материалы для строительных работ</b>								
<b>1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые</b>								
1.	1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	0.34	2.47	0.84	14,14%	0.12
2.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт.	0.34	4.77	1.62	14,14%	0.23
<b>1/10-230-55-20 Комплектующие для гипсокартонных систем</b>								
3.	1/10-230-55-20/15	Повес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт.	24	0.30	7.20	14,14%	1.02
4.	1/10-230-55-20/20	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м	0.28	140.83	39.43	14,14%	5.58
5.	1/10-230-55-20/25	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м	0.56	149.38	83.88	14,14%	11.86
6.	1/10-230-55-20/30	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м	0.28	159.37	44.62	14,14%	6.31
7.	1/10-230-55-20/155	Уголок белый стальной, размером 19 x 24 мм, длиной 3 м	100 м	0.34	94.97	32.29	14,14%	4.57
<b>1/10-230-95 Прочие материалы для отделочных работ</b>								
8.	1/10-230-95/50	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600x600 мм, толщиной 12 мм	м2	34	15.54	528.36	14,14%	74.71
<b>1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами</b>								
9.	1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 x 40 мм	100 шт.	0.24	3.49	0.84	14,14%	0.12
<b>1/10-240-60 Прочие метизные и крепежные изделия</b>								
10.	1/10-240-60/5	Анкер латунный М8	шт.	24	0.51	12.24	14,14%	1.73
<b>1/10-260-30-31 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, размерами в диапазоне</b>								
11.	1/10-260-30-31/5	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества Марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм	т	0.00076	2 330.40	1.77	6,07%	0.11
<b>1/55-50-10 Эмали антикоррозионные и химически стойкие</b>								
12.	1/55-50-10/285	Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная	т	0.0004	12 251.44	4.90	14,14%	0.69
<b>5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ</b>								
<b>5/20-20-3-4 Трубки электроизоляционные</b>								
13.	5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40, внутренний диаметром 5 мм	кг	0.0816	13.12	1.07	5,73%	0.06
<b>5/20-40-2 Патрубки для ввода проводов и кабелей в оболочку электротехнических изделий</b>								
14.	5/20-40-2/1	Патрубок заводной У476 У3	10 шт.	0.408	30.00	12.24	5,73%	0.70
<b>5/30-30-4-12 Комплектующие изделия для осветительных приборов</b>								
15.	5/30-30-4-12/2	Крюк У623 У4	шт.	4.08			5,73%	
<b>5/30-40-2 Электроизоляционные материалы</b>								

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
16.	5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликарбонате, композитная Марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм; толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,008			5,73%	

ИТОГО Материалы подрячка :

ВСЕГО :

771

108

771

108

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
1	Трудозатраты рабочих, чел-час	
2	Трудозатраты машинистов, чел-час	
3	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	68,21
4	Зарботная плата	1,46
5	Эксплуатация машин и механизмов всего	69,67
6	в т.ч. заработная плата машинистов	1 082,59
7	Материалы	33,24
8	в т.ч. материалы подрячка	24,78
9	материалы заказчика	771,30
10	Транспортные и заготовительно-складские расходы	771,30
11	в т.ч. транспорт и зср материалов подрячка	
12	транспорт и зср материалов заказчика	107,81
13	перевозка грузов (СЗ10 и СЗ11)	107,81
14	ИТОГО прямых затрат	
15	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	
16	Строительные работы (2.2. Ремонт село)	1 994,94
17	12.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село)	887,82
18	Планоная прибыль	81,86
19	Строительные работы (2.2. Ремонт село)	837,91
20	12.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село)	59,57
21	Временные (титульные) здания и сооружения	1
22	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	569,71
23	Зимние удорожания	52,34
24	в т.ч. зарплата в зимнее удорожание	40,54
25	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	33,96
26	Прочие затраты, в том числе:	15
27	Средства по уплате обязательных страховых взносов	0,93
28	Средства, связанные с подвозом и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрячка	
29	Разъездной характер работ	
30	Перевозка рабочих	
31	Командировочные расходы	
32	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	
33	в том числе стоимость подрячных работ	
34	Конкурсный коэффициент подрячка (к стоимости подрячных работ)	3 452,47
35	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрячка	376,51
36	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрячка	376,51
37	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
38	в том числе:	
39	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)	
40	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	
41	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	3 828,98
42	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
43	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	
44	Материалы заказчика (Мат+Транс+ЗСР) (-)	
45	Итого объем работ для налогообложения	3 828,98
46	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	
47	Сумма НДС по ставке %	3 828,98
48	ВСЕГО выполнено работ	
49		20
50	Сумма прописью Четыре тысячи пятисот девятьсот четыре руб. 78 коп	765,80
51		4 594,78

Составил С.И.И.И.И.И.И.  
(подпись)

Проверил \_\_\_\_\_  
(подпись)

(подпись)

С.И.И.И.И.И.И.  
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)