



СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: 422.1. Текущий ремонт инв. №1а/191 штаб, в т.ч. казарма в части 64608 в/к Ланьши
 Заказчик: _____
 Генподрядчик (Подрядчик): _____
 Субподрядчик: _____

Смета составлена в ценах на: 1 ФЕВРАЛЯ 2026 г. Цена: без НДС Регион строительства: Могилевская область (название региона строительства) Тарифная ставка: 16,96 руб. (4 разряда)

№ по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость: ед.изм./Всего, руб.						
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. зарплата				
<i>ЖИ Наружная отделка стен</i>										
1.	E15-276-12 (81.86 / 52.34)	Прим. Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона, с лесов. Разряд 3 МК 0.8299 Ставка 4р 16.96	100 М2 3,7	1183,78 4379,99	47,01 173,97	18,95 70,13			1 230,79 4553,96	
2.	1/10-230-15/485	Грунтовка глубокого проникновения ИмпреЛид Ультра, (для работ по бетону, штукатурке, кирпичу, шпательке), для наружных и внутренних работ	т 0,111				5 600,00 621,60	791,84 87,89	6 391,84 709,49	
3.	1/10-230-60-45-5/115	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т 5,18				292,59 1515,62	41,37 214,31	333,96 1729,93	
4.	E15-286-4 (81.86 / 52.34)	Штукатурка наружных поверхностей откосов из кирпича и бетона, с лесов. Разряд 3 МК 0.8299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОТКОСА 0,12	2564,38 307,73	28,76 3,45	18,95 2,27			2 593,14 311,18	
5.	1/10-230-15/485	Грунтовка глубокого проникновения ИмпреЛид Ультра, (для работ по бетону, штукатурке, кирпичу, шпательке), для наружных и внутренних работ	т 0,0036				5 600,00 20,16	791,84 2,85	6 391,84 23,01	
6.	1/10-230-60-45-5/115	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т 0,168				292,59 49,16	41,37 6,95	333,96 56,11	
7.	E13-73-1 (81.86 / 52.34)	Грунтование наружных поверхностей стен. Разряд 3 МК 0.8299 Ставка 4р 16.96	100 М2 3,7	67,67 250,38					67,67 250,38	
8.	1/10-230-15/485	Грунтовка глубокого проникновения ИмпреЛид Ультра, (для работ по бетону, штукатурке, кирпичу, шпательке), для наружных и внутренних работ	т 0,111				5 600,00 621,60	791,84 87,89	6 391,84 709,49	
9.	E26-127-1 (81.86 / 52.34)	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов. Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 3,7	313,08 1158,40	0,24 0,87		15,31 56,65	2,14 8,01	330,77 1223,93	
10.	1/10-230-40-10/85	Прим. Краска водо-дисперсионная для наружных и внутренних работ	кг 0,222				8,27 1,84	1,17 0,26	9,44 2,10	
11.	E13-73-1 (81.86 / 52.34)	Грунтование наружных поверхностей откосов. Разряд 3 МК 0.8299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0,12	67,67 8,12					67,67 8,12	
12.	1/10-230-15/485	Грунтовка глубокого проникновения ИмпреЛид Ультра, (для работ по бетону, штукатурке, кирпичу, шпательке), для наружных и внутренних работ	т 0,0036				5 600,00 20,16	791,84 2,85	6 391,84 23,01	
13.	E26-127-1 (81.86 / 52.34)	Окраска оштукатуренных поверхностей откосов вручную с лесов. Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 0,12	313,08 37,57	0,24 0,03		15,31 1,84	2,14 0,26	330,77 39,70	
14.	1/10-230-40-10/85	Прим. Краска водо-дисперсионная для наружных и внутренних работ	кг 0,0072				8,27 0,06	1,17 0,01	9,44 0,07	
ИТОГО прямые затраты по разделу:					6142	478	72	2909	411	9640
ОХР и ОПР:										5087
Планируемая прибыль:										3253
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План. прибылью:										17980

Номер по смете	Обозначение	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. изм./ Всего, руб.					
					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
				Всего	в т.ч. зарплата					
33.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы клеевые тяжелые цементные, марки 100	м ³	0,2142			159,81	25,71	185,52	
							34,23	5,51	39,74	
34.	E11-52-1 (41.86/52.34)	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке. Разряд 4 МК 0.1696 Става 4р 16.96	100 м ²	0,21	1926,66	9,70	163,08	23,06	2122,50	
					404,60	2,03	34,24	4,84	445,71	
35.	1/10-230-6S-20-23/26	Прим. Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит)	м ²	21,525			28,00	3,96	31,96	
							602,70	85,22	687,92	
36.	1/10-230-60-15/30	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм; эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ. (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	кг	0,00945			2 606,00	368,49	2 974,49	
							24,63	3,48	28,11	
37.	E11-36-7 (41.86/52.34)	Устройство однородного покрытия на клею со свариванием швов в стыках. Разряд 3 МК 0.1599 Става 4р 16.96	100 м ²	0,16	840,06	24,05	152,64	21,36	1 038,11	
					134,41	3,85	24,42	3,45	166,13	
38.	1/10-12S-20/350	Покрытие вальцовое рулонное однородное поливинилхлоридное для жилых общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, класс износостойкости Р (EN-649), с однородным или неярким абстрактным рисунком	м ²	16,896			26,00	3,68	29,68	
							439,30	62,12	501,42	
39.	1/10-230-3S/396	Прим. Клейкий состав для рулонного покрытия пола	кг	8			9,51	1,34	10,85	
							76,08	10,76	86,84	
40.	E57-3-1 (41.86/52.34)	Разборка деревянных плинтусов. Разряд 3 МК 0.1599 Става 4р 16.96	100 М РАЗБОРА ОГО ПЛИНТУСА	0,3	42,29					42,29
					12,69					12,69
41.	E57-32-1 (41.86/52.34)	Устройство деревянных плинтусов. Разряд 3 МК 0.1599 Става 4р 16.96	100 М	0,3	174,74	3,59	2,48	287,04	40,11	505,48
					52,42	1,08	0,74	86,11	12,17	151,78
ИТОГО прямые затраты по разделу:					1229	62	33	1821	255	3366
ОХР и ОНР:										
Планома прибыль:										1032
ИТОГО по разделу с ОХР, ОНР и План. прибылью:										660
ЖК Сантехнические работы										5059
42.	E17-1-60S (77.05/49.78)	Прим. Установка умывальников одиночных овальных с комплектующей арматурой, кромшейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. Разряд 4 МК 1.400 Става 4р 16.96	КОМПЛ.	3	39,33	0,43	0,29	117,21	9,47	166,44
					117,99	1,29	0,87	351,65	28,40	499,33
43.	3/4-140-20/999360	Прим. Смесители для умывальников с сифоном (средняя цена по группе)	КОМПЛ.	3			44,38	3,54	47,92	
							133,14	10,61	143,75	
44.	E6S-13-28 (77.05/49.78)	Прим. Установка гибких подводок. Разряд 4 МК 1. Става 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ	0,11	675,35	3,38	2,33			678,23
					74,29	0,37	0,26			74,66
45.	3/6-80-10/10	Прим. Гибкие подводки длиной 50 см.	шт.	9			7,36	0,59	7,95	
							66,24	5,28	71,52	
46.	3/6-80-10/10	Прим. Гибкие подводки длиной 120 см.	шт.	2			7,36	0,59	7,95	
							14,72	1,17	15,89	
47.	E10-10-1 (41.86/52.34)	Прим. Устройство перегородок в санузлах. Разряд 42 МК 1.0204 Става 4р 16.96	100 м ² ПЕРЕГОРОД ОК И БАРЬЕРОВ	0,129	1538,5	123,44	85,29	652,61	59,38	2373,93
					198,47	15,92	11,00	84,19	7,66	306,24
48.	2/40-30/10	Прим. Перегородки из ПВХ в полном комплекте	м ²	12,9			280,00	39,59	319,59	
							3612,00	510,74	4122,74	
49.	E19-2-1 (77.05/49.78)	Установка водонагревателей проточных. Разряд 3.5 МК 0.9719 Става 4р 16.96	ПРИБОР	1	77,64	1,90	1,31	159,38	13,27	252,19
					77,64	1,90	1,31	159,38	13,26	252,18

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в т.ч. зарплата			
		ОХР и ОПР:							9312	
		Плановая прибыль:							5958	
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							40806	
		ВСЕГО прямые затраты:			11298	271	126	12398	1569	25536
		ОХР и ОПР:							9312	
		Плановая прибыль:							5958	
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							40806	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср.	Стоимость трансп. и зср. без НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-80-25/37	Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм 01.02.2026 ОРБ	т	0.002	3 200.00	6.40	14.14%	0.90
2.	4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/П2,5 (В12,5)	м3	1.632	215.00	350.88	16.09%	56.46
3.	1/10-110-50-5/245	Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм; 2 сорта 01.02.2026 ОРБ	м3	0.06966	449.01	31.28	14.14%	4.42
4.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.02.2026 ОРБ	кг	1.5426	3.64	5.61	14.34%	0.78
5.	1/10-240-15/36	Винты с полукруглой головкой 6x25 мм ГОСТ 17473-80 01.02.2026 ОРБ	кг	0.0984	4.29	0.42	14.14%	0.06
6.	1/10-280-20/40	Вода 01.02.2026 ОРБ	м3	1.3768	3.12	4.30	%	
7.	3/13-50-10/20	Втулка пластмассовая соединительная КПУ 01.02.2026 ОРБ	1000 шт.	0.003	153.66	0.46	7.97%	0.04
8.	1/10-240-25-41/20	Гвозди строительные оцинкованные Т, 8x160 мм 01.02.2026 ОРБ	т	0.000103	3 100.00	0.32	14.14%	0.05
9.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.02.2026 ОРБ	шт.	1.8	5.20	9.36	14.14%	1.32
10.	3/6-80-10/10	Гибкие подводки 01.02.2026 ОРБ	шт.	9	7.36	66.24	7.97%	5.28
11.	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ" 01.02.2026 ОРБ	кг	27.6	2.70	74.52	14.14%	10.54
12.	1/10-230-15/485	Грунтовка глубокого проникновения "ЗимпреЛид. Ультра", (для работ по бетону, штукатурке, кирпичу, шпательке), для наружных и внутренних работ	т	0.2292	5 600.00	1283.52	14.14%	181.48
13.	1/10-240-30-22/9	Дюбели распорные полипропиленовые 12x60 мм 01.02.2026 ОРБ	1000 шт.	0.012	47.98	0.58	14.14%	0.08
14.	3/13-50-10/10	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая 01.02.2026 ОРБ	1000 шт.	0.024	135.19	3.24	7.97%	0.25
15.	1/10-235-3/20	Кабелка 01.02.2026 ОРБ	т	0.00003	9 830.78	0.29	14.14%	0.04
16.	1/10-230-50-15/30	Композиция для заполнения швов-сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг) 01.02.2026 ОРБ	т	0.03645	2 606.00	94.99	14.14%	13.43
17.	3/3-50-50-10/80	Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БКП диаметром 15 мм; 01.02.2026 ОРБ	шт.	1	19.84	19.84	7.97%	1.58
18.	1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию; база (основа) белая, прозрачная 01.02.2026 ОРБ	кг	21.44	11.37	243.77	14.14%	34.47
19.	1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая 01.02.2026 ОРБ	т		4 900.00		14.14%	
20.	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.02.2026 ОРБ	кг	2.6088	3.98	10.38	7.97%	0.83
21.	3/4-160-10/10	Крепления для умывальников 01.02.2026 ОРБ	компл.	3	1.63	4.89	7.97%	0.39
22.	3/4-160-10/20	Крепления для унитаза 01.02.2026 ОРБ	компл.	6	0.78	4.68	7.97%	0.37
23.	1/10-230-25/110	Крестик для плитки толщиной 2 мм 01.02.2026 ОРБ	1000 шт.	0.24	8.20	1.97	14.14%	0.28

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср. без НДС
52.	6/40-80-30-1/5	Прим.Тройник диаметром 110*100*50 мм 01.02.2026 ОРБ	шт.	1	3.04	3.04	7.01%	0.21
53.	6/40-80-20-2/5	Прим.Тройник диаметром 50 мм 01.02.2026 ОРБ	шт.	5	1.92	9.60	7.01%	0.67
54.	6/40-80-20-2/2	Прим.Тройник ПП диаметром 25 мм 01.02.2026 ОРБ	10 шт.	5	3.50	17.50	7.01%	1.23
55.	3/4-80-10-10/30	Прим.Умывальники овальные с комплектующей арматурой, сифоном для умывальников, кранштейнами в полифом комплексе 01.02.2026 ОРБ	компл.	3	97.90	293.70	7.97%	23.41
56.	1/10-230-60-45-5/115	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150 01.02.2026 ОРБ	т	5.348	292.59	1564.78	14.14%	221.26
57.	1/10-230-60-35/52	Растворная смесь сухая (РСС), клеевая облицовочная, повышенной эластичности, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М100, Е100, Лк1, St-4 01.02.2026 ОРБ	т	0.186	775.20	144.19	14.14%	20.39
58.	1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100 01.02.2026 ОРБ	т	0.105	322.52	33.86	14.14%	4.79
59.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.02.2026 ОРБ	м3	0.6426	159.81	102.69	16.09%	16.53
60.	4/1-4-20-20-10-10/20	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 01.02.2026 ОРБ	м3	0.0004	139.22	0.06	16.09%	0.01
61.	1/10-115-5/1170	Рубероид кровельный с крупной зернистой посылкой РКК-350 01.02.2026 ОРБ	м2	1.65	2.11	3.48	14.14%	0.49
62.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.02.2026 ОРБ	шт.	0.051	4.77	0.24	14.14%	0.04
63.	1/10-170-10/225	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм 01.02.2026 ОРБ	шт.	0.0264	6.38	0.17	14.14%	0.02
64.	1/10-260-50-5/14	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм 01.02.2026 ОРБ	т	0.0051	2761.78	14.09	6.07%	0.86
65.	1/10-230-40-65/60	Сурька свинцовый, пигмент 01.02.2026 ОРБ	кг	0.122	12.50	1.53	14.14%	0.22
66.	3/7-10-40-10/10	Трубопроводы (узлы укреплённые) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм	м	10	29.00	290.00	7.97%	23.11
67.	3/7-10-40-10/20	Трубопроводы (узлы укреплённые) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм	м	6	29.00	174.00	7.97%	13.87
68.	1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит 01.02.2026 ОРБ	кг	0.012	4.45	0.05	14.14%	0.01
69.	3/7-10-10-10/10	Узлы укреплённые (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и арматурный диаметр 15 мм 01.02.2026 ОРБ	м	3	37.35	112.05	7.97%	8.93
70.	3/7-10-60-20/20	Узлы укреплённые монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 25 мм 01.02.2026 ОРБ	м	24	14.82	355.68	7.97%	28.35
71.	3/4-90-10-20/20	Унитазы УНТЦ с цельнотелитой полочкой с непосредственно присоединённым смывным бачком с верхним пуском, с сантехникой и арматурой, "Компакт" 01.02.2026 ОРБ	компл.	3	194.59	583.77	7.97%	46.53
72.	3/10-10-20-30/60	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.02.2026 ОРБ	шт.	10	1.79	17.90	7.97%	1.43
73.	3/10-10-20-30/90	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.02.2026 ОРБ	шт.	4.02	3.70	14.87	7.97%	1.19
74.	1/10-180-20/113	Шпуря шифероукрепляющая на бумажной основе, водостойкая. 01.02.2026 ОРБ	м2	0.8357	4.96	4.15	14.14%	0.59
75.	1/10-125-55/5	Шпур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий 01.02.2026 ОРБ	м	10.88	1.93	21.00	14.14%	2.97
76.	1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемастичная 01.02.2026 ОРБ	т	0.026544	2838.34	75.87	14.14%	10.73
77.	1/10-240-55-10/65	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.001	4780.00	4.78	14.14%	0.68

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ФЕВРАЛЯ 2026	в ценах выполнения работ на МАЙ 2026
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	44 690,08	46 118,88
8	в том числе стоимость подрядных работ	44 690,08	46 118,88
9	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)		
10	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
11	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	44 690,08	46 118,88
12	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
13	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	44 690,08	46 118,88
14	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0319713
15	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		46 118,88
16	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	44 690,08	46 118,88
17	Материалы заказчика (Матр-Трансп+ЗСР) (-)		
18	Итого объем работ для налогообложения	44 690,08	46 118,88
19	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
20	Сумма НДС по ставке %	20	8 938,02
21	ВСЕГО выполнено работ		9 223,78
22			53 628,10
23			55 342,66
24	Сумма прописью Пятьдесят пять тысяч триста сорок два руб. 66 коп.		

Составил Левко Андрей
(подпись)

ММ
(подпись)

С.В. Курьянов
(подпись)

График производства работ

на 422.1. Текущий ремонт инв. № 1а/191 штаб, в т.ч. казарма в части 64608 в/г Лапыги

(подпись заказчика)

Месяц составления сметной документации: ФЕВРАЛЬ 2026

Месяц начала производства работ: АПРЕЛЬ 2026

Месяц окончания производства работ: МАЙ 2026

Количество дней производства работ: 61

Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации: 44690,08 руб.

Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ: 45498,97 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогнозный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
2026 ФЕВРАЛЬ	0,00	0	1,0090	1,0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 МАРТ	0,00	0	1,0090	1,0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 АПРЕЛЬ	22376,54	30	1,0090	1,0090	22577,93	0,00	4515,59	4515,59	27093,52
2026 МАЙ	23122,43	31	1,0090	1,0181	23540,95	0,00	4708,19	4708,19	28249,14
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	45498,97	61			46118,88	0,00	9223,78	9223,78	55342,66