

07.05.2026 г. № 1832  
На №18-14/4847Т от 14.10.2025 г.

УП «УКС Мингорисполкома»

### О повреждении СОДК

В ответ на ваше письмо сообщаем, что в ходе замены поврежденного ковера работы с проводниками системы СОДК не проводились. Были выполнены работы по замене погнутого наземного ковера без наращивания проводников системы СОДК. После замены ковера работы были предъявлены в абонентскую службу МКТС, замечаний по выполненным работам выявлено не было.

Плавающие показания по сопротивлению проводников системы СОДК, могут быть вызваны нарушением герметичности узла сращивания проводников с кабельным выводом, либо нарушением герметичности термоусаживающих муфт на участке тепловой сети от точки врезки в РЗС до узловой точки в границах ж.д.2.б, либо иными причинами скрытого характера. Данные работы входят в зону гарантийных обязательств подрядной организации – СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Заместитель директора по строительству



А. В. Коврик

Александр Вайтюховский  
+375293084500

NORTHWATERFRONT.BY

+375 (17) 275-10-50

@NORTHWATERFRONT