

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)
УПРАЎЛЕННЕ
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)
220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37
тэл./факс (+375 17) 209-87-67
р/рачунак BY64BLBB30120100135556001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
(ОАО «МАПІД»)
УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)
220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37
тел/факс (+375 17) 209-87-67
р/счет BY64BLBB30120100135556001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by

08.05.2026 № 53-2/ 1161

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Об указании места забора грунта
для обратной засыпки жд.
4А Лошица-10

Повторно!

УМСР-154 ОАО «МАПІД» просит Вас по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4А» указать место забора пригодного грунта песчаного грунта для устройства обратной засыпки в пределах сметного расстояния, а именно:

1. Песчаный грунт для подсыпки под полы со стоимостью в количестве 326м³ с транспортом на 66км;
2. Минеральный песчаный грунт без стоимости в количестве 1789м³ с плечом перевозки до 35км.

Приложение:

1. Выкопировка листа № 2 проекта 16.019.2.4А-КЖ1;
2. Выкопировка из сметы.

И.о. начальника управления

Л.Л. Грамадский

53-2 ПО
А.П. Зизеко
8 029 341 01 06

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)
УПРАВЛЕННЕ
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37
тэл./факс (+375 17) 209-87-67
р/рахунак BY64BLBV30120100135556001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBVBV2X
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
(ОАО «МАПІД»)
УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)
220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37
тел/факс (+375 17) 209-87-67
р/счет BY64BLBV30120100135556001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г.Минску и Минской области, БИК: BLBVBV2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by

30.04.2026 № 53-2/ 1090

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Об указании места забора грунта
для обратной засыпки жд.
4А Лошица-10

УМСР-154 ОАО «МАПІД» просит Вас по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4А» указать место забора пригодного грунта песчаного грунта для устройства обратной засыпки в пределах сметного расстояния, а именно:

1. Песчаный грунт для подсыпки под полы со стоимостью в количестве 326м³ с транспортом на 66км;
2. Минеральный песчаный грунт без стоимости в количестве 1789м³ с плечом перевозки до 35км.

Приложение:

1. Выкопировка листа № 2 проекта 16.019.2.4А-КЖ1;
2. Выкопировка из сметы.

И.о. начальника управления

Л.Л. Грамадский

53-2 ПО
А.П. Зизеко
8 029 341 01 06

RSTC.smeta версия 25.8 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ)

№ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА ЛОШИЦА-10". 2-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛОЙ ДОМ №4А

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕКТА

16.019.2.4А

КОД ОБЪЕКТА

ЖИЛОЙ ДОМ

16.019.2.4А

ШИФР ЗДАНИЯ,

СООРУЖЕНИЯ

16.019.2.4А - ЮЖ1, АС

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1000

(НОРМЫ 2022г.)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТЫ # ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАННЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 1495,667 Т.Р.

СТОИМОСТЬ 1546,242 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2025г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ			8	9	10
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПРПЛАТОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89
- ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПРПЛАТОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
- ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К ЗП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
- ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- Ж2-10-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КОТЛОВАН
- Е1-24-6 (Н10) РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ
- Е1-24-14 (Н10) Н1=9 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 100 М)
- Е1-17-24 (Н10) РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ)
- С310-35 ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ

663.26	-	-	1000 М3	-	663.26	203.64	-	-	663.26
193.01	-	-	0.291	-	193.01	59.26	-	-	193.01
5014.65	-	-	1000 М3	-	5014.65	1539.65	-	-	5014.65
1459.26	-	-	0.291	-	1459.26	448.04	-	-	1459.26
2429.62	-	-	1000 М3	-	2429.62	599.19	-	-	2429.62
1190.51	-	-	0.49	-	1190.51	293.60	-	-	1190.51
17.36	-	-	Т	-	-	-	-	17.36	17.36
15311.52	-	-	882	-	-	-	-	15311.52	15311.52

Инд. номер: 9101

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							
				4	5	6	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ		8	9	10
							ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ВСЕГО			
8.	E1-27-4 (H10)	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.49	-	337.05 165.15	103.48 50.71	-	-	-	337.05 165.15	
9.	E1-27-10 K=19 (H10) H1=19	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 100 М)	1000 М3 0.49	-	3088.17 1513.20	948.17 464.60	-	-	-	3088.17 1513.20	
10.	E1-164-2 Т.Ч.Л.3.162 (H10) H6=1.2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3 ГРУНТА 0.69	2674.05 1845.09	-	-	-	-	-	2674.05 1845.09	
11.	E1-27-4 (H10)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ	1000 М3 0.069	-	337.05 23.26	103.48 7.14	-	-	-	337.05 23.26	
12.	E1-27-7 K=19 (H10) H1=19	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 100 М)	1000 М3 0.069	-	4457.12 307.54	1362.87 94.04	-	-	-	4457.12 307.54	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1845	4852	1417	-	-	15312	22009	
ОХР и ОПР										2144	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										2280	
ИТОГО ПО ППМ										26433	
ЗАТРАТЫ ТРУДА										148	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИИНИСТОВ										81	
Ж2-10-30		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
13.	4/1-5-30-30-10/С412-1502-ПГ	ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ (ТРАНСПОРТ - 66 КМ)	М3 326	-	-	-	6.14	45.15	14718.90	51.29 16720.54	
14.	E1-12-31 (H10)	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ	1000 М3 0.326	-	1424.26 464.31	351.25 114.51	-	-	-	1424.26 464.31	
15.	E1-17-24 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	1000 М3 1.789	-	2429.62 4346.59	599.19 1071.95	-	-	-	2429.62 4346.59	
16.	C310-35	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ	Т 3220.2	-	-	-	-	17.36	55902.67	17.36 55902.67	