

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЕСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/р ВУ32ВРСВ30121021300129330000

Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745

ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,

пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3

ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100120843, АКПА 012795475009



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/с ВУ32ВРСВ30121021300129330000

Центр развития малого бизнеса №745

ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,

пр. Независимости, 32А, строение 3

ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100120843, ОКПО 012795475009

на № 28.05.2026 № 2332
от _____

✓ Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» просит Вас согласовать замену асфальтобетонного покрытия на покрытие из асфальтогранулята на участке по трассе прохождения кабеля 10 кВ (на парковке вдоль существующих гаражей, близлежащие дома по пр.Независимости, 44) с внесением изменений в ПСД.

Приложение: расчёт стоимости покрытия из асфальтогранулята на 1 стр.

Первый заместитель начальника –
главный инженер

Горев С.Г.

ПТО 323-29-18

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **ДАША СМР. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПО УЛ.ЗОЛОТАЯ ГОРКА, 5 И 5А, В Г.МИНСКЕ. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. (БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС)**

Заказчик **УП "УКС Мингорисполкома"**

Генподрядчик **ОАО "СТРОЙТРЕСТ № 4" филиал "СУ-7"**

Подрядчик **ОАО "СТРОЙТРЕСТ № 4" филиал "УМ-208"**

Смета составлена в ценах на **1 МАЯ 2025 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **г.Минск** Тарифная ставка **14,47** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			

Смета: 17. 350. 28.24-2-ГП-С4И УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВЗАМЕН СМЕТЫ N227 НА СУММУ 79,743 ТЫС.РУБ. БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС

Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ

8.	E27-250-1 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	1000 M2 0.45	266.65 -119.99	3 346.25 1505.81	962.22 433.00	4 957.19 2230.74	6 819.12 3068.60	15 389.21 6925.14	
9.	E27-250-2 (65.72 / 69.89)	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	1000 M2 0.45	783.02 352.36	2 868.34 1290.75	754.55 339.55	4 957.19 2230.74	6 819.12 3068.60	15 427.67 6942.45	
10.	E27-250-3 (65.72 / 69.89)	Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-250-2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	1000 M2 -0.45	52.14 -23.46	3 799.74 -1709.88	999.91 -449.96	66.70 -30.02		3 918.58 -1763.36	
12.	4/1-4-30-75-10/11	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ С НАИБОЛЬШИМ РАЗМЕРОМ ЗЕРЕН 20 ММ, ТИПА АГ 20	Т 72				14.81 1066.32	1.15 82.80	15.96 1149.12	
ИТОГО прямые затраты по разделу:					449	1087	323	5498	6220	13253
ОХР и ОПР:										507
Плановая прибыль:										539
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:										14300
ИТОГО прямые затраты по смете:					449	1087	323	5498	6220	13253
ОХР и ОПР:										507
Плановая прибыль:										539
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:										14300
ВСЕГО прямые затраты:					449	1087	323	5498	6220	13253
ОХР и ОПР:										507
Плановая прибыль:										539
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:										14300