



вул.Б.Хмяльніцкага, 8, г. Мінск, 220013  
т/факс (017) 390-15-52,  
E-mail: info@belpromnaladka.by  
<http://www.belpromnaladka.by>

ул.Б.Хмельницкого, 8, г. Минск, 220013  
т/факс (017) 390-15-52,  
E-mail: info@belpromnaladka.by

р/р ВУ09АКВВ30120119692505300000  
ЦБП №514 ААТ «Беларусбанк»  
БИК АКВВВУ2Х

р/с ВУ09АКВВ30120119692505300000  
ЦБУ №514 ОАО «Беларусбанк»  
БИК АКВВВУ2Х

УНП 100039819, ОКПО 014186585000  
01.06.2026 № 01-14/274  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УНП 100039819, ОКПО 014186585000

ГУ «Дирекция строящегося  
Национального исторического музея  
Республики Беларусь»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

О внесении изменений  
в сметную документацию

Объект: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска»

При анализе проектно-сметной документации по системе холодоснабжения 24.003.0.1-ХС были выявлены замечания, а именно:

1. В локальной смете отсутствует позиция по наладке холодильной установки Х7.
2. Согласно методическим указаниям НРР 8.01.402-2022 (примечание к таблице 1) «работы, предусмотренные в отделе 02 сборника №3.., не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком».

Для выполнения ПНР холодильных установок Х1...Х6 применены расценки со второго отдела Сборника №3 (НРР 8.03.403-2022) по системам вентиляции и кондиционирования воздуха 03-02-884 с понижающим коэффициентом  $K=0,3$ , а для фанкойлов - 03-2-782 с понижающим коэффициентом  $K=0,2$ . Также проектным институтом для фанкойлов не учитывается коэффициент при работе на высоте. Согласно п.7 и табл.1 Сборника №3 (НРР 8.03.403-2022) « по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам расположенным на высоте от пола при использовании подмостей или переносной лестницы от 3м до 5м» применяется  $k=1,1$ .

Считаем, что данные расценки применены некорректно.


Направляем в Ваш адрес для согласования скорректированные ведомости объема работ по холодильным установкам X1...X6, X7 и фанкойлам.

Приложение :

1. Ведомость объемов работ на ПНР холодильных установок и фанкойлов.

Управляющий общества

М.О. Шутов



+375 29 110 77 69

Система менеджмента качества и охраны труда соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 45001, IQNet



### Ведомость объемов работ

№	Наименование оборудования	Позиция сборника	Кол-во	Примечание
1.	X1 - X6	06-01-176 К=0,25	6	Табл.5 п.4 НРР 8.03.406-2021
2.	X7	06-01-172 К=0,25	1	Табл.5 п.4 НРР 8.03.406-2021
3.	Фанкойлы	03-01-752 К=1,1 К=0,35	207	НРР 8.03.403-2021 Табл.1 п.7 Технич. части Табл.4. п.8 Отдела 01

