

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)  
УПРАЎЛЕННЕ

МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37  
тэл./факс (+375 17) 209-87-67  
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па  
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@oaomapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»  
(ОАО «МАПІД»)  
УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)

220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37  
тел/факс (+375 17) 209-87-67  
р/счет BY64BLBB30120100135556001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по  
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@oaomapid.by

05.06.2026 № 53-9/ 7476

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

УМСР-154 ОАО «МАПІД» просит Вас по объекту строительства «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом № 9 по генплану» обратиться в проектный институт с заданием о корректировке сметной документации в части фактического объема работ и ж/б плит, уложенных при устройстве площадки под пути башенного крана.

Приложение:

1. Акт на дополнительные работы № 21/2026 с перечнем работ на сумму 4687 рублей.

Первый заместитель начальника  
управления-главный инженер

Ю.В. Ташейко

53-9 Начальник участка спецработ  
А.Т. Баранов 8 029 159 07 34

**АКТ № 21/2026  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

г. Минск

от « 28 » \_\_\_\_\_ мая 20 26 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"**

от подрядчика **"УМСР-154 ОАО "МАПИД" 220089, г.Минск, ул.Глаголева, 37**

от проектной организации **УП "Минскпроект"**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту  
**"ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ №2. ЖИЛОЙ ДОМ №9 ПО ГЕНПЛАНУ"**  
выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

**В связи с ошибкой в сметной документации**

Смета составлена в ценах на **1 ДЕКАБРЯ 2023 г.** (дата разработки) Цены **с НДС** (вид цены) Регион строительства **Минская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **10.55** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
Всего	в т.ч. зарплата								
<b>ПО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМ. 1.1500:</b>									
4.	E1-130-5 (78.64 / 70.75)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ	1000 М3 УПЛОТНЕННО ГО ГРУНТА -0.0179	412.42 -7.38	106.75 -1.91			412.42 -7.38	
5.	E1-130-11 (78.64 / 70.75)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 50 СМ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12 ПРОХОДОВ) кф	1000 М3 УПЛОТНЕННО ГО ГРУНТА -0.0179	569.75 -10.20	126.42 -2.26		K1=11	569.75 -10.20	
6.	E27-100-2 (78.64 / 70.75)	УСТРОЙСТВО ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ -0.321	472.32 -151.61	699.59 -224.57	159.37 -51.16		1 171.91 -376.18	
7.	4/1-2-20-40-10- 10/С406- 209-ПП	ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ (ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ-3)	М2 -59.4405				36.54 -2171.96	12.78 -759.65	49.32 -2931.61
8.	E27-100-4 (78.64 / 70.75)	РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ -0.321	352.74 -113.23	677.61 -217.51	158.29 -50.81		1 030.35 -330.74	
<b>ПО ДОБАВИТЬ К СМ. 1.1500:</b>									
10.	E1-130-5 (78.64 / 70.75)	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	1000 М3 УПЛОТНЕННО ГО ГРУНТА 0.0158	412.42 6.52	106.75 1.69			412.42 6.52	
11.	E1-130-11 (78.64 / 70.75)	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см кф	1000 М3 УПЛОТНЕННО ГО ГРУНТА 0.0158	569.75 9.00	126.42 2.00		K1=11	569.75 9.00	
12.	E27-100-2 (78.64 / 70.75)	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ 0.2835	472.32 133.90	699.59 198.33	159.37 45.18		1 171.91 332.23	
13.	4/1-2-20-40-10-10	ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ (ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ-3)	М2 157.5				36.54 5755.05	12.78 2012.85	49.32 7767.90
14.	E27-100-4 (78.64 / 70.75)	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ 0.2835	352.74 100.00	677.61 192.10	158.29 44.88		1 030.35 292.10	
<b>ВСЕГО прямые затраты по акту:</b>				<b>-31</b>	<b>-54</b>	<b>-12</b>	<b>3583</b>	<b>1253</b>	<b>4752</b>
<b>ОХР и ОПР:</b>									<b>-34</b>
<b>Плановая прибыль:</b>									<b>-31</b>
<b>ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План. прибылью:</b>									<b>4687</b>

Представители Заказчика: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подрядчика: УМР-154 ОАСТМД \_\_\_\_\_

Проектной организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму \_\_\_\_\_ 4 687 руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_