

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000

у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. Факс (017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

05.06.2026 № 19103-685

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

Копия: Генеральному директору
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Абакумову С.Ю.

О корректировке проектной документации

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что по результатам рассмотрения заявления о получении акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети, зарегистрированного «28» мая 2026г. №141/52-3 инспектором «Государственного энергетического и газового надзора» по городу Минску и Минской области по объекту 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства" выявлены замечания (нарушения) касательно проектной документации разделов П-75.22-2-ТМ и П-75.22-2-ОВ, П-75.22-2-АК а именно:

1) Внесение изменений в проектную документацию не соответствует СТБ 2255-2023 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации», глава 7. П-75/22-2-ТМ (изм.1,2,3).

2) Объемы, места установки и обозначение приборов КИПиА схем автоматизации, тепловой схемы котельной, схемы систем отопления и теплоснабжения имеют значительные различия, в смежной проектной документации разделов проекта П-75.22-2-ТМ, П-75.22-2-ОВ, П-75.22-2-АК.

3) В тепловой схеме котельной раздела проектной документации П-75.22-2-ТМ отсутствуют места установки развоздушников трубопроводов.



4) В тепловой схеме котельной раздела проектной документации П-75.22-2-ТМ указаны не все места установки дренажей трубопроводов.

В связи с вышеуказанным СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» просит внести изменение в проектно-сметную документацию разделов П-75.22-2-ТМ и П-75.22-2-ОВ, П-75.22-2-АК в кратчайшие сроки, что даст возможность осуществить повторный вызов инспектора «Государственного энергетического и газового надзора» по городу Минску и Минской области для рассмотрения заявления о получении акта допуска теплоустановки и (или) тепловой сети.

Главный инженер СУ-128



Н.М. Шалаев