



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №1»

Упраўленне механізацыі №1  
(УМ-1 ААТ «Будтрэст №1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 3682605, факс(017) 3682605,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.um1@trest1.by

IBAN: BY82BPSB30121026870159330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

08.06.2026 № 353

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №1»

Управление механизации №1  
(УМ-1 ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.Минск  
тел. приёмн. (017) 3682605, факс(017) 3682605,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.um1@trest1.by

IBAN: BY82BPSB30121026870159330000  
в Региональной дирекции №700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

И.о. первого заместителя генерального  
директора – главному инженеру  
ОАО «Стройтрест №1»  
Шейне А.В.

Копия: Начальнику СУ-19  
ОАО «Стройтрест №1»  
Шостаку А.В.

Управление механизации №1 по объекту: «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК-МИР". ДЕТСКОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С БАССЕЙНОМ НА 230 МЕСТ В  
КВАРТАЛЕ N26» просит откорректировать проектно-сметную документацию:

1. В связи с тем, что фактическая отрывка котлована составила на 2900,6 м<sup>3</sup> грунта меньше по сравнению с проектно-сметной документацией исключить из локальной сметы 2.101 пункты 19 и 20 в полном объеме.
2. В связи с тем, что при отрывки котлована согласно инженерно-геологическим изысканиям ЧСУП «Фундаменты геотехника» грунты складывались из ИГЭ-1 (насыпной грунт), ИГЭ-2 (суглинок лессовидный) и в соответствии с проектом 24.025-7-КЖ0 пункт 10 «засыпку пазух и его уплотнение производить песчаным грунтом без строительного мусора, органических примесей» исключить из локальной сметы 2.101 пункты 33 и 33 в полном объеме и добавить в локальную смету 2.101 смесь песчаную природную с транспортом на 58 км в количестве 1756,4 м<sup>3</sup>.

Заместитель начальника –  
главный инженер  
управления механизации №1

А.В. Жуковский