

211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, д. 3, Витебская обл., Республика Беларусь
УНП 300231809, ОКПО 014186292002

р/с № ВУ97РЈСВ30122100381000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №202 г. Полоцка, БИК РЈСВВУ2Х
Тел.: (0214) 55-85-77, 55-85-34, 55-85-27, тел/факс 55-80-02, 55-85-97, e-mail: bti-1954@yandex.by

№ 02-232 от « 18 » V 2026 г.
На № _____ от _____

Главному инженеру
ООО «Евротехпром»
Бурому Ю.В.

О дополнительных работах.

Сообщаем Вам, что при производстве теплоизоляционных работ на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства были выявлены дополнительные работы, не учтенные в проектно-сметной документации.

Фактический объем работ составляет:

ЭЛЕМЕНТЫ	ГАЗОХОДЫ, ММ					
	ГАЗОХОД Ø1020	ГАЗОХОД Ø1020	ГАЗОХОД Ø1020	ГАЗОХОД Ø860		
	РАБОТА, М ²	РАСХОД СТАЛИ ОЦ, ТОЛЩ 0,8 ММ, КГ		РАБОТА, М ²	РАСХОД СТАЛИ ОЦ ТОЛЩ 0,8 ММ, КГ	
ПРЯМЫЕ	133,20	853,226		16,30	104,411	
ФАСОННЫЕ, В Т.Ч.:						
ДИАФРАГМЫ	5,50	40,757		2,00	14,821	
ТРОЙНИКИ	16,00	118,566		3,00	22,231	
ОТВОДЫ	60,70	449,811		12,40	91,889	
ВСЕГО ПО	215,40	1462,361		33,70	233,352	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАБОТ, М ²	249,10					
ОБЩИЙ РАСХОД СТАЛИ ОЦ ТОЛЩ 0,8 ММ, КГ	1695,713					

Просим внести соответствующие изменения в сметную документацию.

Директор

А.А. Ковальчук