

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.11.2024

СТОИМОСТЬ

5 328.00 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 13.11 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2024г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 2, Район: Минская обл., Борисовский, Червенский, Столбцовский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0147, База НРР 2022г.											
Ж Раздел 1											
1	Е16-38-1	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=67%, План=49.78%	ШТ. 1	28,54 28,54	0,11 0,11	К=0.3 К=0.3	К=0 К=0	К=0 К=0	28,65 28,65	2,11 2,11	К=0.3 К=0.3
2	Ц8-719-5	ТЕРМОДАТЧИКИ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	ШТ. 2	79,72 159,44			0,59 1,18	0,04 0,08	80,35 160,70	5,90 11,80	
3	Е16-38-1	УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=67%, План=49.78%	ШТ. 1	95,12 95,12	0,35 0,35		1,22 1,22	0,17 0,17	96,86 96,86	7,04 7,04	
4	3/8-40-70-20/30	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-2 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ. 1				2 867,41 2 867,41	228,53 228,53	3 095,94 3 095,94		
5	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ. 1				8,74 8,74	0,50 0,50	9,24 9,24		
6	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=55.65%, План=50.72%	100 ШТ. 0,02	1 000,37 20,01	272,60 5,45		178,78 3,58	25,31 0,51	1 477,06 29,55	74,04 1,48	
7	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ. 2				6,72 13,44	0,54 1,08	7,26 14,52		
8	Е16-27-4	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРИОПР=67%, План=49.78%	ВРЕЗКА 2	70,13 140,26	0,64 1,28	0,11 0,22	8,92 17,84	0,90 1,80	80,59 161,18	5,09 10,18	0,01 0,02
9	3/3-50-80-	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1	ШТ. 2				32,70 65,40	2,61 5,22	35,31 70,62		
10	Ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 М 0,08	422,07 33,77	11,98 0,96		534,68 42,77	36,55 2,92	1 005,28 80,42	36,84 2,95	
11	5/20-20-3-1/3	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 25 ММ	М 8,08				1,43 11,55	0,08 0,65	1,51 12,20		
12	Ц11-233-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРИОПР=38.44%, План=37.3%	1000 КОНЦОВ 0,032	1 571,95 50,30			183,11 5,86	10,77 0,34	1 765,83 56,50	113,00 3,62	
13	5/20-30-1-2/3	НАКОНЕЧНИК ТМ 4-6-3 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 3 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ШТ. 32				0,41 13,12	0,02 0,64	0,43 13,76		
14	Е26-1-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРИОПР=81.86%, План=52.34%	10 М ТРУБОПРОВОДА 0,2	98,24 19,65	6,67 1,33	4,17 0,83	11,11 2,22	0,66 0,13	116,68 23,33	7,20 1,44	0,37 0,07
15	1/10-120-160-50/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М 2				10,18 20,36	1,44 2,88	11,62 23,24		
16	Ц8-912-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=59.57%, План=40.54%	100 М 1,5	182,01 273,02			14,36 21,54	1,97 2,96	198,34 297,52	14,93 22,40	
17	5/10-10-80-6/2	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E PVC (ANC) 2 X 2 X 0,52, М СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА	М 51				0,66 33,66	0,04 2,04	0,70 35,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М				2 391,04	137,01	2 528,05		
			0,051				121,94	6,99	128,93		
19	5/10-10-70-4-2/387	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВнг(A)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА Пониженной горючести и пониженным дымо- и газовыделением, с экраном, без брони, с числом пар жил и сечением 1 X 2 X 0,75 ММ2	1000 М				1 858,07	106,47	1 964,54		
			0,051				94,76	5,43	100,19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		820	9	1	3 347	263	4 439	63,02	0,09
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34%		20	1	1	23	3	47	1,44	0,07
		ИТОГО ИТОГО							17		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы (рем) ОХРиОПР = 67% * Ксант.село=1.15 План.приб. = 49.78%		264	2		2 961	236	3 463	19,33	0,02
		ИТОГО ИТОГО							204		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) ОХРиОПР = 59.57% План.приб. = 40.54%		466	1		327	21	815	37,15	
		ИТОГО ИТОГО							278		
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) ОХРиОПР = 38.44% План.приб. = 37.3%		50			19	1	70	3,62	
		ИТОГО ИТОГО							19		
		ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводную арматуру ОХРиОПР = 55.65% План.приб. = 50.72%		20	5		17	2	44	1,48	
		ИТОГО ИТОГО							11		
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		820	9	1	3 347	263	4 439	63,02	0,09
									529		
									360		
									4,2		
									5 328		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [820*1]						1	820		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							63,02		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,09		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [9*1]						1	9		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1*1]						1	1		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [263*1]						1	263		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							3 347		
		1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [820+9+263+3347]							4 439		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							3 347		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [263-0]							263		
		2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [529*1]						1	529		
		3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [360*1]						1	360		
		ИТОГО [4439+0+0+529+360]							5 328		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [5328+0+0+0]							5 328		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ $\frac{((820+1) * (34/100)) * ((100-0)/100)}$					34		279		
		6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+279+0+0+0+0+0]							279		
		7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [5328+279+0]							5 607		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [5607+0+0]							5 607		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [5607+0]							5 607		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
		9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [5607+0]							5 607		
		ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА [5607-0-0-0-0-0-0]							5 607		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						0,9			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [5607*0.9]							5 046		
		11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 11/2024 по 12/2024)						1,0147			
		12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $\frac{((5046+0+0+0-0) * 1.0147 + 0 * 1 + (0+0) * 1)}$							5 120		
		14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [5120+0+0+0+0+0]							5 120		
		16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [5120-(0+0+0)]							5 120		
		17 СУММА НАЛОГА ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [5120*6/(100-6)]					6		327		
		ИТОГО НАЛОГОВ [0+327]							327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [5120+327]							5 447		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [5447+0+0]							5 447		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА СОРОК СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									



А.С. Бычкова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2)**

на _____

(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01/11/2024
(на дату разработки)

Сметная стоимость 0,462 тыс. бел. руб.

Нормативное рабочее время 170 час.
Цена одного чел.-ч 13,11 бел. руб.

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Кол-во	Нормы затрат труда, чел.-час		Стоимость, бел. руб.	
					Единицы измерения	Всего	Единицы измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ж	Раздел 1						
1	ЦПНР02-01-031	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБШ) РАВНЫМ 2 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	СИСТЕМА	1	9,85	9,85	241,82	241,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж				9,85		242
		ОХР и ОПР						100
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						38
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						380
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				9,85		242
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24%						100
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88%						38
		ИТОГО						380
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [242*1]					1	242
		ТРУДОЕМКОСТЬ						9,85
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						12,5
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [242+0+0+0]						242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [100*1]					1	100
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [38*1]					1	38
		ИТОГО [242+0+0+100+38]						380
		ВСЕГО ПНР С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [380+0+0+0]						380
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((242+0)*(34/100)) * ((100-0)/100))				34		82
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+82+0+0+0+0+0]						82
7		ИТОГО ПНР [380+82+0]						462
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [462+0+0]						462
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [462+0]						462
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ						
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [462+0]						462
		ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА [462-0-0-0-0-0]						462
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					0,9	
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [462*0.9]						416
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ					1	
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((416+0+0+0-0)*1+0*1+(0+0)*1)						416
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [416+0+0+0+0+0]						416
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [416-(0+0+0)]						416
17		СУММА НАЛОГА ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [416*6/(100-6)]				6		27
		ИТОГО НАЛОГОВ [0+27]						27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [416+27]								443
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [443+0+0]								443
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРЕСТА СОРОК ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.								



Handwritten signature

А.С. Бычкова

