



БЕЛОРУСНЕФТЬ

РЕСПУБЛІКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ВЫТВОРЧАЕ АБ'ЯДНАННЕ «БЕЛАРУСНАФТА»

Рэспубліканскае даччынае ўнітарнае  
прадпрыемства па забеспячэнню  
нафтапрадуктамі  
«Беларуснафта-Мінскаўгазапраўка»

Пашт. адрас: вул. Ляшчынскага, 4а, 220140, г. Мінск  
Юр. адрас: пр-т Дзяржынскага, 73а, 220083, г. Мінск,  
тэл./факс (017) 378-07-08  
e-mail: maz@beloil.by  
р/р ВУ66ВРСВ3012111330139330000  
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А-1  
ААТ «Сбер Банк»,  
БІК ВРСВВУ2Х  
УНП 190583381 АКПА 37654966

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

Республиканское дочернее унитарное  
предприятие по обеспечению  
нефтепродуктами  
«Белоруснефть-Минскавтозаправка»

Почт. адрес: ул. Лещинского, 4а, 220140, г. Минск  
Юр. адрес: пр-т Дзержинского, 73а, 220083, г. Минск,  
тел./факс (017) 378-07-08  
e-mail: maz@beloil.by  
р/с ВУ66ВРСВ3012111330139330000  
г. Минск, пр. Независимости, 32А-1  
ОАО «Сбер Банк»,  
БИК ВРСВВУ2Х  
УНП 190583381 ОКПО 37654966

22.05.2025 № 15-19/17

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Руководителю предприятия

Об определении  
исполнителя

В рамках выбора подрядчика (исполнителя), проводимого РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», а также с целью заключения договора на наилучших условиях (минимальная цена предложения), просим Вас рассмотреть возможность оказания услуг по осуществлению технического надзора за работами по строительству автомобильных дорог и аэродромов, строительных мостов, транспортных эстакад и путепроводов по объекту: **«Возведение АЗС №37, расположенной в Минской области, Минском р-не, 11 км а/д Минск-Гродно».**

Ориентировочный срок оказания услуг:

Начало выполнения оказания услуг – май 2025 г.

Окончание оказания услуг – ввод объекта в эксплуатацию.

Ориентировочная стоимость закупки, применяемая в качестве стартовой – до 1 тысячи базовых величин РБ с учетом НДС.

Место выполнения работ (оказания услуг): **Минская область, Минский р-н, 11 км а/д Минск-Гродно.**

Критерий оценки предложений: минимальная цена предложения.

Просим Вас рассмотреть наш запрос и в срок до 15:00 26.05.2025 г. направить на электронный адрес O.Rizhkovich@beloil.by предлагаемые Вашей организацией условия оказания услуг. Оформленное предложение должно содержать:

- реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать участника (должна быть оформлена на фирменном бланке и подписана руководителем);
- сопроводительное письмо с указанием общей стоимости услуги, срока выполнения, условия оплаты;
- расчет стоимости оказания услуг;
- разрешительные документы (в случаях, предусмотренных законодательством);

- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия устава и (или) учредительные документы;
- заявление о том, что участник не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или о банкротстве, либо в процессе ликвидации или реорганизации организации.

В случае если хотя бы один участник применяет упрощенную систему налогообложения без уплаты НДС, то к сравнению применяется цена предложения участника с учетом ставки налога по упрощенной системе налогообложения. Оценка цены предложения участника, не применяющего упрощенную систему налогообложения, производится без учета НДС.

Приложения:

1. Смета по объекту строительства на 3 л;
2. Проект договора на 10 л.

Заместитель директора-  
главный инженер предприятия



П. Н. Кондратенко



## СМЕТА ПО ОБЪЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта ВОЗВЕДЕНИЕ АЗС N37, РАСПОЛОЖЕННОЙ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНСКОМ Р-НЕ, 11 КМ А/Д МИНСК-ГРОДНО

Заказчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 Генподрядчик (Подрядчик) \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 Субподрядчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 Составлена в ценах на 1 ФЕВРАЛЯ 2023 г. Цены без НДС Регион строительства Минская область  
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

| Номер  |          | Обоснование                         | Наименование работ   | Ед.изм.  | Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей |                  |                             |                      |                  |                      |
|--|----------|-------------------------------------|--|--|--|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| пп   | по смете |                                     |  |  | Количество                                     | Заработная плата | Эксплуатация машин<br>Всего | Материальные ресурсы | Транспорт        | Общая стоимость      |
|  |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  |                      |
| 1  | 2        | 3                                   | 4  | 5  | 6  | 7                | 8                           | 9                    | 10               | 11                   |
| Смета: 6. 601. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК ПО ПЛОЩАДКЕ (С УЧЁТОМ ЗАМЕЧ.ЭКСПЕРТИЗЫ) |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  |                      |
| 1  | 124      | Е8-3-1<br>(78.64 / 70.75)           | Ж7-20 БОРТОВЫЕ КАМНИ БРТ100.20.8 - 949 М.П. =<br>УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ<br>(ТОЛЩ.0,10М)  | МЗ<br>ОСНОВА<br>НИЯ<br>7,168                         | 8,26<br>59,21<br>К1=1.1951                     | 1,40<br>10,04    | 0,67<br>4,80                | 0,46<br>3,30         |                  | 10,12<br>72,55       |
| 2  | 125      | 4/1-5-40-10-<br>10/С412-1500-<br>2А | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ<br>ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА<br>КЛЫПОВЩИНА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 45<br>КМ)  | МЗ<br>7,88   |  |                  |                             | 8,95<br>70,53        | 22,34<br>176,04  | 31,29<br>246,57      |
| 3  | 126      | Е27-34-2<br>(78.64 / 70.75)         | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ<br>ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (БРТ100.20.8)  | 100 М<br>БОРТОВ<br>ОГО<br>КАМНЯ<br>2,56              | 672,43<br>1 721,42<br>К1=1.1951                | 35,55<br>91,01   | 8,89<br>22,76               | 386,89<br>990,44     | 61,55<br>157,57  | 1 156,42<br>2 960,44 |
| 4  | 127      | 4/2-2-1-10/16                       | КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-<br>1.99 ВЫП.1  | ШТ.<br>256   |  |                  |                             | 5,10<br>1 305,60     | 0,59<br>151,04   | 5,69<br>1 456,64     |
| ИТОГО прямые затраты по разделу  |          |                                     |  |  | 1 780,63                                       | 101,05           | 27,56                       | 2 369,87             | 484,65           | 4 736,20             |
| ОХР и ОПР  |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  | 1 421,96             |
| Плановая прибыль   |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  | 1 279,30             |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью   |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  | 7 437,46             |
| 5  | 158      | Е27-72-2<br>(78.64 / 70.75)         | Ж7-20 ПОКРЫТИЕ ТИП А3 - 79 М2 = 79 М2 =<br>РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ (0,6 Л/М2)   | Т<br>0,0488  |  | 13,17<br>0,64    | 4,74<br>0,23                |                      |                  | 13,17<br>0,64        |
| 6  | 159      | 7/10-20/10                          | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ<br>БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ<br>ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 58 ДО 62% ЭБК-   | Т<br>0,0488  |  |                  |                             | 1 038,85<br>50,70    | 146,89<br>7,17   | 1 185,74<br>57,87    |
| 7  | 160      | Е27-45-2<br>(78.64 / 70.75)         | УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ В АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ<br>ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ   | 1000 М2<br>0,158                                     | 148,60<br>23,48<br>К1=1.1951                   | 1,36<br>0,21     | 0,84<br>0,13                |                      |                  | 149,96<br>23,69      |
| 8  | 161      | 1/10-230-<br>80/С104-<br>10001-10М  | СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ<br>БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА   | М2<br>158  |  |                  |                             | 3,58<br>565,64       | 0,51<br>80,58    | 4,09<br>646,22       |
| 9  | 162      | Е27-55-4<br>(78.64 / 70.75)         | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ<br>АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК<br>И ТРОТУАРОВ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ<br>АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3<br>СМ (УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ А/Б<br>ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ.5 СМ) | 100 М2<br>ПОКРЫТ<br>ИЯ<br>0,79                       | 101,08<br>79,85                                | 25,48<br>20,13   | 9,08<br>7,17                | 2 416,24<br>1 908,83 | 387,17<br>305,86 | 2 929,97<br>2 314,67 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу  |          |                                     |  |  | 103,33   | 20,98            | 7,53                        | 2 525,17             | 393,61           | 3 043,09             |
| ОХР и ОПР  |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  | 87,18                |
| Плановая прибыль   |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  | 78,43                |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью   |          |                                     |  |  |  |                  |                             |                      |                  | 3 208,70             |
| 10   | 163      | Е27-14-1<br>(78.64 / 70.75)         | Ж7-20 ПОКРЫТИЕ ТИП А4 - 546 М2 = 546 М2 =<br>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И<br>ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ<br>ПЕСКА (ТОЛЩ.0,30 М)  | 100 МЗ<br>МАТЕРИ<br>АЛА<br>ОСНОВА<br>НИЯ (В<br>1,638 | 132,47<br>216,99<br>К1=1.1951                  | 430,15<br>704,59 | 108,99<br>178,53            | 9,25<br>15,15        |                  | 571,87<br>936,73     |
| 11   | 164      | 4/1-5-40-10-<br>10/С412-1500-<br>2А | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ<br>ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ИЗ КАРЬЕРА<br>КЛЫПОВЩИНА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 45   | МЗ   |  |                  |                             | 8,95                 | 22,34            | 31,29                |

| 1  | 2   | 3                            | 4  | 5                 | 6                | 7                    | 8                | 9                      | 10                   | 11                     |
|----|-----|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|    |     |                              | КМ)  | 180,18            |                  |                      |                  | 1 612,61               | 4 025,22             | 5 637,83               |
| 12 | 165 | E27-250-1<br>(78.64 / 70.75) | УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН   | 1000 М2<br>0,546  | 180,59<br>98,60  | 2 740,38<br>1 496,25 | 651,49<br>355,71 | 64,75<br>35,35         |                      | 2 985,72<br>1 630,20   |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        |                      |                  |                        |                      |                        |
| 13 | 166 | E27-250-2<br>(78.64 / 70.75) | УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН  | 1000 М2<br>0,546  | 530,30<br>289,54 | 2 365,00<br>1 291,29 | 510,88<br>278,94 | 64,75<br>35,35         |                      | 2 960,05<br>1 616,18   |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        |                      |                  |                        |                      |                        |
| 14 | 167 | E27-250-3<br>(78.64 / 70.75) | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ.28 СМ, К=2)   | 1000 М2<br>-0,546 | 70,62<br>-38,56  | 313,28<br>-171,05    | 67,70<br>-36,96  | 8,51<br>-4,65          |                      | 392,41<br>-214,26      |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        | К1=2                 |                  | К1=2                   |                      |                        |
| 15 | 168 | 7/3-10-11/С417-118-20М       | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 4 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ЩЗ РУПП ГРАНИТ) (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 200 КМ)  | М3<br>192,6288    |                  |                      |                  | 23,49                  | 59,13                | 82,62<br>15 914,99     |
| 16 | 170 | E27-53-6<br>(78.64 / 70.75)  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ (ИЗ А/Б МАРКИ I)                                       | 1000 М2<br>0,546  | 386,82<br>211,20 | 818,81<br>447,07     | 248,58<br>135,72 | 13 333,57<br>7 280,13  | 2 139,19<br>1 168,00 | 16 678,39<br>9 106,40  |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        |                      |                  |                        |                      |                        |
| 17 | 171 | E27-54-6<br>(78.64 / 70.75)  | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.7 СМ, К=6)            | 1000 М2<br>0,546  | 5,06<br>2,76     | 612,66<br>334,51     | 186,03<br>101,57 | 9 926,74<br>5 420,00   | 1 597,22<br>872,08   | 12 141,68<br>6 629,35  |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        | К1=6                 |                  | К1=6                   |                      |                        |
| 18 | 172 | E27-53-3<br>(78.64 / 70.75)  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ (ИЗ А/Б ТИП А, МАРКИ I)                       | 1000 М2<br>0,546  | 386,82<br>211,20 | 818,81<br>447,07     | 248,58<br>135,72 | 97,91<br>53,46         | 9,57<br>5,23         | 1 313,11<br>716,96     |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        |                      |                  |                        |                      |                        |
| 19 | 173 | E27-54-3<br>(78.64 / 70.75)  | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.7 СМ, К=6)   | 1000 М2<br>0,546  | 5,06<br>2,76     | 612,66<br>334,51     | 186,03<br>101,57 |                        |                      | 617,72<br>337,27       |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        | К1=6                 |                  | К1=6                   |                      |                        |
| 20 | 174 | 4/1-4-30-10-10/10            | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I  | Т<br>92,8746      |                  |                      |                  | 165,05                 | 26,56                | 191,61<br>17 795,70    |
|    |     |                              |  |                   |                  |                      |                  | 15 328,95              | 2 466,75             |                        |
| 21 | 175 | E27-53-1<br>(78.64 / 70.75)  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ (ИЗ А/Б ТИП С, МАРКИ I)                     | 1000 М2<br>0,546  | 386,82<br>211,20 | 818,81<br>447,07     | 248,58<br>135,72 | 19 470,61<br>10 630,95 | 3 126,71<br>1 707,18 | 23 802,95<br>12 996,40 |
|    |     |                              | Кф   |                   | К1=1.1951        |                      |                  |                        |                      |                        |
| 22 | 176 | E27-54-1<br>(78.64 / 70.75)  | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ (ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.5 СМ, К=2) | 1000 М2<br>0,546  | 1,69<br>0,92     | 204,22<br>111,50     | 62,01<br>33,86   | 4 843,18<br>2 644,38   | 779,29<br>425,49     | 5 828,38<br>3 182,29   |
|    |     |                              | Кф   |                   |                  | К1=2                 |                  | К1=2                   |                      |                        |

| 1 | 2 | 3 | 4  | 5        | 6        | 7        | 8         | 9         | 10        | 11 |
|---|---|---|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----|
|   |   |   | ИТОГО прямые затраты по разделу                | 1 206,61 | 5 442,81 | 1 420,38 | 47 576,53 | 22 060,09 | 76 286,04 |    |
|   |   |   | ОХР и ОПР                                      |          |          |          |           |           | 2 065,88  |    |
|   |   |   | Плановая прибыль                               |          |          |          |           |           | 1 858,60  |    |
|   |   |   | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |          |          |          |           |           | 80 210,52 |    |
|   |   |   | ИТОГО прямые затраты по смете                  | 3 090,57 | 5 564,84 | 1 455,47 | 52 471,57 | 22 938,35 | 84 065,33 |    |
|   |   |   | ОХР и ОПР                                      |          |          |          |           |           | 3 575,02  |    |
|   |   |   | Плановая прибыль                               |          |          |          |           |           | 3 216,33  |    |
|   |   |   | ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью   |          |          |          |           |           | 90 856,68 |    |
|   |   |   | ВСЕГО прямые затраты                           | 3 090,57 | 5 564,84 | 1 455,47 | 52 471,57 | 22 938,35 | 84 065,33 |    |
|   |   |   | ОХР и ОПР                                      |          |          |          |           |           | 3 575,02  |    |
|   |   |   | Плановая прибыль                               |          |          |          |           |           | 3 216,33  |    |
|   |   |   | ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью            |          |          |          |           |           | 90 856,68 |    |

|     |  |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
|-----|--|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|--|--|
| 1.  | ИТОГО прямые затраты по акту   | 343,01 | 3 090,57 | 5 564,84 | 1 455,47 | 52 471,57 | 22 938,35 | 84 065,33  |  |  |
| 1.1 | Материалы заказчика  | X      | X        | X        | X        |           | X         | X          |  |  |
| 1.2 | Материалы подрядчика   | X      | X        | X        | X        | 52 471,57 | X         | X          |  |  |
| 2   | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы   |        |          |          |          | 1         |           | 3 575,02   |  |  |
| 3   | Плановая прибыль   |        |          |          |          | 1         |           | 3 216,33   |  |  |
| 4   | Временные (титульные) здания и сооружения  |        |          |          | 7,5144   |           |           | 341,61     |  |  |
|     | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)                    |        |          |          |          | 15        |           | -51,24     |  |  |
| 5   | Зимние удорожания  |        |          |          | 3,15084  |           |           | 143,24     |  |  |
| 6   | Прочие затраты, в том числе:   |        |          |          |          |           |           | 4 393,97   |  |  |
|     | Средства по уплате обязательных страховых взносов  |        |          |          |          | 34        |           | 1 545,65   |  |  |
|     | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей             |        |          |          |          | 25,3      |           | 1 150,15   |  |  |
|     | Разъездной характер работ  |        |          |          |          |           |           | 741,33     |  |  |
|     | Перевозка рабочих  |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
|     | Командировочные расходы  |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
|     | Другие прочие, всего   |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
|     | - в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением           |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
|     | - Средства, связанные с уплатой экологического налога  |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
|     | Отчисления в фонд развития строительной отрасли  |        |          |          |          | 1         |           | 956,84     |  |  |
| 7   | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ  |        |          |          |          |           |           | 95 684,26  |  |  |
|     | в том числе стоимость подрядных работ  |        |          |          |          |           |           | 95 684,26  |  |  |
|     | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)  |        |          |          | 0,96     |           |           |            |  |  |
|     | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика                               |        |          |          |          |           |           | -3 827,37  |  |  |
|     | ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика   |        |          |          |          |           |           | 91 856,89  |  |  |
| 8   | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, в том числе: |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
| 9   | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности                          |        |          |          |          |           |           | 91 856,89  |  |  |
| 11  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется)               |        |          |          |          |           |           | 1,2456     |  |  |
| 12  | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве               |        |          |          |          |           |           | 114 416,94 |  |  |
| 13  | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется пр             |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
| 14  | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации                                      |        |          |          |          |           |           | 114 416,94 |  |  |
|     | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)   |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
| 16  | Итого объем работ для налогообложения  |        |          |          |          |           |           | 114 416,94 |  |  |
|     | СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ                |        |          |          |          | 1         |           | 1 144,17   |  |  |
| 17  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %  |        |          |          |          |           |           |            |  |  |
| 18  | Сумма НДС по ставке %  |        |          |          |          | 20        |           | 22 883,39  |  |  |
|     | ВСЕГО выполнено работ  |        |          |          |          |           |           | 137 300,33 |  |  |
| 20  | Сумма прописью : Сто тридцать семь тысяч триста руб. 33 коп.   |        |          |          |          |           |           |            |  |  |

Составил вед. инженер по ПСГ  Рижкович О.Л.  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил нач. ОКС  Быльков В.Л.  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

