

Директор  
(должность)

УТВЕРЖАЮ  
(подпись)

Д.В.Стежкин  
(И.О.Фамилия)

«20» 05 2025 г.

### СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **325. Текущий ремонт ПНС №2 инв.№18219**

Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Витебскэнерго" филиал "Полоцкая ТЭЦ"

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 ЯНВАРЯ 2025 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **Витебская область** Тарифная ставка **13.3** руб.  
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

пп	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 1. I. Локальная смета

ЖОЮ Раздел сметы (ПТМ)

1.	1.	<b>E61-44-6</b> (81.86 / 52.34)	Очистка металлоконструкций забора от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.09	11.52 1.04	144.62 13.02	251.99 22.68	135.37 12.18	3.95 0.36		400.56 36.06
2.	2.	<b>E61-44-6</b> (81.86 / 52.34)	Очистка ворот и дверей от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.75	11.52 8.64	144.62 108.47	251.99 188.99	135.37 101.53	3.95 2.96		400.56 300.42
3.	3.	<b>E61-44-6</b> (81.86 / 52.34)	Очистка дефлекторов и вентрешеток от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.212	11.52 2.44	144.62 30.66	251.99 53.42	135.37 28.70	3.95 0.84		400.56 84.92
4.	4.	<b>E61-44-6</b> (81.86 / 52.34)	Очистка от старой краски бетонной поверхности забора водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 13.3	100 М2 7.38	11.52 85.02	144.62 1067.30	251.99 1859.69	135.37 999.03	3.95 29.15		400.56 2956.14
5.	5.	<b>E13-16-6</b> (81.86 / 52.34)	Огрунтовка металлических поверхностей забора за один раз грунтовкой ГФ-021 Разряд 5 МК 1.1019 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.09	6.29 0.57	92.18 8.30	3.10 0.28	0.23 0.02	71.48 6.43	5.06 0.46	171.82 15.47
6.	6.	<b>E13-16-6</b> (81.86 / 52.34)	Огрунтовка металлических поверхностей дверей и ворот за один раз грунтовкой ГФ-021 Разряд 5 МК 1.1019 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.75	6.29 4.72	92.18 69.14	3.10 2.33	0.23 0.17	71.48 53.61	5.06 3.80	171.82 128.88
7.	7.	<b>E13-16-6</b> (81.86 / 52.34)	Огрунтовка металлических поверхностей дефлекторов и решеток вентиляции за один раз грунтовкой ГФ-021 Разряд 5 МК 1.1019 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.212	6.29 1.33	92.18 19.54	3.10 0.66	0.23 0.05	71.48 15.15	5.06 1.07	171.82 36.42
8.	8.	<b>E15-313-1</b> (81.86 / 52.34)	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 13.3	100 М2 7.38	29.3 216.23	362.37 2674.29	0.63 4.65	0.34 2.51	147.63 1089.51	10.30 76.01	520.93 3844.46
9.	8.	<b>I/10-230-15</b>	Грунтовка Грунтовка ЛФ	кг 132.84					2.82 374.61	0.20 26.57	3.02 401.18
10.	8.	<b>I/10-230-60-45-5/225</b>	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных работ (Н), цементно-известковая, М75, F50	т 0.878					164.46 144.40	11.58 10.17	176.04 154.57
11.	9.	<b>E13-26-6</b> (81.86 / 52.34)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей забора эмалью ПФ-115 Кратность К=2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.09	8.74 0.79	116.24 10.46	4.32 0.39	0.92 0.08	114.16 10.27	8.11 0.73	242.83 21.85
12.	10.	<b>E13-26-6</b> (81.86 / 52.34)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей и ворот эмалью ПФ-115 Кратность К=2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.75	8.74 6.56	116.24 87.18	4.32 3.24	0.92 0.69	114.16 85.62	8.11 6.08	242.83 182.12
13.	11.	<b>E13-26-6</b> (81.86 / 52.34)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей дефлекторов эмалью ПФ-115 Кратность К=2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.212	8.74 1.85	116.24 24.64	4.32 0.92	0.92 0.20	114.16 24.20	8.11 1.72	242.83 51.48
14.	12.	<b>E61-17-1</b>	Ремонт штукатурки гладких наружных	100 М2	232.7	3158.05	21.68	14.53	478.00	33.42	3 691.15

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(81.86 / 52.34)	столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 13.3	0.22	51.19	694.77	4.77	3.20	105.16	7.35	812.05
15.	12.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	I 1.0648							
16.	13.	E51-7-1 (81.86 / 52.34)	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 13.3	I 1.0648	0.6 0.64	6.86 7.30					6.86 7.30
17.	14.	C310-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	I 1.0648						4.70 5.00	4.70 5.00
18.	15.	E15-70-6 (81.86 / 52.34)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 13.3	100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХ 0.08	354.82 28.39	4815.38 385.23	45.24 3.62	30.32 2.43	4 999.11 399.93	346.39 27.71	10 206.12 816.49
19.	16.	E61-10-3 (81.86 / 52.34)	Ремонт штукатурки потолка площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.3	173.24 51.97	2207.09 662.13	22.53 6.76	15.10 4.53	478.00 143.40	33.42 10.03	2 741.04 822.32
20.	16.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	I 1.452							
21.	17.	E11-11-11 (81.86 / 52.34)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.006	43.41 0.26	504.55 3.03	17.36 0.10	6.29 0.04	257.42 1.54	28.08 0.17	807.41 4.84
22.	18.	E11-11-13 (81.86 / 52.34)	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам E11-11-11, E11-11-12 Кратность К=6 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.006	7.80 0.05 К1=6	90.66 0.54	52.07 0.31 К1=6	49.42 0.30 К1=6	349.30 2.10 К1=6	39.72 0.24	531.75 3.19
23.	19.	E57-22-3 (81.86 / 52.34)	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 100 мм Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.54	38.78 20.94	443.51 239.50	5.29 2.86	3.55 1.92	308.20 166.43		757.00 408.79
24.	20.	E11-11-2 (81.86 / 52.34)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.54	40.65 21.95	472.47 255.13	46.62 25.17	23.18 12.52	280.15 151.28	29.84 16.11	829.08 447.69
25.	21.	E11-11-4 (81.86 / 52.34)	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины СТЯЖКИ Кратность К=6 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 13.3	100 М2 0.54	3.00 1.62 К1=6	34.87 18.83	40.11 21.66 К1=6	37.07 20.02 К1=6	372.95 201.39 К1=6	42.41 22.90	490.34 264.78
<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>					<b>506.20</b>	<b>6379.46</b>	<b>2202.50</b>	<b>1190.12</b>	<b>3008.34</b>	<b>216.12</b>	<b>11806.42</b>
ОХР и ОПР											6196.48
Плановая прибыль											3961.92
<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											<b>21964.82</b>
<b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>					<b>506.20</b>	<b>6379.46</b>	<b>2202.50</b>	<b>1190.12</b>	<b>3008.34</b>	<b>216.12</b>	<b>11806.42</b>
ОХР и ОПР											6196.48
Плановая прибыль											3961.92
<b>ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											<b>21964.82</b>

1.	<b>ИТОГО прямые затраты</b>	<b>506.20</b>	<b>6379.46</b>	<b>2202.50</b>	<b>1190.12</b>	<b>3008.34</b>	<b>216.12</b>	<b>11806.42</b>
	в том числе:							
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	3008.34	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	6 196.48
.	. 1.строительные работы (1.2. Ремонт город)						81.86	6196.48
3.	Плановая прибыль						1	3 961.92
.	. 1.строительные работы (1.2. Ремонт город)						52.34	3961.92
4.	Временные (титульные) здания и сооружения						0.93	75.90
5.	Зимние удорожания						0.93	
.	Непредвиденные затраты						1	237.59
6.	Прочие затраты, в том числе:							5 609.97
.	Отчисления на социальное страхование						34	2 573.66
.	Разъездной характер работ							

.	Перевозка рабочих		
.	Командировочные расходы		3 273.79
.	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259		
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		27 865.54
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
.	в том числе:		
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		27 865.54
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1.07821329
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		30 045.00
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		30 045.00
15.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	-11.39
16.	Итого объем работ для налогообложения		30 033.61
.	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259		
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	20	6 006.72
.	ВСЕГО выполнено работ		36 040.33
20.	Сумма прописью <i>Тридцать шесть тысяч сорок руб. 33 коп.</i>		

Составил

*Ишметов*  
(должность)

(подпись)

*Ишметов И.И.*  
(инициалы, фамилия)

Проверил

*Ишметов*  
(должность)

(подпись)

*Ишметов И.И.*  
(инициалы, фамилия)