

ЗАКАЗЧИК: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова  
АДРЕС: 223040, Минская обл., Минский р-н, район аг. Лесной  
УНП: 600265533

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от  
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП ЗДАНИЙ РНПЦ ОМР ИМ. Н.Н. АЛЕКСАНДРОВА ПО АДРЕСУ: МИНСКИЙ РАЙОН, РАЙОН АГ. ЛЕСНОЙ  
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС №1, ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2025

СТОИМОСТЬ

29 002.53 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2025г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0334, База НРР 2022г.											
<b>Ж1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>											
<b>1 ПРИМЕЧАНИЕ ДЕМОНТАЖ</b>											
2	E46-44-3	РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	1 551,51	127,21	83,60			1 678,72	124,69	6,72
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,1412	219,07	17,96	11,80			237,03	17,61	0,95
3	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,2							
возвр. мат. без пл. в опл.											
<b>4 ПРИМЕЧАНИЕ МОНТАЖ</b>											
5	E61-10-6	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	4 796,28	46,12	30,30	0,84		4 843,24	331,46	2,44
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,395	1 894,53	18,22	11,97	0,33		1 913,08	130,93	0,96
6	1/10-230-15/20	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ	7,9			5,16	0,73	5,89		
							40,76	5,77	46,53		
7	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОФЕРНИСТАЯ	Т	1,3035			538,83	76,19	615,02		
							702,36	99,31	801,67		
8	E26-90-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПОД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНУЮ ОТДЕЛКУ	100 М2	113,18	0,19				113,37	9,10	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,395	44,71	0,08				44,79	3,59	
9	1/10-230/С113-3512-Р9	ГРУНТОВКА С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ТИПА ЦЛМАХ 4185	КГ	23,7			3,22	0,46	3,68		
							76,31	10,90	87,21		
10	E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУПЛЕВЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 303,76	2,02		160,33	22,10	1 488,21	90,10	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,395	514,99	0,80		63,33	8,73	587,85	35,59	
11	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,237			458,72	64,86	523,58		
							108,72	15,37	124,09		
12	E15-313-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	450,69	1,02	0,54	348,82	49,40	849,93	33,49	0,04
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,395	178,02	0,40	0,21	137,78	19,51	335,71	13,23	0,02
13	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	7,11			2,70	0,38	3,08		
							19,20	2,70	21,90		
14	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ. М75/М100. F75	Т	0,047			246,66	34,88	281,54		
							11,59	1,64	13,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	E9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 М2	2 783,00	13,62		204,42	9,05	3 030,09	206,83	
			0,1412	392,96	1,92	K=1.2 K=1.2	28,86	4,10	427,84	29,20	K=1.2 K=1.2
16	1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0,70	0,10	0,80		
			31,77				22,24	3,18	25,42		
17	E10-238-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 М2	252,64			466,65	65,84	785,13	20,30	
			0,1412	35,67	1,92	K=1.2 K=1.2	65,89	9,30	110,86	2,87	K=1.2 K=1.2
18	2/30-40/С206-ДВ-1П	ДВЕРЬ АЛЮМИНИЕВАЯ	М2				1 260,00	76,48	1 336,48		
			14,12				17 791,20	1 079,90	18 871,10		
19	E10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ  РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	10 ШТ.	136,60	0,78		0,71	0,10	138,19	10,15	
			0,4	54,64	0,31	K=1.2 K=1.2	0,28	0,04	55,27	4,06	K=1.2 K=1.2
20	ПРИМЕЧАНИЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
21	E62-31-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА  РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 М2	306,82	0,46	0,30	190,68	26,96	524,92	22,46	0,02
			0,15	46,02	0,07	K=1.2 K=1.2	28,60	4,04	78,73	3,37	K=1.2 K=1.2
22	E12-125-1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТЕНИЕМ ГОФРА  РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 М	899,46	4,00		15,34	2,17	920,97	62,16	
			0,15	134,92	0,60	K=1.2 K=1.2	2,30	0,33	138,15	9,32	K=1.2 K=1.2
23	1/10-115-30-90/1	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	ШТ.				5,00	0,71	5,71		
			8				40,00	5,68	45,68		
24	1/10-115-30-60/5	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДЛИННОЙ 2 М, СЕЧЕНИЕМ 76 X 102 ММ	М.П.				13,50	1,91	15,41		
			15,15				204,53	28,94	233,47		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 515,53	40,36	24,03	19 344,28	1 299,44	24 199,61	249,77	1,93
									2 800,43		
									1 911,87		
									28 911,91		
	Ж2-90	ОТХОДЫ									
25	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ТРУЗОВ (ОТХОДОВ)  РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	Т	8,96					8,96	0,72	
			1,36	12,19		K=1.2 K=1.2			12,19	0,98	K=1.2 K=1.2
26	С310-30.2 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ	Т					15,64	15,64		
			1,36					21,27	21,27		
27	ЕТПЕР-5	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, ШТУКАТУРКИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	Т				30,00		30,00		
			1,36				40,80		40,80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		12,19			40,80	21,27	74,26	0,98	
									9,98		
									6,38		
									90,62		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34%		3 134,76	38,44	24,03	19 333,98	1 313,43	23 820,61	221,55	1,93
									2 585,79		
									1 653,32		
									28 059,72		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) ОХРиОПР = 57.16% План.приб. = 67.42%		392,96	1,92		51,10	7,28	453,26	29,20	
									224,62		
									264,93		
									942,81		
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		3 527,72	40,36	24,03	19 385,08	320,71	24 273,87	250,75	1,93
								21,27	21,27		
									2 810,41		
									1 918,25		
									3,7		
									29 002,53		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3527.72*1]						1	3 527,72		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							250,75		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							1,93		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [40.36*1]						1	40,36		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [24.03*1]						1	24,03		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1320.71*1]						1	1 320,71		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [21.27]							21,27		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							19 385,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3527.72+40.36+1320.71+19385.08]</b>									24 273,87		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА									19 344,30		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1320.71-0]									1 320,71		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2810.41*1]									2 810,41	1	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1918.25*1]									1 918,25	1	
	<b>ИТОГО [24273.87+0+0+2810.41+1918.25]</b>									29 002,53		
	<b>ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [29002.53+0+0+0]</b>									29 002,53		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((3527.72+24.03)*(34/100)) * ((100-0)/100))									1 207,60	34	
6	<b>ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1207.6+0+0+0+0+0]</b>									1 207,60		
7	<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [29002.53+1207.6+0]</b>									30 210,13		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [30210.13+0+0]									30 210,13		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [30210.13+0]									30 210,13		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [30210.13+0]									30 210,13		
	ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА [30210.13-0-0-0-0]									30 210,13		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ									1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [30210.13*1]									30 210,13		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2025 по 09/2025)									1,0334		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((30210.13+0+0-0)*1.0334+0*1+(0+0)*1)									31 219,15		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [31219.15+0+0+0+0+0]									31 219,15		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [31219.15-(0+0+0)]									31 219,15		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [31219.15+0]									31 219,15		
18	<b>СУММА НДС [31219.15*20/100]</b>									6 243,83	20	
	<b>ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [31219.15+6243.83+0]</b>									37 462,98		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 98 КОП.											


**ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ**

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	<b>Материалы подрядчика</b>								
1	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	кг	0,015	2,49		0,04	14,14	0,35	0,01
2	1/10-280-20/40 ВОДА	м3	0,22515	2,40		0,54			
3	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	кг	7,11	2,70		19,20	14,14	0,38	2,70
4	1/10-230-15/20 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	кг	7,9	5,16		40,76	14,14	0,73	5,77
5	1/10-230/С113-3512-Р9 ГРУНТОВКА С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ТИПА ILMAX 4185	кг	23,7	3,22		76,31	14,14	0,46	10,90
6	2/30-40/С206-ДВ-1П ДВЕРЬ АЛЮМИНИЕВАЯ	м2	14,12	1 260,00		17 791,20	6,07	76,48	1 079,90
7	1/10-115-30-90/1 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	шт.	8	5,00		40,00	14,14	0,71	5,68
8	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	м3	0,000212	560,00		0,12	14,14	79,18	0,02
9	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	м3	0,000847	426,00		0,36	14,14	60,24	0,05
10	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 шт.	5,60564	4,43		24,85	14,14	0,63	3,53
11	1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 шт.	0,162	11,76		1,91	14,14	1,66	0,27
12	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 шт.	0,056056	36,00		2,02	14,14	5,09	0,29
13	1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	кг	2,415	8,01		19,34	14,14	1,13	2,73
14	1/10-230-40-35/59 КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	кг	15,8	8,47		133,83	14,14	1,20	18,96
15	1/10-235-20/121 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	м	31,77	0,70		22,24	14,14	0,10	3,18
16	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	кг	1,35	6,83		9,22	14,14	0,97	1,31
17	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	л	4,303776	15,31		65,89	14,14	2,16	9,30
18	1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ	т	0,047	246,66		11,59	14,14	34,88	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75											
19	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ			ШТ.	0,14826	3,73		0,55	14,14	0,53	0,08	
20	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	0,075	5,27		0,40	14,14	0,75	0,06	
21	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ			ШТ.	0,16	1,77		0,28	14,14	0,25	0,04	
22	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ			ШТ.	0,136964	7,15		0,98	14,14	1,01	0,14	
23	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)			Т	0,237	458,72		108,72	14,14	64,86	15,37	
24	1/10-120-220-70/22 СТЕКОСЕТКА ССШ-160(100)			М2	51,35	1,23		63,16	14,14	0,17	8,73	
25	1/10-115-30-60/5 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДЛИННОЙ 2 М, СЕЧЕНИЕМ 76 x 102 ММ			М.П.	15,15	13,50		204,53	14,14	1,91	28,94	
26	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ			М2	0,79	4,96		3,92	14,14	0,70	0,55	
27	1/10-230-60-45-10/105 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ			Т	1,3035	538,83		702,36	14,14	76,19	99,31	
<b>МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО</b>								<b>19 344,30</b>			<b>1 299,46</b>	
в том числе:												
материалы подрядчика								19 344,30			1 299,46	
<b>Механизмы</b>												
28	МЗЗ1615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	8,324114	0,32		2,66				
29	МЗЗ1617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.Ч	1,931748	18,93		35,57				
30	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.Ч	1,291133	0,87		1,12				
<b>МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО</b>								<b>40,35</b>				

РАСЧЕТ СОСТАВИЛ:

Начальник службы ремонта и обслуживания зданий и сооружений



Е.В. Богданович