



УТВЕРЖДАЮ

_____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

_____ 20 ____ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: Текущий ремонт системы отопления в филиале «Ровенско-Слободский историко-мемориальный музей «Память» УК «Речинский краеведческий музей»

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Смета составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2025 г. Цена с НДС Регион строительства Гомельская область
(дата разработки) (тысяч рублей) (название региона строительства)

№ п/п	№ по смете	Обозначение	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол.во	Трудовые затраты, чел.-час	Стоимость, Ед.изм./Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.65-57-1	Демонтаж котлов	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	9,40	15724,04	912,87	510,77			16637,91
				0,01	9,40	157,25	9,13	5,11			166,38
2	E18-2-1	Установка котлов на твердом топливе	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	51,87	788,76	45,79	16,70	174,26	9,76	1018,57
				1	51,87	788,76	45,79	16,70	174,26	9,76	1018,57
3	S300	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ		шт					5815,00	409,38	6224,38
				1					5815,00	409,38	6224,38
4	E16-15-2	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	шт	3,36	24,81	1,51	0,14	6,28	0,39	33,49
				2	3,36	49,62	3,02	0,28	13,56	0,78	66,98
5	S300-41729-8	Клапаны обратные КО-50		шт					196,92	10,93	207,85
				2					393,84	21,86	415,70
6	И12-698-1	Бойлеры, штуцеры	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	8,66	1104,14	202,67	0,07	159,83	10,73	1477,37
				0,09	8,66	99,37	18,24	0,01	14,38	0,97	132,96
7	E18-22-4	Установка термометров	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	0,72	5,42			33,14	1,29	29,85
				2	0,72	10,84			46,28	2,58	59,70
8	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	1,75	5,77			25,17	1,40	30,34
				7	1,75	26,39			176,19	9,80	212,38
9	E65-29-1	Демонтаж насосов	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	3,17	4261,41	69,28	37,08			4327,69
				0,01	3,17	42,61	0,66	0,37			43,27
10	E18-13-1	Установка насосов	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	29,20	219,88	4,24	0,81	32,34	1,80	258,26
				2	29,20	439,76	8,48	1,62	64,68	3,60	516,52
11	S1-2	Насос		шт					600,00	33,30	633,30
				2					1200,00	66,60	1266,60
12	E18-21-4	Установка фильтров диаметром 50 мм	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	Фильтр	1,03	15,06	3,57	0,43	108,86	6,04	133,53
				1	1,03	15,06	3,57	0,43	108,86	6,04	133,53
13	E65-18-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	7,42	1581,65	28,17	6,63	2904,19	161,63	4675,64
				0,07	7,42	110,72	1,97	0,46	203,29	11,31	327,29
14	S103-1600	Труба стальная диаметром 50 мм		м					22,80	0,93	23,73
				7					159,60	6,51	166,11
15	E65-50-2	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 40-30 мм	Разр. 4.3 МК 1.030 Станк. 4р 14.47	КОМП	25,32	2851	168,19	0,99	2729,71	116,57	10865,43
				0,05	25,32	392,55	8,41	0,05	136,49	5,83	543,28
16	S300-47490	Краны шаровые фланцевые стальные КШ-50		шт					189,84	10,54	200,38
				5					949,20	52,70	1001,90
17	S300-47480	Краны шаровые муфтовые газовые диаметром 15 мм		шт					11,65	0,65	12,30
				7					81,55	4,55	86,10

№ п/п	№ сметы	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица Кол-во	Трудовые затраты, чел-час	Зарплата рабочих	Стоимость, Ед. изм.: Всего, руб.					
							Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. зарплата				8
18	18	Ц13-332-5 (08.44.07.2)	Сварка стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 133-159 мм Работы 8 МК 1183 Сетка 4р 14.47	штук 2	11,3 22,60	194,33 388,66	56,56 113,12	0,98 1,96	5,39 10,78	0,38 0,76	256,66 513,32	
19	19	Е56-18-1 (14.01.02.14)	Демонтаж дверных коробок Работы 5 МК 03501 Сетка 4р 14.47	100шт 0,01	140,04 1,40	1742,48 17,42	201,34 2,01	75,93 0,76			1943,82 19,43	
20	20	Е69-1-3 (01.00.02.14)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича Работы 5 МК 03299 Сетка 4р 14.47	100 шт 0,04	153,79 6,15	2009,34 82,77	59,54 2,38				2128,88 85,15	
ИТОГО прямые затраты по разделу						170,05	2621,78	216,78	27,75	9547,96	613,03	12999,55
ОХР и ОПР												1667,33
Плановая прибыль												1273,73
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												15940,61
ИТОГО прямые затраты по смете						170,05	2621,78	216,78	27,75	9547,96	613,03	12999,55
ОХР и ОПР												1667,33
Плановая прибыль												1273,73
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью												15940,61

1	ИТОГО прямые затраты											
	в том числе:		170,05	2621,78	216,78	27,75	9547,96	613,03	12999,55			
1.1	Материалы заказчика											
1.2	Материалы подрядчика		x	x	x	x	0,00	x			x	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы		x	x	x	x	9547,96	x			x	
	1. строительные работы (1.2. Ремонт город)									1		1 667,33
	5. внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)								81,86			82,64
	11. монтаж оборудования (1.2. Ремонт город)								67			1379,24
	21. монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры (1.2. Ремонт город)								38,44			150,15
3	Плановая прибыль								55,65			55,3
	1. строительные работы (1.2. Ремонт город)								1			1 273,73
	5. внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)								52,34			52,84
	11. монтаж оборудования (1.2. Ремонт город)								49,78			1024,78
	21. монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры (1.2. Ремонт город)								37,3			145,7
4	Временные (пигульные) здания и сооружения								50,72			50,41
5	Зимние удорожания											
6	Прочие затраты, в том числе:								0,93			
	Отчисления на социальное страхование											900,84
	Разъездной характер работ								34			900,84
	Перевозка рабочих											
	Командировочные расходы											
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259											
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:											
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего											16 841,45
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности											
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве											16 841,45
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве											1
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах											16 841,45
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации											16 841,45
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (пигульных) зданий и сооружений (-)											15
16	Итого объем работ для налогообложения											16 841,45
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259											16 841,45
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке											
18	Сумма НДС по ставке	%							6			1 074,99
	ВСЕГО выплачено работ											
20	Сумма провозимости Семнадцать тысяч девятьсот шестнадцать руб. 44 коп.											17 916,44

Составил: И.И.И. (подпись)

Проверил: И.И.И. (подпись)

И.И.И. (подпись, фамилия)

И.И.И. (подпись, фамилия)