

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер  
(должность)М.А. Журавлёва  
(И.О.Фамилия)Управляющий  
(должность)И.И. Намамчик  
(И.О.Фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## СМЕТА по объекту строительства

Текущий ремонт водопроводно-канализационных систем в ГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Речицкого района ФОК "Надежда"

Наименование объекта: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Речицкого района"

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Дженси"

Смета составлена в ценах на 1 ФЕВРАЛЯ 2026 г. Цены с НДС Регион строительства Гомельская область Тарифная ставка 16.96 руб. (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.			Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин				
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	Ц13-104-12 (38.44 / 37.3)	Демонтаж: Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,14 т Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	Т 0.064	3410.36 218.26	39.79 2.55				3 450.15 220.81
2.	Ц13-104-12 (38.44 / 37.3)	Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,14 т Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	Т 0.064	11367.87 727.54	132.62 8.49		127.87 8.18	9.07 0.58	11 637.43 744.79
3.	3/5-10-10/80	Насосы консольные К45/30 с электродвигателем АИР112М2 мощностью 7,5 кВт	компл. 2				1 587.00 3174.00	88.08 176.16	1 675.08 3350.16
4.	E18-22-2 (67 / 49.78)	Установка манометров с трехходовым краном Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ. 4	4.41 17.64			28.07 112.28	1.56 6.24	34.04 136.16
5.	3/13-999/P15	Резьба стальная диаметром 15 мм	шт. 4				0.60 2.40	0.03 0.12	0.63 2.52
6.	E16-27-7 (67 / 49.78)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА 2	134.15 268.30	2.03 4.06		2.46 4.92	0.17 0.34	138.81 277.62
7.	E65-78-1 (67 / 49.78)	Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 100 мм Разряд 5.9 МК 1.1993 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.04	2201.41 88.06	641.25 25.65				2 842.66 113.71
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1320	41	0	3302	183	4846
ОХР и ОПР:									614
Плановая прибыль:									539
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									5999
ИТОГО прямые затраты по смете:				1320	41	0	3302	183	4846
ОХР и ОПР:									614
Плановая прибыль:									539
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									5999
ВСЕГО прямые затраты:				1320	41	0	3302	183	4846
ОХР и ОПР:									614
Плановая прибыль:									539
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									5999

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-140-40/25	Электроды УОНИ 13/45 01.02.2026 ОРБ	кг	1.3824	5.92	8.18	7.04%	0.58
2.	3/5-10-10/80	Насосы консольные К45/30 с электродвигателем АИР112М2 мощностью 7,5 кВт	компл.	2	1 587.00	3174.00	5.55%	176.16
3.	3/3-50-30-20/10	Краны регулирующие трехходовые КРТПП латунные диаметром 15 мм 01.02.2026 ОРБ	шт.	4	12.78	51.12	5.55%	2.84
4.	3/8-20-10-10/10	Манометры общего назначения ОБМ1-100 01.02.2026 ОРБ	шт.	4	15.29	61.16	5.55%	3.40

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
5.	3/13-999/P15	Резьба стальная диаметром 15 мм	шт.	4	0.60	2.40	5.55%	0.12
6.	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.02.2026 ОРБ	т	0.000976	5 040.00	4.92	7.04%	0.34
<b>ИТОГО Материалы подрядчика :</b>						<b>3302</b>		<b>183</b>
<b>ВСЕГО :</b>						<b>3302</b>		<b>183</b>


### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
<b>Механизмы подрядчика</b>								
1.	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	7.456416	5.07	37.80		
2.	M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	1.64	0.44	0.72		
3.	M330400	Машины шлифовальные электрозачистные	МАШ.-Ч	0.32032	6.95	2.23		
<b>ИТОГО Механизмы подрядчика :</b>						<b>41</b>		
<b>ВСЕГО :</b>						<b>41</b>		

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ФЕВРАЛЯ 2026	в ценах выполнения работ на МАРТ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ФЕВРАЛЯ 2026 – МАРТ 2026 составляет <b>1.0181</b>			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		74,11
	Трудозатраты машинистов, чел-час		74,11
	<b>ВСЕГО трудозатрат, чел-час</b>		<b>74,11</b>
	Заработная плата	1	1 319,80
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	40,75
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	
	Материалы		3 301,78
	в т.ч. материалы подрядчика		3 301,78
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	183,44
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		183,44
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	<b>ИТОГО прямых затрат</b>		<b>4 845,77</b>
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	614,15
	5.внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	67	250,58
	11.монтаж оборудования (1.2. Ремонт город)	38,44	363,57
3	Плановая прибыль	1	538,96
	5.внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	49,78	186,18
	11.монтаж оборудования (1.2. Ремонт город)	37,3	352,78
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>		<b>5 998,88</b>
6	Прочие затраты, в том числе:		448,73
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	448,73
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
7	<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>		<b>6 447,61</b>
	в том числе стоимость подрядных работ		6 447,61
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	<b>ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика</b>		<b>6 447,61</b>
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	<b>Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности</b>		<b>6 447,61</b>
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0181
12	<b>Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)</b>		<b>6 564,31</b>
14	<b>Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации</b>		<b>6 447,61</b>

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ФЕВРАЛЯ 2026	в ценах выполнения работ на МАРТ 2026
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		6 447,61
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	6	411,55
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО выполнено работ		6 859,16
20	Сумма прописью <b>Шесть тысяч девятьсот восемьдесят три руб. 31 коп.</b>		

Составил Главный инженер  М.А. Журавлёва  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)